CONCORRÊNCIA 002/2026

Protocolo: 2192/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados)

VOLUME II

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 9117031818
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 98807-0474 (41) 99543-5427
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

532

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

CARTA PROPOSTA

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Concorrência Pública nº 002/2026** Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ: 26.322.885/0001-39

REPRESENTANTE LEGAL E CARGO: CELSO DOS SANTOS CORDEIRO – RESPONSÁVEL LEGAL.

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.155.391-8 E CPF Nº 724.282.289-00

ENDEREÇO: RUA WENCESLAU HUBNER, N° 369, VILA ESPERANÇA, CEP 83.876-118, NA CIDADE DE CAMPO DO TENENTE / PR

TELEFONE: (41) 3622-9966

E-MAIL: engenharia@construtoraazul.com.br

BANCO: SICOOB

AGÊNCIA: 3031 – LAPA / PR

CONTA CORRENTE: 68.640-9

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 9117031818
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 98807-0474 (41) 99543-5427
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

533

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

- **O valor total proposto para a execução dos serviços objeto do Edital é de R$ 4.688.379,73 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos).**

- **O valor dos materiais proposto para a execução dos serviços objeto do Edital é de R$ 2.813.139,86 (dois milhões, oitocentos e treze mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).**

- **O valor da mão de obra proposto para a execução dos serviços objeto do Edital é de R$ 1.875.239,87 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos).**

O prazo de execução do objeto é de 540 (quinhentos e quarenta) dias.

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Celso dos Santos Cordeiro, portador do CPF 724.282.289-00 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. Antônio Roberto de Oliveira Rocha, Engenheiro Civil, CREA PR 13.299/D.

Declaração de que nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Campo do Tenente/ PR, 03 de fevereiro de 2026

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.02 17:17:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
CREA PR 13.299/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.02 17:17:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

534

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
			CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON							TOTAL SEM BDI		#REF!
1.			Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V									4.688.379,73
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES									294.824,85
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,06%	264,91	176,60	441,51	1.716,62	1.144,36	2.860,98
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	0,95%	53,21	35,48	88,69	26.690,14	17.796,76	44.486,90
1.1.0.0.3.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	0,04%	1.114,14	742,76	1.856,90	1.114,14	742,76	1.856,90
1.1.0.0.4.	Composição	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	0,06%	1.756,06	1.170,70	2.926,76	1.756,06	1.170,70	2.926,76
1.1.0.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	0,39%	42,82	28,54	71,36	10.876,28	7.249,16	18.125,44
1.1.0.0.6.	Composição	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	4,40%	123.643,36	82.428,91	206.072,27	123.643,36	82.428,91	206.072,27
1.1.0.0.7.	Composição	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	0,16%	453,35	302,24	755,59	4.533,50	3.022,40	7.555,90
1.1.0.0.8.	Composição	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	0,23%	656,38	437,59	1.093,97	6.563,80	4.375,90	10.939,70
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			2,71%						126.896,06
1.2.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2925,00	0,04%	0,40	0,27	0,67	1.170,00	789,75	1.959,75
1.2.0.0.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	585,00	0,91%	43,71	29,14	72,85	25.570,35	17.046,90	42.617,25
1.2.0.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	457,05	0,43%	26,42	17,61	44,03	12.075,26	8.048,65	20.123,91
1.2.0.0.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	264,04	0,32%	33,60	22,40	56,00	8.871,74	5.914,50	14.786,24
1.2.0.0.5.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1317,99	0,22%	4,74	3,16	7,90	6.247,27	4.164,85	10.412,12
1.2.0.0.6.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	619,96	0,38%	17,27	11,52	28,79	10.706,71	7.141,94	17.848,65
1.2.0.0.7.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	0,41%	46,45	30,96	77,41	11.489,87	7.658,27	19.148,14
1.3.			FUNDAÇÕES			3,99%						186.916,65
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			1,48%						69.360,35
1.3.1.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	722,00	0,89%	34,64	23,10	57,74	25.010,08	16.678,20	41.688,28
1.3.1.0.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	221,00	0,52%	65,62	43,75	109,37	14.502,02	9.668,75	24.170,77
1.3.1.0.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	165,00	0,07%	12,73	8,49	21,22	2.100,45	1.400,85	3.501,30
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS									18.676,09
1.3.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	1,37	0,01%	113,35	75,57	188,92	155,29	103,53	258,82
1.3.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,34	0,02%	23,90	15,93	39,83	653,43	435,52	1.088,95

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.3.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,39	0,06%	88,30	58,86	147,16	1.800,44	1.200,15	3.000,59
1.3.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	762,70	0,24%	8,68	5,78	14,46	6.620,24	4.408,40	11.028,64
1.3.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,54	0,02%	7,63	5,08	12,71	477,18	317,70	794,88
1.3.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,11	0,01%	10,73	7,15	17,88	172,86	115,19	288,05
1.3.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,38	0,05%	393,40	262,27	655,67	1.329,69	886,47	2.216,16
1.3.3.			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS			2,11%						98.880,41
1.3.3.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	20,24	0,08%	113,35	75,57	188,92	2.294,20	1.529,54	3.823,74
1.3.3.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	404,84	0,34%	23,90	15,93	39,83	9.675,68	6.449,10	16.124,78
1.3.3.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	311,22	0,56%	50,33	33,56	83,89	15.663,70	10.444,55	26.108,25
1.3.3.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,89	0,16%	11,41	7,60	19,01	4.505,69	3.001,17	7.506,86
1.3.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,61	0,04%	9,98	6,66	16,64	1.253,59	836,56	2.090,15
1.3.3.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	0,19%	8,59	5,72	14,31	5.230,88	3.483,19	8.714,07
1.3.3.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,88	0,00%	6,43	4,28	10,71	44,24	29,44	73,68
1.3.3.0.8.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,13	0,00%	5,95	3,97	9,92	60,27	40,22	100,49
1.3.3.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,78	0,13%	13,10	8,73	21,83	3.756,82	2.503,59	6.260,41
1.3.3.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	45,14	0,60%	373,21	248,81	622,02	16.846,70	11.231,28	28.077,98
1.4.			SUPERESTRUTURA			12,90%						604.945,68
1.4.1.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME			3,35%						157.193,74
1.4.1.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	43,64	0,18%	113,35	75,57	188,92	4.946,59	3.297,88	8.244,47
1.4.1.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	872,87	0,74%	23,90	15,93	39,83	20.861,59	13.904,82	34.766,41
1.4.1.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	525,30	0,81%	43,14	28,76	71,90	22.661,44	15.107,63	37.769,07
1.4.1.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	0,18%	8,68	5,78	14,46	5.113,39	3.405,00	8.518,39
1.4.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	521,55	0,14%	7,63	5,08	12,71	3.979,43	2.649,47	6.628,90
1.4.1.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1219,83	0,28%	6,43	4,28	10,71	7.843,51	5.220,87	13.064,38
1.4.1.0.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,64	0,04%	5,95	3,97	9,92	1.021,26	681,41	1.702,67
1.4.1.0.8.	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	0,01%	6,41	4,27	10,68	211,21	140,70	351,91

3736

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.4.1.0.9.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	795,26	0,30%	10,73	7,15	17,88	8.533,14	5.686,11	14.219,25
1.4.1.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	51,33	0,68%	373,21	248,81	622,02	19.156,87	12.771,42	31.928,29
1.4.2.			CONCRETO ARMADO - PILARES			1,69%						79.302,82
1.4.2.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	0,67%	32,35	21,56	53,91	18.802,14	12.530,89	31.333,03
1.4.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1755,23	0,40%	6,37	4,24	10,61	11.180,82	7.442,17	18.622,99
1.4.2.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,25	0,01%	5,29	3,53	8,82	218,21	145,62	363,83
1.4.2.0.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,26	0,00%	5,07	3,38	8,45	67,23	44,82	112,05
1.4.2.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,50	0,25%	8,76	5,84	14,60	7.038,66	4.692,44	11.731,10
1.4.2.0.6.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,20	0,37%	352,19	234,79	586,98	10.283,95	6.855,87	17.139,82
1.4.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS			2,46%						115.360,92
1.4.3.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	800,94	1,14%	39,88	26,59	66,47	31.941,49	21.296,99	53.238,48
1.4.3.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	958,05	0,25%	7,25	4,83	12,08	6.945,86	4.627,38	11.573,24
1.4.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	939,81	0,21%	6,37	4,24	10,61	5.986,59	3.984,79	9.971,38
1.4.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,31	0,03%	5,29	3,53	8,82	869,20	580,01	1.449,21
1.4.3.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,35	0,03%	5,07	3,38	8,45	726,78	484,53	1.211,31
1.4.3.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	713,59	0,22%	8,76	5,84	14,60	6.251,05	4.167,36	10.418,41
1.4.3.0.7.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	46,77	0,59%	352,78	235,18	587,96	16.499,52	10.999,37	27.498,89
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - LAJE			0,10%						4.705,13
1.4.4.1			LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO			0,06%						2.946,93
1.4.4.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12,94	0,00%	2,48	1,65	4,13	32,09	21,35	53,44
1.4.4.1.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	0,65	0,00%	86,08	57,39	143,47	55,95	37,31	93,26
1.4.4.1.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,94	0,00%	1,42	0,94	2,36	18,37	12,17	30,54
1.4.4.1.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,30	0,01%	91,97	61,32	153,29	303,50	202,36	505,86

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.4.4.1.5.	SINAPI	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	15,96	0,01%	8,95	5,96	14,91	142,84	95,12	237,96
1.4.4.1.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,27	0,01%	323,83	215,89	539,72	411,26	274,18	685,44
1.4.4.1.7.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	37,09	0,03%	21,68	14,46	36,14	804,11	536,32	1.340,43
1.4.4.2.			LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS			0,04%						1.758,20
1.4.4.2.1.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,15	0,01%	20,15	13,44	33,59	305,27	203,62	508,89
1.4.4.2.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,18	0,00%	7,55	5,04	12,59	61,76	41,23	102,99
1.4.4.2.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,31	0,00%	6,88	4,59	11,47	91,57	61,10	152,67
1.4.4.2.4.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,69	0,02%	352,78	235,18	587,96	596,20	397,45	993,65
1.4.5.			ESTRUTURA METÁLICA			5,30%						248.383,27
1.4.5.0.1.	Composição	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	19006,00	4,81%	7,12	4,74	11,86	135.322,72	90.088,44	225.411,16
1.4.5.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1611,60	0,39%	6,77	4,52	11,29	10.910,53	7.284,43	18.194,96
1.4.5.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	0,05%	6,34	4,23	10,57	1.443,62	963,17	2.406,79
1.4.5.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	0,05%	6,25	4,16	10,41	1.423,13	947,24	2.370,36
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			3,56%						167.078,77
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS			0,02%						1.009,82
1.5.1.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	0,02%	126,23	84,15	210,38	605,90	403,92	1.009,82
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									135.782,92
1.5.2.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	823,51	1,43%	48,80	32,53	81,33	40.187,29	26.788,78	66.976,07
1.5.2.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	933,85	1,20%	36,11	24,07	60,18	33.721,32	22.477,77	56.199,09
1.5.2.0.3.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	0,04%	62,78	41,85	104,63	1.077,30	718,15	1.795,45
1.5.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	0,19%	8,14	5,42	13,56	5.209,11	3.468,48	8.677,59
1.5.2.0.5.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	0,05%	87,07	58,05	145,12	1.280,80	853,92	2.134,72
1.5.3.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			0,24%						11.248,00
1.5.3.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	72,94	0,08%	32,78	21,85	54,63	2.390,97	1.593,74	3.984,71

5
69
80

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.5.3.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	2,90	0,00%	39,95	26,64	66,59	115,86	77,26	193,11
1.5.3.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	85,50	0,08%	24,95	16,63	41,58	2.133,23	1.421,87	3.555,09
1.5.3.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	71,30	0,07%	29,58	19,72	49,30	2.109,05	1.406,04	3.515,09
1.5.4.			DIVISÓRIAS			0,41%						19.038,03
1.5.4.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,29	0,27%	530,71	353,81	884,52	7.583,85	5.055,94	12.639,79
1.5.4.0.2.	Composição	FNDE 102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	0,07%	347,90	231,93	579,83	2.066,53	1.377,66	3.444,19
1.5.4.0.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	0,06%	329,45	219,63	549,08	1.772,44	1.181,61	2.954,05
1.6.			ESQUADRIAS			11,90%						557.723,67
1.6.1.			PORTAS DE MADEIRA									57.342,48
1.6.1.0.1.	Composição	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	0,45%	745,36	496,90	1.242,26	12.671,12	8.447,30	21.118,42
1.6.1.0.2.	Composição	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,08%	1.075,31	716,88	1.792,19	2.150,62	1.433,76	3.584,38
1.6.1.0.3.	Composição	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	0,11%	745,36	496,90	1.242,26	2.981,44	1.987,60	4.969,04
1.6.1.0.4.	Composição	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	0,38%	1.075,31	716,88	1.792,19	10.753,10	7.168,80	17.921,90
1.6.1.0.5.	Composição	FNDE 249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00	0,20%	691,27	460,85	1.152,12	5.530,16	3.686,80	9.216,96
1.6.1.0.6.	Composição	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,30	0,01%	138,73	92,48	231,21	319,08	212,70	531,78
1.6.2.			FERRAGENS E ACESSÓRIOS			0,19%						9.044,86
1.6.2.0.1.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	0,01%	50,43	33,62	84,05	403,44	268,96	672,40
1.6.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	0,02%	139,93	93,28	233,21	559,72	373,12	932,84
1.6.2.0.3.	Composição	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	0,08%	106,49	71,00	177,49	2.112,76	1.408,64	3.521,40
1.6.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	0,08%	11,45	7,64	19,09	2.350,11	1.568,11	3.918,22
1.6.3.			PORTAS EM ALUMÍNIO			2,48%						116.389,95
1.6.3.0.1.	Composição	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	0,02%	645,60	430,40	1.076,00	645,60	430,40	1.076,00
1.6.3.0.2.	Composição	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	0,03%	570,41	380,28	950,69	958,29	638,87	1.597,16

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.6.3.0.3.	Composição	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	0,14%	570,41	380,28	950,69	3.833,16	2.555,48	6.388,64
1.6.3.0.4.	Composição	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	143,10	1,96%	385,69	257,12	642,81	55.192,24	36.793,87	91.986,11
1.6.3.0.5.	Composição	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	0,07%	385,69	257,12	642,81	1.943,88	1.295,88	3.239,76
1.6.3.0.6.	Composição	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,48	0,15%	570,41	380,28	950,69	4.266,67	2.844,49	7.111,16
1.6.3.0.7.	Composição	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	0,11%	570,41	380,28	950,69	2.994,65	1.996,47	4.991,12
1.6.4.			JANELAS EM ALUMÍNIO			3,51%						164.452,22
1.6.4.0.1.	Composição	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	0,02%	702,80	468,54	1.171,34	618,46	412,32	1.030,78
1.6.4.0.2.	Composição	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	0,04%	702,80	468,54	1.171,34	1.124,48	749,66	1.874,14
1.6.4.0.3.	Composição	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	0,09%	783,20	522,13	1.305,33	2.521,90	1.681,26	4.203,16
1.6.4.0.4.	Composição	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	0,05%	702,80	468,54	1.171,34	1.426,68	951,14	2.377,82
1.6.4.0.5.	Composição	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	0,07%	783,20	522,13	1.305,33	2.004,99	1.336,65	3.341,64
1.6.4.0.6.	Composição	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	0,05%	702,80	468,54	1.171,34	1.475,88	983,93	2.459,81
1.6.4.0.7.	Composição	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	0,28%	702,80	468,54	1.171,34	7.751,88	5.168,00	12.919,88
1.6.4.0.8.	Composição	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	0,16%	702,80	468,54	1.171,34	4.427,64	2.951,80	7.379,44
1.6.4.0.9.	Composição	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	0,47%	702,80	468,54	1.171,34	13.282,92	8.855,41	22.138,33
1.6.4.0.10.	Composição	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	0,05%	702,80	468,54	1.171,34	1.475,88	983,93	2.459,81

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.6.4.0.11.	Composição	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	0,16%	702,80	468,54	1.171,34	4.427,64	2.951,80	7.379,44
1.6.4.0.12.	Composição	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	0,21%	702,80	468,54	1.171,34	5.903,52	3.935,74	9.839,26
1.6.4.0.13.	Composição	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	0,31%	702,80	468,54	1.171,34	8.855,28	5.903,60	14.758,88
1.6.4.0.14.	Composição	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	0,84%	702,80	468,54	1.171,34	23.614,08	15.742,94	39.357,02
1.6.4.0.15.	Composição	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	0,42%	702,80	468,54	1.171,34	11.807,04	7.871,47	19.678,51
1.6.4.0.16.	Composição	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	0,15%	783,20	522,13	1.305,33	4.260,61	2.840,39	7.101,00
1.6.4.0.17.	Composição	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,25	0,00%	176,74	117,82	294,56	44,19	29,46	73,64
1.6.4.0.18.	Composição	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,50	0,00%	176,74	117,82	294,56	88,37	58,91	147,28
1.6.4.0.19.	Composição	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	0,13%	126,04	84,03	210,07	3.559,37	2.373,01	5.932,38
1.6.5.			PORTAS DE VIDRO			0,43%						20.319,11
1.6.5.0.1.	Composição	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	0,23%	759,12	506,08	1.265,20	6.460,11	4.306,74	10.766,85
1.6.5.0.2.	Composição	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	0,20%	759,12	506,08	1.265,20	5.731,36	3.820,90	9.552,26
1.6.6.			ESQUADRIA GERAL			4,06%						190.175,05
1.6.6.0.1.	Composição	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	0,05%	488,37	325,58	813,95	1.504,18	1.002,79	2.506,97
1.6.6.0.2.	Composição	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35	0,13%	488,37	325,58	813,95	3.589,52	2.393,01	5.982,53
1.6.6.0.3.	Composição	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	72,82	1,24%	477,39	318,26	795,65	34.763,54	23.175,69	57.939,23
1.6.6.0.4.	Composição	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	50,85	0,88%	488,37	325,58	813,95	24.833,61	16.555,75	41.389,36
1.6.6.0.5.	Composição	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	33,96	0,58%	477,39	318,26	795,65	16.212,16	10.808,11	27.020,27
1.6.6.0.6.	Composição	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,30	0,48%	165,56	110,37	275,93	13.460,03	8.973,08	22.433,11
1.6.6.0.7.	Composição	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,77	0,18%	665,69	443,79	1.109,48	5.172,41	3.448,25	8.620,66
1.6.6.0.8.	Composição	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	0,13%	665,69	443,79	1.109,48	3.727,86	2.485,23	6.213,09
1.6.6.0.9.	Composição	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	0,06%	665,69	443,79	1.109,48	1.597,66	1.065,09	2.662,75

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.6.6.0.10.	Composição	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	0,05%	665,69	443,79	1.109,48	1.464,52	976,34	2.440,86
1.6.6.0.11.	Composição	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	M2	15,93	0,28%	488,37	325,58	813,95	7.779,73	5.186,49	12.966,22
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA			7,55%						354.029,32
1.7.0.0.1.	Composição	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1441,00	6,22%	121,34	80,90	202,24	174.850,94	116.576,90	291.427,84
1.7.0.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,41	0,06%	49,21	32,80	82,01	1.693,32	1.128,64	2.821,96
1.7.0.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	0,52%	94,64	63,09	157,73	14.621,88	9.747,41	24.369,29
1.7.0.0.4.	Composição	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	0,21%	68,42	45,62	114,04	5.885,49	3.924,23	9.809,72
1.7.0.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	0,37%	33,19	22,12	55,31	10.333,71	6.887,06	17.220,77
1.7.0.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	0,18%	23,42	15,61	39,03	5.028,27	3.351,47	8.379,74
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO			0,91%						42.820,37
1.8.0.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	696,69	0,65%	26,18	17,46	43,64	18.239,34	12.164,21	30.403,55
1.8.0.0.2.	Composição	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	11,75	0,01%	26,18	17,46	43,64	307,62	205,16	512,77
1.8.0.0.3.	Composição	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	206,93	0,19%	26,18	17,46	43,64	5.417,43	3.613,00	9.030,43
1.8.0.0.4.	Composição	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	50,17	0,05%	26,18	17,46	43,64	1.313,45	875,97	2.189,42
1.8.0.0.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	11,75	0,01%	34,94	23,29	58,23	410,55	273,66	684,20
1.9.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO			8,61%						403.870,31
1.9.1.			EDIFICAÇÃO			8,61%						403.870,31
1.9.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1432,82	0,29%	5,62	3,75	9,37	8.052,45	5.373,07	13.425,52
1.9.1.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2430,19	0,25%	2,94	1,96	4,90	7.144,76	4.763,17	11.907,93
1.9.1.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1433,98	1,86%	36,49	24,32	60,81	52.325,93	34.874,39	87.200,32
1.9.1.0.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1411,77	1,12%	22,29	14,86	37,15	31.468,35	20.978,91	52.447,26
1.9.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1574,15	0,82%	14,69	9,79	24,48	23.124,26	15.410,93	38.535,19

542

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.9.1.0.6.	Composição	FNDE 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	1,04%	44,33	29,55	73,88	29.293,71	19.526,93	48.820,64
1.9.1.0.7.	Composição	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	139,67	0,22%	43,53	29,02	72,55	6.079,84	4.053,22	10.133,06
1.9.1.0.8.	Composição	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,46	0,01%	43,53	29,02	72,55	368,26	245,51	613,77
1.9.1.0.9.	Composição	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	15,01	0,02%	43,53	29,02	72,55	653,39	435,59	1.088,98
1.9.1.0.10.	Composição	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,75	0,01%	43,53	29,02	72,55	380,89	253,92	634,81
1.9.1.0.11.	Composição	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	218,40	0,15%	19,40	12,93	32,33	4.236,96	2.823,91	7.060,87
1.9.1.0.12.	Composição	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	0,07%	29,93	19,95	49,88	2.078,64	1.385,53	3.464,17
1.9.1.0.13.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	471,12	0,79%	47,08	31,39	78,47	22.180,33	14.788,46	36.968,79
1.9.1.0.14.	Composição	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	734,55	1,95%	74,80	49,86	124,66	54.944,34	36.624,66	91.569,00
1.10.			SISTEMAS DE PISOS			9,65%						452.424,18
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM			2,59%						121.295,33
1.10.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1349,85	0,12%	2,48	1,65	4,13	3.347,63	2.227,25	5.574,88
1.10.1.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	134,98	0,41%	86,08	57,39	143,47	11.619,08	7.746,50	19.365,58
1.10.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1349,85	0,07%	1,42	0,94	2,36	1.916,79	1.268,86	3.185,65
1.10.1.0.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1997,78	0,74%	10,36	6,91	17,27	20.697,00	13.804,66	34.501,66
1.10.1.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	108,70	1,25%	323,83	215,89	539,72	35.200,32	23.467,24	58.667,56
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS									251.399,86
1.10.2.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	766,78	0,66%	24,16	16,10	40,26	18.525,40	12.345,16	30.870,56
1.10.2.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	618,91	0,73%	33,25	22,16	55,41	20.578,76	13.715,04	34.293,80
1.10.2.0.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	0,90%	61,19	40,80	101,99	25.242,71	16.831,22	42.073,93
1.10.2.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	0,51%	40,87	27,24	68,11	14.222,76	9.479,52	23.702,28
1.10.2.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	0,29%	34,28	22,86	57,14	8.086,65	5.392,68	13.479,33

543

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.10.2.0.6.	Composição	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	0,04%	2,90	1,93	4,83	1.155,01	768,68	1.923,69
1.10.2.0.7.	Composição	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	M2	32,90	0,14%	117,17	78,12	195,29	3.854,89	2.570,15	6.425,04
1.10.2.0.8.	Composição	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	115,08	0,48%	117,17	78,12	195,29	13.483,92	8.990,05	22.473,97
1.10.2.0.9.	Composição	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19	0,13%	117,17	78,12	195,29	3.537,36	2.358,45	5.895,81
1.10.2.0.10.	Composição	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11	0,92%	117,17	78,12	195,29	25.790,29	17.194,99	42.985,28
1.10.2.0.11.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	74,13	0,02%	7,80	5,20	13,00	578,21	385,48	963,69
1.10.2.0.12.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	199,86	0,29%	40,28	26,85	67,13	8.050,36	5.366,24	13.416,60
1.10.2.0.13.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	0,28%	71,85	47,90	119,75	7.737,53	5.158,35	12.895,88
1.10.3			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			0,62%						29.129,51
1.10.3.0.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	84,00	0,15%	51,89	34,59	86,48	4.358,76	2.905,56	7.264,32
1.10.3.0.2.	Composição	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	0,07%	94,54	63,02	157,56	1.985,34	1.323,42	3.308,76
1.10.3.0.3.	Composição	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	0,13%	94,54	63,02	157,56	3.664,37	2.442,66	6.107,03
1.10.3.0.4.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	0,01%	115,87	77,24	193,11	398,59	265,71	664,30
1.10.3.0.5.	Composição	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	26,04	0,08%	87,05	58,04	145,09	2.266,78	1.511,36	3.778,14
1.10.3.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	726,76	0,16%	6,29	4,20	10,49	4.571,32	3.052,39	7.623,71
1.10.3.0.7.	Composição	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	0,00%	10,57	7,05	17,62	72,72	48,51	121,23
1.10.3.0.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	7,25	0,01%	21,68	14,46	36,14	157,18	104,84	262,02
1.10.4			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM**									50.599,48
1.10.4.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	591,02	0,05%	2,48	1,65	4,13	1.465,73	975,18	2.440,91
1.10.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	51,53	0,16%	86,08	57,39	143,47	4.435,70	2.957,31	7.393,01
1.10.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	431,61	0,87%	56,67	37,78	94,45	24.459,34	16.306,22	40.765,56
1.11.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**			3,22%						150.933,98
1.11.1.			**PINTURA PAREDES**									128.694,90
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1380,60	0,65%	13,27	8,84	22,11	18.320,56	12.204,51	30.525,07
1.11.1.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1360,44	1,06%	21,88	14,59	36,47	29.766,43	19.848,82	49.615,25
1.11.1.0.3.	Composição	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2203,57	0,63%	7,98	5,32	13,30	17.584,49	11.722,99	29.307,48
1.11.1.0.4.	Composição	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,55	0,00%	7,98	5,32	13,30	124,09	82,73	206,82
1.11.1.0.5.	Composição	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	454,59	0,13%	7,98	5,32	13,30	3.627,63	2.418,42	6.046,05
1.11.1.0.6.	Composição	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	154,44	0,04%	7,98	5,32	13,30	1.232,43	821,62	2.054,05
1.11.1.0.7.	Composição	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	98,15	0,12%	34,95	23,30	58,25	3.430,34	2.286,90	5.717,24
1.11.1.0.8.	Composição	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	84,65	0,11%	34,95	23,30	58,25	2.958,52	1.972,34	4.930,86
1.11.1.0.9.	Composição	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	15,30	0,01%	11,45	7,64	19,09	175,19	116,90	292,08
1.11.2.			**PINTURA DE FORROS**			0,43%						20.261,83

544

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.11.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,05	0,27%	15,57	10,38	25,95	7.489,95	4.993,30	12.483,25
1.11.2.0.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,05	0,17%	9,70	6,47	16,17	4.666,19	3.112,40	7.778,58
1.11.3.			**PISO - ESTACIONAMENTO**									517,08
1.11.3.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,32	0,00%	36,67	24,45	61,12	121,74	81,18	202,92
1.11.3.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	0,00%	36,67	24,45	61,12	91,31	60,88	152,19
1.11.3.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	0,00%	36,67	24,45	61,12	97,18	64,79	161,97
1.11.4.			**PISO PLAYGROUND**									1.460,17
1.11.4.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,96	0,01%	36,67	24,45	61,12	145,21	96,83	242,04
1.11.4.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	0,00%	36,67	24,45	61,12	118,44	78,98	197,42
1.11.4.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,72	0,00%	36,67	24,45	61,12	63,07	42,06	105,13
1.11.4.0.4.	Composição	FNDE 409R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	10,49	0,01%	36,67	24,45	61,12	384,67	256,48	641,15
1.11.4.0.5.	Composição	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,30	0,00%	36,67	24,45	61,12	84,34	56,24	140,58
1.11.4.0.6.	Composição	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,70	0,00%	36,67	24,45	61,12	62,34	41,56	103,90
1.11.4.0.7.	Composição	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,49	0,00%	36,67	24,45	61,12	17,97	11,98	29,95
1.12.			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**			3,05%						142.908,66
1.12.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			1,20%						56.090,94
1.12.1.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	0,24%	16,45	10,96	27,41	6.701,73	4.465,10	11.166,83
1.12.1.0.2.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	0,01%	16,03	10,68	26,71	248,47	165,55	414,01
1.12.1.0.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,50	0,03%	18,40	12,26	30,66	947,60	631,39	1.578,99
1.12.1.0.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,50	0,02%	15,37	10,25	25,62	683,97	456,13	1.140,09
1.12.1.0.5.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	0,38%	34,09	22,72	56,81	10.796,30	7.195,43	17.991,73
1.12.1.0.6.	Composição	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	0,02%	21,80	14,54	36,34	523,20	348,96	872,16
1.12.1.0.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	0,01%	4,21	2,80	7,01	349,43	232,40	581,83
1.12.1.0.8.	Composição	FNDE 94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00%	5,09	3,39	8,48	10,18	6,78	16,96
1.12.1.0.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	0,02%	8,83	5,88	14,71	494,48	329,28	823,76
1.12.1.0.10.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,01%	22,82	15,21	38,03	365,12	243,36	608,48
1.12.1.0.11.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,01%	9,07	6,04	15,11	145,12	96,64	241,76

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.12.1.0.12.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	0,01%	9,56	6,38	15,94	363,28	242,44	605,72
1.12.1.0.13.	Composição	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	0,01%	16,36	10,90	27,26	294,48	196,20	490,68
1.12.1.0.14.	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	17,34	11,56	28,90	17,34	11,56	28,90
1.12.1.0.15.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	0,02%	17,13	11,42	28,55	428,25	285,50	713,75
1.12.1.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,00	0,05%	6,13	4,09	10,22	1.324,08	883,44	2.207,52
1.12.1.0.17.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00%	11,42	7,62	19,04	22,84	15,24	38,08
1.12.1.0.18.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00%	12,94	8,62	21,56	64,70	43,10	107,80
1.12.1.0.19.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	23,06	15,38	38,44	23,06	15,38	38,44
1.12.1.0.20.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	0,10%	65,38	43,58	108,96	2.942,10	1.961,10	4.903,20
1.12.1.0.21.	Composição	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00%	6,13	4,09	10,22	24,52	18,36	40,88
1.12.1.0.22.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00%	6,54	4,36	10,90	13,08	8,72	21,80
1.12.1.0.23.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	11,45	7,63	19,08	11,45	7,63	19,08
1.12.1.0.24.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	0,01%	10,07	6,72	16,79	382,66	255,36	638,02
1.12.1.0.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	0,02%	8,27	5,52	13,79	686,41	458,16	1.144,57
1.12.1.0.26.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	0,01%	4,51	3,00	7,51	180,40	120,00	300,40
1.12.1.0.27.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,01%	9,77	6,51	16,28	156,32	104,16	260,48
1.12.1.0.28.	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	0,02%	13,06	8,71	21,77	692,18	461,63	1.153,81
1.12.1.0.29.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00%	4,91	3,27	8,18	14,73	9,81	24,54
1.12.1.0.30.	SINAPI	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	0,02%	32,45	21,63	54,08	486,75	324,45	811,20
1.12.1.0.31.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	0,02%	8,43	5,62	14,05	539,52	359,68	899,20
1.12.1.0.32.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	16,13	10,76	26,89	16,13	10,76	26,89
1.12.1.0.33.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	0,01%	19,12	12,75	31,87	152,96	102,00	254,96

546

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.12.1.0.34.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00%	27,15	18,10	45,25	81,45	54,30	135,75
1.12.1.0.35.	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	0,04%	57,68	38,46	96,14	1.038,24	692,28	1.730,52
1.12.1.0.36.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	0,01%	12,06	8,04	20,10	229,14	152,76	381,90
1.12.1.0.37.	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	0,08%	65,31	43,54	108,85	2.155,23	1.436,82	3.592,05
1.12.1.0.38.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00%	12,63	8,42	21,05	50,52	33,68	84,20
1.12.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			0,41%						19.128,28
1.12.2.0.1.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	0,06%	203,02	135,34	338,36	1.624,16	1.082,72	2.706,88
1.12.2.0.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	0,06%	97,07	64,71	161,78	1.553,12	1.035,36	2.588,48
1.12.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	0,08%	54,94	36,62	91,56	2.142,66	1.428,18	3.570,84
1.12.2.0.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	0,02%	52,28	34,86	87,14	679,64	453,18	1.132,82
1.12.2.0.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00%	17,07	11,38	28,45	17,07	11,38	28,45
1.12.2.0.6.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00%	20,50	13,66	34,16	20,50	13,66	34,16
1.12.2.0.7.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00%	48,77	32,52	81,29	48,77	32,52	81,29
1.12.2.0.8.	Composição	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	0,19%	224,63	149,76	374,39	5.391,12	3.594,24	8.985,36
1.12.3.			RESERVATÓRIO 30.000 L			1,44%						67.689,44
1.12.3.0.1.	Composição	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00	1,44%	40.613,66	27.075,78	67.689,44	40.613,66	27.075,78	67.689,44
1.13.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS			1,11%						52.211,64
1.13.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC									31.346,38
1.13.1.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	163,00	0,12%	20,66	13,77	34,43	3.367,58	2.244,51	5.612,09
1.13.1.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	0,10%	42,55	28,36	70,91	2.795,54	1.863,26	4.658,79
1.13.1.0.3.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	0,10%	69,28	46,18	115,46	2.750,42	1.833,34	4.583,76
1.13.1.0.4.	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	0,24%	108,24	72,16	180,40	6.797,47	4.531,65	11.329,12
1.13.1.0.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	0,02%	15,17	10,11	25,28	491,51	327,56	819,07
1.13.1.0.6.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	0,01%	41,54	27,69	69,23	249,24	166,14	415,38
1.13.1.0.7.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00%	13,06	8,71	21,77	78,36	52,26	130,62
1.13.1.0.8.	Composição	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	0,00%	63,07	42,04	105,11	126,14	84,08	210,22

547

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.13.1.0.9.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	0,02%	28,20	18,80	47,00	451,20	300,80	752,00
1.13.1.0.10.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00%	9,47	6,31	15,78	18,94	12,62	31,56
1.13.1.0.11.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	0,05%	27,58	18,38	45,96	1.323,84	882,24	2.206,08
1.13.1.0.12.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00%	26,64	17,76	44,40	26,64	17,76	44,40
1.13.1.0.13.	Composição	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	0,01%	61,91	41,28	103,19	185,73	123,84	309,57
1.13.1.0.14.	Composição	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	0,00%	61,91	41,28	103,19	123,82	82,56	206,38
1.13.1.0.15.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00%	11,20	7,47	18,67	22,40	14,94	37,34
1.13.2.			ACESSÓRIOS			0,17%						8.066,00
1.13.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	0,16%	351,56	234,37	585,93	4.570,28	3.046,81	7.617,09
1.13.2.0.2.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	0,01%	24,49	16,32	40,81	269,39	179,52	448,91
1.13.3.			SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA			0,27%						12.799,26
1.13.3.0.1.	Composição	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN	6,00	0,22%	1.050,59	700,39	1.750,98	6.303,54	4.202,34	10.505,88
1.13.3.0.2.	Composição	FNDE 79	SMART FILTRO	UN	6,00	0,05%	229,34	152,89	382,23	1.376,04	917,34	2.293,38
1.14.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO			1,94%						90.985,47
1.14.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES									32.563,65
1.14.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	0,05%	15,07	10,05	25,12	1.336,71	891,43	2.228,14
1.14.1.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	0,14%	18,76	12,50	31,26	3.887,07	2.590,00	6.477,07
1.14.1.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	0,02%	23,27	15,51	38,78	491,00	327,26	818,26
1.14.1.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	0,23%	26,12	17,42	43,54	6.584,85	4.391,58	10.976,43
1.14.1.0.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	0,05%	36,74	24,50	61,24	1.432,86	955,50	2.388,36
1.14.1.0.6.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	0,01%	7,03	4,68	11,71	168,72	112,32	281,04
1.14.1.0.7.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	0,02%	8,94	5,96	14,90	661,56	441,04	1.102,60
1.14.1.0.8.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	0,00%	10,90	7,26	18,16	87,20	58,08	145,28

546

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.14.1.0.9.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	0,02%	26,47	17,65	44,12	635,28	423,60	1.058,88
1.14.1.0.10.	Composição	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	0,00%	35,77	23,84	59,61	107,31	71,52	178,83
1.14.1.0.11.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	0,01%	40,92	27,28	68,20	204,60	136,40	341,00
1.14.1.0.12.	Composição	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	0,00%	26,47	17,65	44,12	105,88	70,60	176,48
1.14.1.0.13.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	0,01%	7,30	4,86	12,16	292,00	194,40	486,40
1.14.1.0.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	0,02%	10,01	6,67	16,68	600,60	400,20	1.000,80
1.14.1.0.15.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	0,00%	14,79	9,86	24,65	59,16	39,44	98,60
1.14.1.0.16.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	0,00%	17,78	11,85	29,63	124,46	82,95	207,41
1.14.1.0.17.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	0,01%	67,08	44,72	111,80	201,24	134,16	335,40
1.14.1.0.18.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	0,01%	7,16	4,77	11,93	329,36	219,42	548,78
1.14.1.0.19.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	0,02%	9,56	6,37	15,93	487,56	324,87	812,43
1.14.1.0.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	0,01%	17,27	11,52	28,79	259,05	172,80	431,85
1.14.1.0.21.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	0,02%	33,01	22,01	55,02	429,13	286,13	715,26
1.14.1.0.22.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	0,01%	11,60	7,74	19,34	243,60	162,54	406,14
1.14.1.0.23.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	0,00%	10,33	6,89	17,22	92,97	62,01	154,98
1.14.1.0.24.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	0,01%	55,86	37,24	93,10	335,16	223,44	558,60
1.14.1.0.25.	Composição	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	0,01%	20,53	13,69	34,22	328,48	219,04	547,52
1.14.1.0.26.	Composição	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	0,00%	20,53	13,69	34,22	41,06	27,38	68,44

549

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.14.1.0.27.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	11,20	7,47	18,67	11,20	7,47	18,67
1.14.2.			ACESSÓRIOS			0,31%						14.376,91
1.14.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	0,21%	351,56	234,37	585,93	5.976,52	3.984,29	9.960,81
1.14.2.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	0,03%	43,46	28,98	72,44	738,82	492,66	1.231,48
1.14.2.0.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	0,01%	62,98	41,98	104,96	377,88	251,88	629,76
1.14.2.0.4.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	0,01%	11,26	7,50	18,76	315,28	210,00	525,28
1.14.2.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7,00	0,04%	173,96	115,98	289,94	1.217,72	811,86	2.029,58
1.14.3.			UNIDADE DE TRATAMENTO									25.933,71
1.14.3.0.1.	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,24%	6.708,83	4.472,55	11.181,38	6.708,83	4.472,55	11.181,38
1.14.3.0.2.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	0,15%	4.108,98	2.739,30	6.848,26	4.108,96	2.739,30	6.848,26
1.14.3.0.3.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,17%	4.742,44	3.161,63	7.904,07	4.742,44	3.161,63	7.904,07
1.14.4.			VENTILAÇÃO									18.111,20
1.14.4.0.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	0,02%	10,01	6,67	16,68	460,46	306,82	767,28
1.14.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	0,05%	5,72	3,81	9,53	1.418,56	944,88	2.363,44
1.14.4.0.3.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	0,00%	12,73	8,49	21,22	25,46	16,98	42,44
1.14.4.0.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	0,02%	11,60	7,74	19,34	452,40	301,86	754,26
1.14.4.0.5.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	0,00%	3,71	2,48	6,19	7,42	4,96	12,38
1.14.4.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	0,01%	6,86	4,57	11,43	164,64	109,68	274,32
1.14.4.0.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,20	0,26%	18,76	12,50	31,26	7.282,63	4.852,50	12.135,13
1.14.4.0.8.	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	0,00%	51,59	34,39	85,98	103,18	68,78	171,96
1.14.4.0.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	0,01%	24,48	16,32	40,80	146,88	97,92	244,80

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.14.4.0.10.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	0,02%	10,17	6,78	16,95	569,52	379,68	949,20
1.14.4.0.11.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,01%	33,94	22,63	56,57	237,58	158,41	395,99
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			1,62%						76.139,51
1.15.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,04%	191,23	127,48	318,71	1.147,38	764,88	1.912,26
1.15.0.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	0,23%	353,58	235,72	589,30	6.364,44	4.242,96	10.607,40
1.15.0.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	0,01%	25,78	17,19	42,97	154,68	103,14	257,82
1.15.0.0.4.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	0,03%	50,47	33,64	84,11	908,46	605,52	1.513,98
1.15.0.0.5.	Composição	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	0,04%	254,39	169,59	423,98	1.017,56	678,36	1.695,92
1.15.0.0.6.	Composição	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,01%	90,98	60,66	151,64	363,92	242,64	606,56
1.15.0.0.7.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	0,08%	98,77	65,84	164,61	2.172,94	1.448,48	3.621,42
1.15.0.0.8.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,04%	187,18	124,79	311,97	1.123,08	748,74	1.871,82
1.15.0.0.9.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,10%	458,84	305,90	764,74	2.753,04	1.835,40	4.588,44
1.15.0.0.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	0,05%	137,47	91,65	229,12	1.374,70	916,50	2.291,20
1.15.0.0.11.	Composição	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	0,03%	137,47	91,65	229,12	962,29	641,55	1.603,84
1.15.0.0.12.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,01%	150,20	100,14	250,34	150,20	100,14	250,34
1.15.0.0.13.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	0,08%	56,65	37,77	94,42	2.379,30	1.586,34	3.965,64
1.15.0.0.14.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	0,04%	61,11	40,74	101,85	1.099,98	733,32	1.833,30
1.15.0.0.15.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	0,01%	7,12	4,75	11,87	299,04	199,50	498,54
1.15.0.0.16.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	0,01%	12,95	8,64	21,59	233,10	155,52	388,62
1.15.0.0.17.	Composição	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	0,08%	78,50	52,34	130,84	2.198,00	1.465,52	3.663,52
1.15.0.0.18.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	0,03%	48,46	32,30	80,76	920,74	613,70	1.534,44
1.15.0.0.19.	Composição	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	0,01%	132,33	88,22	220,55	264,66	176,44	441,10
1.15.0.0.20.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	0,02%	30,98	20,65	51,63	464,70	309,75	774,45
1.15.0.0.21.	Composição	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	4,00	0,03%	190,23	126,82	317,05	760,92	507,28	1.268,20
1.15.0.0.22.	Composição	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE	UN	4,00	0,01%	81,24	54,16	135,40	324,96	216,64	541,60
1.15.0.0.23.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	0,07%	45,50	30,33	75,83	2.047,50	1.364,85	3.412,35
1.15.0.0.24.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,03%	64,90	43,27	108,17	843,70	562,51	1.406,21
1.15.0.0.25.	Composição	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	24,00	0,09%	104,33	69,55	173,88	2.503,92	1.669,20	4.173,12

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.15.0.0.26.	Composição	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	0,06%	139,93	93,28	233,21	1.679,16	1.119,36	2.798,52
1.15.0.0.27.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,03%	147,39	98,26	245,65	884,34	589,56	1.473,90
1.15.0.0.28.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	0,05%	152,35	101,57	253,92	1.371,15	914,13	2.285,28
1.15.0.0.29.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,02%	442,54	295,02	737,56	442,54	295,02	737,56
1.15.0.0.30.	Composição	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	27,00	0,04%	41,89	27,92	69,81	1.131,03	753,84	1.884,87
1.15.0.0.31.	Composição	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	0,02%	23,36	15,57	38,93	467,20	311,40	778,60
1.15.0.0.32.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	0,02%	30,47	20,31	50,78	700,81	467,13	1.167,94
1.15.0.0.33.	Composição	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	0,18%	296,68	197,78	494,46	5.013,89	3.342,48	8.356,37
1.15.0.0.34.	Composição	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	23,00	0,04%	50,44	33,62	84,06	1.160,12	773,26	1.933,38
1.16.			INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			1,33%						62.338,29
1.16.1.			EXTINTORES			0,04%						1.865,75
1.16.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	0,03%	122,27	81,51	203,78	978,16	652,08	1.630,24
1.16.1.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,01%	141,31	94,20	235,51	141,31	94,20	235,51
1.16.2.			HIDRANTES									7.375,05
1.16.2.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,09%	1.239,30	826,20	2.065,50	2.478,60	1.652,40	4.131,00
1.16.2.0.2.	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,07%	1.946,43	1.297,62	3.244,05	1.946,43	1.297,62	3.244,05
1.16.3.			ACESSÓRIOS									23.498,84
1.16.3.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,01%	97,07	64,71	161,78	194,14	129,42	323,56
1.16.3.0.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,01%	167,11	111,41	278,52	167,11	111,41	278,52
1.16.3.0.3.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	0,03%	203,02	135,34	338,36	812,08	541,36	1.353,44
1.16.3.0.4.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,01%	159,58	106,38	265,96	159,58	106,38	265,96
1.16.3.0.5.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,02%	316,94	211,29	528,23	633,88	422,58	1.056,46
1.16.3.0.6.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,03%	435,52	290,34	725,86	871,04	580,68	1.451,72
1.16.3.0.7.	Composição	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,01%	160,60	107,06	267,66	321,20	214,12	535,32
1.16.3.0.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	100,27	66,84	167,11	100,27	66,84	167,11
1.16.3.0.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00%	35,54	23,70	59,24	71,08	47,40	118,48
1.16.3.0.10.	Composição	FNDE 332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,15%	2.072,30	1.381,53	3.453,83	4.144,60	2.763,06	6.907,66
1.16.3.0.11.	Composição	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	3,00	0,03%	284,44	189,63	474,07	853,32	568,89	1.422,21
1.16.3.0.12.	Composição	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	un	1,00	0,01%	314,93	209,95	524,88	314,93	209,95	524,88
1.16.3.0.13.	Composição	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	un	1,00	0,06%	1.616,59	1.077,73	2.694,32	1.616,59	1.077,73	2.694,32

352

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.16.3.0.14.	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,09%	1.259,73	839,82	2.099,55	2.519,46	1.679,64	4.199,10
1.16.3.0.15.	Composição	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,05%	1.320,06	880,04	2.200,10	1.320,06	880,04	2.200,10
1.16.4.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES			0,53%						24.847,81
1.16.4.0.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	0,00%	27,55	18,36	45,91	14,88	9,91	24,79
1.16.4.0.2.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	0,00%	33,73	22,48	56,21	7,42	4,95	12,37
1.16.4.0.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	0,00%	38,70	25,80	64,50	58,44	38,96	97,40
1.16.4.0.4.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	0,00%	53,41	35,61	89,02	17,63	11,75	29,38
1.16.4.0.5.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,54	0,23%	65,48	43,65	109,13	6.386,92	4.257,62	10.644,54
1.16.4.0.6.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	0,02%	86,12	57,42	143,54	694,13	462,80	1.156,93
1.16.4.0.7.	Composição	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,00%	25,78	17,18	42,96	25,78	17,18	42,96
1.16.4.0.8.	Composição	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	0,01%	51,02	34,02	85,04	255,10	170,10	425,20
1.16.4.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	0,06%	77,83	51,89	129,72	1.712,26	1.141,58	2.853,84
1.16.4.0.10.	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	0,04%	104,99	69,99	174,98	1.154,89	769,89	1.924,78
1.16.4.0.11.	Composição	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	0,00%	15,03	10,02	25,05	75,15	50,10	125,25
1.16.4.0.12.	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	0,00%	26,84	17,89	44,73	134,20	89,45	223,65
1.16.4.0.13.	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	32,88	21,92	54,80	32,88	21,92	54,80
1.16.4.0.14.	Composição	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	0,00%	46,16	30,78	76,94	92,32	61,56	153,88
1.16.4.0.15.	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	134,48	89,66	224,14	134,48	89,66	224,14

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.16.4.0.16.	Composição	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,01%	169,75	113,17	282,92	169,75	113,17	282,92
1.16.4.0.17.	Composição	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,02%	146,36	97,58	243,94	439,08	292,74	731,82
1.16.4.0.18.	Composição	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	0,01%	159,91	106,60	266,51	319,82	213,20	533,02
1.16.4.0.19.	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,01%	173,44	115,63	289,07	346,88	231,26	578,14
1.16.4.0.20.	SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	0,01%	50,20	33,46	83,66	150,60	100,38	250,98
1.16.4.0.21.	Composição	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	0,00%	50,33	33,55	83,88	50,33	33,55	83,88
1.16.4.0.22.	Composição	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	0,01%	104,92	69,95	174,87	209,84	139,90	349,74
1.16.4.0.23.	Composição	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	0,00%	104,92	69,95	174,87	104,92	69,95	174,87
1.16.4.0.24.	Composição	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	0,01%	107,41	71,60	179,01	214,82	143,20	358,02
1.16.4.0.25.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,01%	134,32	89,55	223,87	268,64	179,10	447,74
1.16.4.0.26.	SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,02%	168,15	112,10	280,25	672,60	448,40	1.121,00
1.16.4.0.27.	Composição	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	0,00%	82,27	54,84	137,11	82,27	54,84	137,11
1.16.4.0.28.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	43,65	0,02%	14,62	9,74	24,36	638,16	425,15	1.063,31
1.16.4.0.29.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	0,01%	29,42	19,62	49,04	147,10	98,10	245,20
1.16.4.0.30.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00%	13,84	9,22	23,06	69,20	46,10	115,30
1.16.4.0.31.	Composição	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	0,00%	16,41	10,94	27,35	82,05	54,70	136,75
1.16.4.0.32.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00%	6,34	4,23	10,57	31,70	21,15	52,85
1.16.4.0.33.	Composição	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	0,00%	12,75	8,50	21,25	114,75	76,50	191,25
1.16.5.			SINALIZAÇÕES			0,10%						4.750,84
1.16.5.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	0,02%	12,26	8,17	20,43	441,36	294,12	735,48
1.16.5.0.2.	Composição	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	101,00	0,06%	17,04	11,36	28,40	1.721,04	1.147,36	2.868,40
1.16.5.0.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	0,02%	57,35	38,23	95,58	688,20	458,76	1.146,96
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			7,06%						330.912,04
1.17.1.			ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS									36,97
1.17.1.0.1.	Composição	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1,00	0,00%	12,04	8,02	20,06	12,04	8,02	20,06
1.17.1.0.2.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,00%	10,15	6,76	16,91	10,15	6,76	16,91
1.17.2.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS									4.043,99
1.17.2.0.1.	Composição	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,00%	3,21	2,14	5,35	12,84	8,56	21,40
1.17.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4,00	0,00%	1,18	0,79	1,97	4,72	3,16	7,88
1.17.2.0.3.	Composição	FNDE 91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	242,00	0,08%	8,81	5,88	14,69	2.132,02	1.422,96	3.554,98
1.17.2.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00%	14,15	9,43	23,58	28,30	18,86	47,16

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.17.2.0.5.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00%	22,21	14,80	37,01	22,21	14,80	37,01
1.17.2.0.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	0,01%	4,61	3,07	7,68	189,01	125,87	314,88
1.17.2.0.7.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00%	7,79	5,19	12,98	7,79	5,19	12,98
1.17.2.0.8.	Composição	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	0,00%	14,31	9,54	23,85	28,62	19,08	47,70
1.17.3.			ACESSÓRIOS GERAL									13.171,74
1.17.3.0.1.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1811,00	0,08%	1,18	0,79	1,97	2.136,98	1.430,69	3.567,67
1.17.3.0.2.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	12,00	0,00%	0,56	0,38	0,94	6,72	4,56	11,28
1.17.3.0.3.	Composição	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1132,00	0,02%	0,47	0,31	0,78	532,04	350,92	882,96
1.17.3.0.4.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1518,00	0,03%	0,52	0,35	0,87	789,36	531,30	1.320,66
1.17.3.0.5.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	199,00	0,11%	15,45	10,30	25,75	3.074,55	2.049,70	5.124,25
1.17.3.0.6.	Composição	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	252,00	0,03%	3,89	2,59	6,48	980,28	652,68	1.632,96
1.17.3.0.7.	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	0,00%	8,45	5,64	14,09	8,45	5,64	14,09
1.17.3.0.8.	Composição	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	0,00%	50,85	33,90	84,75	50,85	33,90	84,75
1.17.3.0.9.	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	0,00%	41,33	27,55	68,88	82,66	55,10	137,76
1.17.3.0.10.	Composição	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	0,00%	8,05	5,36	13,41	17,71	11,79	29,50
1.17.3.0.11.	Composição	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	0,00%	34,46	22,98	57,44	34,46	22,98	57,44
1.17.3.0.12.	Composição	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	0,00%	17,68	11,78	29,46	17,68	11,78	29,46
1.17.3.0.13.	Composição	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	0,00%	14,83	9,88	24,71	74,15	49,40	123,55
1.17.3.0.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	0,00%	62,20	41,46	103,66	62,20	41,46	103,66
1.17.3.0.15.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	0,00%	4,75	3,16	7,91	4,75	3,16	7,91
1.17.3.0.16.	Composição	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	0,00%	0,44	0,30	0,74	7,04	4,80	11,84
1.17.3.0.17.	Composição	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	0,00%	19,20	12,80	32,00	19,20	12,80	32,00
1.17.4.			CABOS									184.043,32
1.17.4.0.1.	SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	188,50	1,24%	185,21	123,48	308,69	34.912,09	23.275,99	58.188,07
1.17.4.0.2.	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,40	0,06%	108,43	72,28	180,71	1.561,39	1.040,83	2.602,22
1.17.4.0.3.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,50	0,26%	88,54	59,02	147,56	7.393,09	4.928,17	12.321,26
1.17.4.0.4.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	524,90	0,99%	53,06	35,37	88,43	27.851,19	18.565,72	46.416,91

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.17.4.0.5.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	129,00	0,15%	31,67	21,12	52,79	4.085,43	2.724,48	6.809,91
1.17.4.0.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	76,40	0,03%	9,41	6,27	15,68	718,92	479,03	1.197,95
1.17.4.0.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,30	0,10%	9,70	6,46	16,16	2.796,51	1.862,42	4.658,93
1.17.4.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	738,90	0,16%	6,10	4,06	10,16	4.507,29	2.999,93	7.507,22
1.17.4.0.9.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,20	0,01%	4,34	2,90	7,24	256,93	171,68	428,61
1.17.4.0.10.	Composição	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,70	0,09%	34,16	22,77	56,93	2.585,91	1.723,69	4.309,60
1.17.4.0.11.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	58,10	0,03%	13,58	9,06	22,64	789,00	526,38	1.315,38
1.17.4.0.12.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,80	0,01%	14,52	9,68	24,20	142,30	94,86	237,16
1.17.4.0.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,30	0,02%	5,68	3,79	9,47	473,14	315,71	788,85
1.17.4.0.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	671,60	0,10%	4,09	2,73	6,82	2.746,84	1.833,47	4.580,31
1.17.4.0.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4510,50	0,43%	2,68	1,79	4,47	12.088,14	8.073,80	20.161,94
1.17.4.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4012,50	0,27%	1,87	1,25	3,12	7.503,38	5.015,63	12.519,00
1.17.5.			CAIXAS DE PASSAGEM			0,07%						3.281,66
1.17.5.0.1.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	0,00%	24,37	16,25	40,62	73,11	48,75	121,86
1.17.5.0.2.	SINAPI-I	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	0,00%	40,70	27,13	67,83	81,40	54,26	135,66
1.17.5.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	0,06%	129,61	86,40	216,01	1.814,54	1.209,60	3.024,14
1.17.6.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS			0,23%						10.761,14
1.17.6.0.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00%	25,38	16,92	42,30	126,90	84,60	211,50
1.17.6.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	0,01%	20,83	13,88	34,71	187,47	124,92	312,39
1.17.6.0.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	0,00%	31,63	21,09	52,72	126,52	84,36	210,88
1.17.6.0.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00%	42,43	28,28	70,71	42,43	28,28	70,71
1.17.6.0.5.	Composição	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	0,01%	9,16	6,11	15,27	274,80	183,30	458,10

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.17.6.0.6.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	0,01%	7,66	5,10	12,76	229,80	153,00	382,80
1.17.6.0.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,03%	35,44	23,62	59,06	956,88	637,74	1.594,62
1.17.6.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	0,02%	40,03	26,68	66,71	560,42	373,52	933,94
1.17.6.0.9.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00%	36,14	24,09	60,23	36,14	24,09	60,23
1.17.6.0.10.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	0,01%	46,24	30,82	77,06	323,68	215,74	539,42
1.17.6.0.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	0,12%	24,68	16,45	41,13	3.331,80	2.220,75	5.552,55
1.17.6.0.12.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,01%	26,04	17,36	43,40	260,40	173,60	434,00
1.17.7.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			0,33%						15.359,65
1.17.7.0.1.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	45,28	30,18	75,46	90,56	60,36	150,92
1.17.7.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46,00	0,01%	7,58	5,05	12,63	348,68	232,30	580,98
1.17.7.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	0,00%	8,05	5,37	13,42	72,45	48,33	120,78
1.17.7.0.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	8,96	5,97	14,93	8,96	5,97	14,93
1.17.7.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,04%	275,53	183,69	459,22	1.102,12	734,76	1.836,88
1.17.7.0.6.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	46,70	31,14	77,84	93,40	62,28	155,68
1.17.7.0.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,01%	103,84	69,23	173,07	207,68	138,46	346,14
1.17.7.0.8.	Composição	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	UN	36,00	0,06%	49,59	33,06	82,65	1.785,24	1.190,16	2.975,40
1.17.7.0.9.	Composição	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	2,00	0,01%	111,13	74,09	185,22	222,26	148,18	370,44
1.17.7.0.10.	Composição	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	3,00	0,01%	120,08	80,05	200,13	360,24	240,15	600,39
1.17.7.0.11.	Composição	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	0,01%	214,87	143,24	358,11	214,87	143,24	358,11
1.17.7.0.12.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	36,07	24,04	60,11	72,14	48,08	120,22
1.17.7.0.13.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	0,02%	37,02	24,68	61,70	444,24	296,16	740,40
1.17.7.0.14.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	0,02%	38,83	25,88	64,71	504,79	336,44	841,23
1.17.7.0.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,01%	41,05	27,36	68,41	246,30	164,16	410,46
1.17.7.0.16.	Composição	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,03%	408,04	272,03	680,07	816,08	544,06	1.360,14
1.17.7.0.17.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	49,41	32,94	82,35	98,82	65,88	164,70
1.17.7.0.18.	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,06%	858,72	572,48	1.431,20	1.717,44	1.144,96	2.862,40
1.17.7.0.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	64,87	43,25	108,12	129,74	86,50	216,24
1.17.7.0.20.	Composição	FNDE 390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	UN	1,00	0,01%	213,40	142,27	355,67	213,40	142,27	355,67

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.17.7.0.21.	Composição	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	UN	2,00	0,02%	233,26	155,51	388,77	466,52	311,02	777,54
1.17.8.			ELETROCALHAS			0,79%						37.101,14
1.17.8.0.1.	Composição	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	0,46%	106,76	71,18	177,94	12.917,96	8.612,78	21.530,74
1.17.8.0.2.	Composição	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,30	0,26%	68,70	45,80	114,50	7.234,11	4.822,74	12.056,85
1.17.8.0.3.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	92,00	0,03%	10,15	6,76	16,91	933,80	621,92	1.555,72
1.17.8.0.4.	Composição	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	0,01%	78,64	52,42	131,06	235,92	157,26	393,18
1.17.8.0.5.	Composição	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	0,01%	73,48	48,98	122,46	220,44	146,94	367,38
1.17.8.0.6.	Composição	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	0,02%	80,09	53,40	133,49	480,54	320,40	800,94
1.17.8.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	0,00%	78,01	52,00	130,01	78,01	52,00	130,01
1.17.8.0.8.	Composição	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	0,00%	16,63	11,09	27,72	66,52	44,36	110,88
1.17.8.0.9.	Composição	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	0,00%	11,66	7,77	19,43	93,28	62,16	155,44
1.17.9.			ELETRODUTOS			0,61%						28.489,23
1.17.9.0.1.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	108,00	0,07%	18,50	12,33	30,83	1.998,00	1.331,64	3.329,64
1.17.9.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1553,60	0,47%	8,55	5,70	14,25	13.283,28	8.855,52	22.138,80
1.17.9.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	0,00%	6,54	4,36	10,90	112,49	74,99	187,48
1.17.9.0.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,20	0,02%	13,76	9,18	22,94	635,71	424,12	1.059,83
1.17.9.0.5.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,80	0,01%	17,71	11,80	29,51	315,24	210,04	525,28
1.17.9.0.6.	Composição	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	0,03%	19,73	13,15	32,88	710,28	473,40	1.183,68
1.17.9.0.7.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00%	9,68	6,45	16,13	19,36	12,90	32,26
1.17.9.0.8.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00%	9,68	6,45	16,13	19,36	12,90	32,26
1.17.10.			PERFILADOS			0,10%						4.621,63
1.17.10.0.1.	Composição	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	0,02%	8,06	5,37	13,43	427,18	284,61	711,79
1.17.10.0.2.	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	45,30	0,02%	12,91	8,60	21,51	584,82	389,58	974,40
1.17.10.0.3.	Composição	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	45,30	0,06%	38,88	25,92	64,80	1.761,26	1.174,18	2.935,44
1.17.11.			ILUMINAÇÃO			0,48%						22.526,07
1.17.11.0.1.	Composição	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	0,02%	31,15	20,76	51,91	436,10	290,64	726,74
1.17.11.0.2.	Composição	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	0,24%	74,37	49,58	123,95	6.618,93	4.412,62	11.031,55
1.17.11.0.3.	Composição	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	56,00	0,15%	74,37	49,58	123,95	4.164,72	2.776,48	6.941,20
1.17.11.0.4.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	0,00%	20,09	13,39	33,48	120,54	80,34	200,88

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.17.11.0.5.	Composição	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	0,01%	82,77	55,18	137,95	413,85	275,90	689,75
1.17.11.0.6.	Composição	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	0,02%	76,15	50,77	126,92	685,35	456,93	1.142,28
1.17.11.0.7.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	0,04%	63,31	42,20	105,51	1.076,27	717,40	1.793,67
1.17.12.			QUADROS			0,16%						7.475,50
1.17.12.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	128,58	85,72	214,30	128,58	85,72	214,30
1.17.12.0.2.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	0,15%	544,59	363,06	907,65	4.356,72	2.904,48	7.261,20
1.18.			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO			1,30%						60.919,59
1.18.1.			ACESSÓRIOS CABEAMENTO									13.218,48
1.18.1.0.1.	Composição	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	0,11%	2.985,19	1.990,12	4.975,31	2.985,19	1.990,12	4.975,31
1.18.1.0.2.	Composição	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	0,07%	39,05	26,04	65,09	1.874,40	1.249,92	3.124,32
1.18.1.0.3.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	0,07%	697,06	464,71	1.161,77	2.091,18	1.394,13	3.485,31
1.18.1.0.4.	Composição	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	0,00%	86,79	57,86	144,65	86,79	57,86	144,65
1.18.1.0.5.	Composição	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	0,00%	16,63	11,09	27,72	33,26	22,18	55,44
1.18.1.0.6.	Composição	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	0,00%	114,50	76,33	190,83	114,50	76,33	190,83
1.18.1.0.7.	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	0,03%	725,22	483,48	1.208,70	725,22	483,48	1.208,70
1.18.1.0.8.	Composição	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	0,00%	20,35	13,57	33,92	20,35	13,57	33,92
1.18.2.			ACESSÓRIOS									6.030,05
1.18.2.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	0,01%	8,81	5,88	14,69	370,02	246,96	616,98
1.18.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	697,00	0,03%	1,18	0,79	1,97	822,46	550,63	1.373,09
1.18.2.0.3.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	23,00	0,00%	0,56	0,38	0,94	12,88	8,74	21,62
1.18.2.0.4.	Composição	FNDE 389	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN	481,00	0,02%	1,42	0,95	2,37	683,02	456,95	1.139,97
1.18.2.0.5.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	593,00	0,01%	0,52	0,35	0,87	308,36	207,55	515,91
1.18.2.0.6.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	0,01%	7,12	4,75	11,87	279,39	186,39	465,78
1.18.2.0.7.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	0,04%	17,51	11,67	29,18	1.138,15	758,55	1.896,70
1.18.3.			CAIXAS E QUADROS									4.834,74
1.18.3.0.1.	Composição	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	0,05%	273,49	182,32	455,81	1.367,45	911,60	2.279,05
1.18.3.0.2.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	0,04%	247,21	164,80	412,01	988,84	659,20	1.648,04
1.18.3.0.3.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,02%	544,59	363,06	907,65	544,59	363,06	907,65
1.18.4.			DISPOSITIVOS			0,04%						1.819,02
1.18.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	0,03%	30,18	20,12	50,30	845,04	563,36	1.408,40
1.18.4.0.2.	Composição	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,01%	17,60	11,73	29,33	246,40	164,22	410,62
1.18.5.			ELETROCALHA E ELETRODUTOS									23.357,72
1.18.5.0.1.	Composição	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	0,24%	86,36	57,57	143,93	6.701,54	4.467,43	11.168,97
1.18.5.0.2.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4,20	0,00%	18,50	12,33	30,83	77,70	51,79	129,49

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.18.5.0.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	258,40	0,13%	14,55	9,70	24,25	3.759,72	2.506,48	6.266,20
1.18.5.0.4.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	0,03%	15,08	10,05	25,13	781,14	520,59	1.301,73
1.18.5.0.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	0,06%	38,11	25,41	63,52	1.787,36	1.191,73	2.979,09
1.18.5.0.6.	Composição	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,00	0,01%	188,03	125,35	313,38	188,03	125,35	313,38
1.18.5.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	3,00	0,01%	78,01	52,00	130,01	234,03	156,00	390,03
1.18.5.0.8.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	0,00%	10,15	6,76	16,91	121,80	81,12	202,92
1.18.5.0.9.	Composição	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	0,00%	10,94	7,29	18,23	54,70	36,45	91,15
1.18.5.0.10.	Composição	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	0,01%	77,21	51,48	128,69	308,84	205,92	514,76
1.18.6.			CABEAMENTO			0,25%						11.659,58
1.18.6.0.1.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1209,50	0,25%	5,78	3,86	9,64	6.990,91	4.668,67	11.659,58
1.19.			INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			0,71%						33.473,85
1.19.0.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	0,02%	30,68	20,46	51,14	460,20	306,90	767,10
1.19.0.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	0,02%	41,50	27,67	69,17	622,50	415,05	1.037,55
1.19.0.0.3.	Composição	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UN	48,00	0,03%	15,06	10,04	25,10	722,88	481,92	1.204,80
1.19.0.0.4.	Composição	100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M	280,00	0,28%	27,97	18,65	46,62	7.831,60	5.222,00	13.053,60
1.19.0.0.5.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	0,36%	32,23	21,49	53,72	9.991,30	6.661,90	16.653,20
1.19.0.0.6.	Composição	C3478-A	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	20,00	0,02%	22,73	15,15	37,88	454,60	303,00	757,60
1.20.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			0,46%						21.543,54
1.20.1.			DUTOS			0,37%						17.256,72
1.20.1.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	0,00%	2,98	1,98	4,96	67,35	44,75	112,10
1.20.1.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	0,02%	4,34	2,90	7,24	574,62	383,96	958,58
1.20.1.0.3.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	0,01%	15,10	10,07	25,17	255,19	170,18	425,37
1.20.1.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	0,13%	24,49	16,32	40,81	3.793,50	2.527,97	6.321,47
1.20.1.0.5.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	138,00	0,20%	41,04	27,36	68,40	5.663,52	3.775,68	9.439,20
1.20.2.			DRENO			0,09%						4.286,82
1.20.2.0.1.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	0,07%	16,03	10,68	26,71	2.064,66	1.375,59	3.440,25
1.20.2.0.2.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	0,01%	11,45	7,63	19,08	274,80	183,12	457,92
1.20.2.0.3.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	0,01%	11,42	7,62	19,04	216,98	144,78	361,76
1.20.2.0.4.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00%	16,13	10,76	26,89	16,13	10,76	26,89

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.21.			INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA			0,23%						10.966,70
1.21.0.0.1.	Composição	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	0,04%	261,41	174,27	435,68	1.045,64	697,08	1.742,72
1.21.0.0.2.	Composição	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	0,02%	67,37	44,91	112,28	518,75	345,81	864,56
1.21.0.0.3.	Composição	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un	1,00	0,18%	5.015,65	3.343,77	8.359,42	5.015,65	3.343,77	8.359,42
1.22.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL			0,09%						4.227,19
1.22.0.0.1.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00%	29,91	19,94	49,85	59,82	39,88	99,70
1.22.0.0.2.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	0,01%	35,54	23,70	59,24	142,16	94,80	236,96
1.22.0.0.3.	Composição	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	0,01%	364,02	242,68	606,70	364,02	242,68	606,70
1.22.0.0.4.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00%	26,45	17,64	44,09	52,90	35,28	88,18
1.22.0.0.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	0,05%	25,50	17,00	42,50	1.351,50	901,00	2.252,50
1.22.0.0.6.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00%	30,65	20,43	51,08	30,65	20,43	51,08
1.22.0.0.7.	Composição	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	0,00%	10,15	6,76	16,91	10,15	6,76	16,91
1.22.0.0.8.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	0,00%	16,36	10,90	27,26	130,88	87,20	218,08
1.22.0.0.9.	Composição	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	0,00%	23,13	15,42	38,55	92,52	61,68	154,20
1.22.0.0.10.	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	32,36	21,57	53,93	64,72	43,14	107,86
1.22.0.0.11.	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,01%	32,36	21,57	53,93	194,16	129,42	323,58
1.22.0.0.12.	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00%	21,43	14,29	35,72	42,86	28,58	71,44
1.23.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3,69%						172.819,24
1.23.0.0.1.	Composição	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	0,54%	15.219,18	10.146,12	25.365,30	15.219,18	10.146,12	25.365,30
1.23.0.0.2.	Composição	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	1,02%	445,29	296,86	742,15	28.734,56	19.156,38	47.890,94
1.23.0.0.3.	Composição	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,21	0,03%	445,29	296,86	742,15	984,09	656,06	1.640,15
1.23.0.0.4.	Composição	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,79	0,78%	406,36	270,90	677,26	21.858,10	14.571,72	36.429,82
1.23.0.0.5.	Composição	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	0,40%	117,74	78,50	196,24	11.381,93	7.588,59	18.970,52
1.23.0.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	0,40%	82,22	54,81	137,03	11.149,03	7.432,24	18.581,27
1.23.0.0.7.	Composição	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	M	8,45	0,02%	82,22	54,81	137,03	694,76	463,14	1.157,90
1.23.0.0.8.	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	0,24%	22,47	14,98	37,45	6.763,47	4.508,98	11.272,45
1.23.0.0.9.	Composição	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	0,08%	93,26	62,18	155,44	2.225,18	1.483,62	3.708,80
1.23.0.0.10.	Composição	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	0,07%	350,59	233,72	584,31	1.907,21	1.271,44	3.178,65
1.23.0.0.11.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	3,15	0,10%	880,66	587,10	1.467,76	2.774,08	1.849,36	4.623,44
1.24.			FECHAMENTO - MURO			5,16%						242.137,06
1.24.1.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			0,29%						13.578,41

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.24.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	0,10%	26,42	17,61	44,03	2.885,06	1.923,02	4.808,08
1.24.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	48,36	0,06%	33,60	22,40	56,00	1.624,90	1.083,26	2.708,16
1.24.1.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	270,39	0,05%	4,74	3,16	7,90	1.281,65	854,43	2.136,08
1.24.1.0.4.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	136,37	0,08%	17,27	11,52	28,79	2.355,11	1.570,98	3.926,09
1.24.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS			1,60%						74.973,89
1.24.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	5,46	0,02%	113,35	75,57	188,92	618,89	412,61	1.031,50
1.24.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	109,20	0,09%	23,90	15,93	39,83	2.609,88	1.739,56	4.349,44
1.24.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	83,33	0,26%	88,30	58,86	147,16	7.358,04	4.904,80	12.262,84
1.24.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3050,79	0,94%	8,68	5,78	14,46	26.480,86	17.633,56	44.114,42
1.24.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,16	0,07%	7,63	5,08	12,71	1.908,72	1.270,81	3.179,53
1.24.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,42	0,02%	10,73	7,15	17,88	691,23	460,60	1.151,83
1.24.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,55	0,19%	393,40	262,27	655,67	5.330,57	3.553,76	8.884,33
1.24.3.			SUPERESTRUTURA			1,27%						59.761,67
1.24.3.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME			0,62%						29.178,50
1.24.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	8,06	0,03%	113,35	75,57	188,92	913,60	609,10	1.522,70
1.24.3.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	161,19	0,14%	23,90	15,93	39,83	3.852,44	2.567,76	6.420,20
1.24.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	101,80	0,16%	43,14	28,76	71,90	4.391,65	2.927,77	7.319,42
1.24.3.1.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,86	0,03%	8,68	5,78	14,46	858,10	571,42	1.429,52
1.24.3.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,64	0,05%	7,63	5,08	12,71	1.523,25	1.014,17	2.537,42
1.24.3.1.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	134,51	0,03%	6,43	4,28	10,71	864,90	575,70	1.440,60
1.24.3.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	210,09	0,08%	10,73	7,15	17,88	2.254,27	1.502,14	3.756,41
1.24.3.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,64	0,10%	373,21	248,81	622,02	2.851,32	1.900,91	4.752,23
1.24.3.2			CONCRETO ARMADO - PILARES									16.307,10
1.24.3.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	94,62	0,11%	32,35	21,56	53,91	3.060,96	2.040,00	5.100,96

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	CÓDI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.24.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,24	0,07%	6,37	4,24	10,61	1.848,83	1.230,62	3.079,45
1.24.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	374,90	0,12%	8,76	5,84	14,60	3.284,12	2.189,42	5.473,54
1.24.3.2.4.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,52	0,06%	352,19	234,79	586,98	1.591,90	1.061,25	2.653,15
1.24.3.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS									14.276,07
1.24.3.3.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,62	0,13%	39,88	26,59	66,47	3.653,81	2.436,17	6.089,98
1.24.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	266,04	0,07%	7,25	4,83	12,08	1.928,79	1.284,97	3.213,76
1.24.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,28	0,01%	6,36	4,24	10,60	179,86	119,91	299,77
1.24.3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,75	0,04%	8,76	5,84	14,60	1.127,85	751,90	1.879,75
1.24.3.3.5.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,75	0,06%	352,78	235,18	587,96	1.675,71	1.117,11	2.792,81
1.24.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO			0,12%						5.553,19
1.24.4.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	127,25	0,12%	26,18	17,46	43,64	3.331,41	2.221,79	5.553,19
1.24.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO									32.887,62
1.24.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	374,87	0,65%	48,80	32,53	81,33	18.293,66	12.194,52	30.488,18
1.24.5.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	176,95	0,05%	8,14	5,42	13,56	1.440,37	959,07	2.399,44
1.24.6.			REVESTIMENTO									42.794,14
1.24.6.0.1.	Composição	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2	374,87	0,06%	4,75	3,17	7,92	1.780,63	1.188,34	2.968,97
1.24.6.0.2.	Composição	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	M2	374,87	0,06%	4,75	3,17	7,92	1.780,63	1.188,34	2.968,97
1.24.6.0.3.	Composição	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	0,35%	26,06	17,37	43,43	9.769,11	6.511,49	16.280,60
1.24.6.0.4.	Composição	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	0,35%	26,06	17,37	43,43	9.769,11	6.511,49	16.280,60
1.24.6.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	110,10	0,09%	23,41	15,60	39,01	2.577,44	1.717,56	4.295,00
1.24.7.			PINTURA			0,27%						12.588,14
1.24.7.0.1.	Composição	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	374,87	0,13%	10,07	6,72	16,79	3.774,94	2.519,13	6.294,07
1.24.7.0.2.	Composição	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	374,87	0,13%	10,07	6,72	16,79	3.774,94	2.519,13	6.294,07
1.25.			SERVIÇOS FINAIS			0,95%						44.333,71
1.25.0.0.1.	Composição	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	1545,99	0,62%	11,30	7,53	18,83	17.469,69	11.641,30	29.110,99
1.25.0.0.2.	Composição	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	1545,99	0,30%	5,41	3,60	9,01	8.363,81	5.565,56	13.929,37

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRÉ, TRIGOLÂNDIA - PIÊN - PR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 02/2026
DATA: 27/02/2026
HORA: 09:30 HS

							VALORES UNITÁRIOS COM BDI			VALORES TOTAIS COM BDI		
ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	(%)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL (R$)
1.25.0.0.3.	Composição	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	0,03%	776,01	517,34	1.293,35	776,01	517,34	1.293,35
										MATERIAL (R$)	MÃO DE OBRA (R$)	TOTAL (R$)
						246,05%				2.813.139,86	1.875.239,87	4.688.379,73

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG: 5.155.391-6
RESPONSÁVEL LEGAL

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915

ANTONIO ROBERTO DE O. ROCHA
CREA PR 13299/D
ENGENHEIRO CIVIL

564

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL Nº 006/2026

PROCESSO: 2192/2026
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO
EDITAL: CONCORRÊNCIA 002/2026
TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI TIO MILTON.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

O processo acima identificado veio a este departamento para análise do Balanço Patrimonial, cálculo dos Índices Financeiros, e Parecer Técnico Contábil, referente a Qualificação Econômica-Financeira da empresa a saber: **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 26.322.885/0001-39, para atendimento aos requisitos do edital (item 14.3.3 - letra b, b1), obedecendo integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Complementar 123/2006.

DA ANÁLISE:

Verificamos e analisamos as informações das exigências apresentadas no processo, conforme item 14.3.3 - letra b, b1, Qualificação Econômica-Financeira, na qual a empresa licitante se enquadre nos valores dos índices mínimos exigidos na forma da lei, conforme abaixo descrito, visando a boa situação financeira das empresas em consonância com as Leis acima especificadas:

1 – ILG – Índice de Liquidez Geral ≥ 0,50
2 – ILC – Índice de Liquidez Corrente ≥ 0,50
3 – ISG – Índice de Solvência Geral ≥ 0,50

DOS VALORES APRESENTADOS:

ÍNDICES - EMPRESAS			AZULMAX
ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	≥ 0,50	2,15
ILC	$\frac{AC}{PC}$	≥ 0,50	2,28
ISG	$\frac{AT}{PC + ELP}$	≥ 0,50	2,15

DA CONCLUSÃO:

O Edital de CONCORRÊNCIA 002/2026, quanto a exigência do item **14.3.3 - Qualificação Econômica Financeira,** estabelece que as empresas licitantes devem comprovar a boa situação financeira, com a apresentação do Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis na forma da lei, comprovando que os índices sejam igual ou superior a 0,50 (meio) ponto. Diante dos números apresentados no certame concluímos que as duas empresas reunidas em consórcio, estão aptas e qualificadas economicamente, em relação as exigências dos índices de liquidez.

É o parecer.

Piên, 04 de março de 2026.

Cristiano Quadros
CRC PR-063460/O-1

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 9117031818
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 98807-0474 (41) 99543-5427
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

CAPACIDADE FINANCEIRA EXERCÍCIO 2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitadora, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão os dados aqui adotados.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) LG: (2.362.648,29 + 0,00) / (1.037.753,24 + 59.319,41) LG: 2.362.648,29 / 1.097.072,65	2,15
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	LC = AC / PC LC = 2.362.648,29 / 1.037.753,24	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) SG = (2.362.648,29 + 0,00 + 0,00) / (1.037.753,24 + 59.319,41) SG = 2.362.648,29 / 1.097.072,65	2,15

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
PNC – passivo não circulante
PL – Patrimônio Líquido
QLC- Quociente de Liquidez corrente
SG – Solvência Geral
(*) – Caixa + Bancos + Aplicações de Curto Prazo
RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;
AT – ativo total.
E- estoque
LC- Liquidez Corrente
PL- Patrimônio Líquido
TP – Total Passivo
DA – Despesas Antecipadas

Campo do Tenente / PR, 27 de fevereiro de 2026.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:48:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900

Assinado de forma digital por BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Dados: 2026.02.23 16:48:53 -03'00'

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
RG nº. 4.056.822-0 SSP/PR
Técnico – CRC: 34.877/PR

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 9117031818
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 98807-0474 (41) 99543-5427
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

CAPACIDADE FINANCEIRA EXERCÍCIO 2024

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitadora, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão os dados aqui adotados.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) LG: (2.224.986,87 + 0,00) / (168.002,94 + 669.120,81) LG: 2.224.986,87 / 837.123,75	2,66
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	LC = AC / PC LC = 2.224.986,87 / 168.002,94	13,24
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) GE = (2.224.986,87 + 0,00 + 0,00) / (168.002,94 + 669.120,81) GE = 2.224.986,87 / 837.123,75	2,66

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
PNC – passivo não circulante
PL – Patrimônio Líquido
QLC- Quociente de Liquidez corrente
SG – Solvência Geral
(*) – Caixa + Bancos + Aplicações de Curto Prazo
RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;
AT – ativo total.
E- estoque
LC- Liquidez Corrente
PL- Patrimônio Líquido
TP – Total Passivo
DA – Despesas Antecipadas

Campo do Tenente / PR, 27 de fevereiro de 2026.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR,O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:48:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Assinado de forma digital por BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Dados: 2026.02.23 16:49:15 -03'00'

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
RG nº. 4.056.822-0 SSP/PR
Técnico – CRC: 34.877/PR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
NIRE	42206453170
CNPJ	26.322.885/0001-39
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARAQUARI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/10/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7412

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7412
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.336.311,84	R$ 2.627.356,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.995.989,12	R$ 2.362.648,29
DISPONÍVEL		R$ 1.196.934,74	R$ 287.910,94
CAIXA		R$ 1.196.934,74	R$ 287.910,94
CAIXA GERAL		R$ 1.196.934,74	R$ 287.910,94
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 610.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 610.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 610.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 789.824,35	R$ 1.450.277,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 789.824,35	R$ 1.450.277,57
ICMS A RECUPERAR		R$ 223.314,34	R$ 687.120,67
IRRF A RECUPERAR		R$ 49.535,40	R$ 49.535,40
INSS A COMPENSAR		R$ 516.974,61	R$ 713.621,50
ESTOQUE		R$ 9.230,03	R$ 14.459,78
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 9.230,03	R$ 14.459,78
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 9.229,95	R$ 12.764,02
MATÉRIA-PRIMA		R$ 0,08	R$ 1.695,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 340.322,72	R$ 264.707,72
IMOBILIZADO		R$ 340.322,72	R$ 264.707,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 120.000,00	R$ 120.385,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 120.000,00	R$ 120.385,00
VEÍCULOS		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
VEÍCULOS		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (174.677,28)	R$ (250.677,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (174.677,28)	R$ (250.677,28)
PASSIVO		R$ 2.336.311,84	R$ 2.627.356,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 421.966,80	R$ 1.037.753,24
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 39.200,68
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 39.200,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 39.200,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 323.827,99	R$ 873.878,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 323.827,99	R$ 873.878,80
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 1.084,12	R$ 1.084,12
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 8.090,91	R$ 8.090,91
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 4.854,53	R$ 4.854,53
IRRF A RECOLHER		R$ 12.711,32	R$ 13.498,94
PIS A RECOLHER		R$ 48.646,73	R$ 146.460,72
COFINS A RECOLHER		R$ 248.440,38	R$ 699.889,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 96.269,81	R$ 123.132,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 82.615,28	R$ 113.043,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 79.090,40	R$ 106.013,07
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 3.524,88	R$ 7.030,36
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 13.654,53	R$ 10.089,33
INSS A RECOLHER		R$ 6.067,00	R$ 263,20
FGTS A RECOLHER		R$ 7.587,53	R$ 9.826,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.869,00	R$ 1.541,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.869,00	R$ 1.541,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 1.869,00	R$ 1.541,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 59.319,41	R$ 59.319,41
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 59.319,41	R$ 59.319,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 59.319,41	R$ 59.319,41
PARCELAMENTO PIS		R$ 5.119,89	R$ 5.119,89
PARCELAMENTO COFINS		R$ 44.177,00	R$ 44.177,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 10.022,52	R$ 10.022,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.855.025,63	R$ 1.530.283,36
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 155.025,63	R$ (169.716,64)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 155.025,63	R$ (169.716,64)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 155.025,63	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (169.716,64)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 7.258.458,30	R$ 14.963.379,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 7.258.458,30	R$ 14.963.379,10
(-) DEDUÇÕES		R$ (394.799,76)	R$ (715.599,78)
(-) (-) ISS		R$ (134.752,22)	R$ (166.336,59)
(-) (-) COFINS		R$ (213.737,71)	R$ (451.449,20)
(-) (-) PIS		R$ (46.309,83)	R$ (97.813,99)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 6.863.658,54	R$ 14.247.779,32
(-) CUSTOS		R$ (3.031.508,67)	R$ (9.811.600,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (3.031.508,67)	R$ (9.811.600,00)
LUCRO BRUTO		R$ 3.832.149,87	R$ 4.436.179,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.278.177,86)	R$ (4.684.921,59)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (470.062,10)	R$ (1.309.348,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (129.840,60)	R$ (259.325,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (215.536,00)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (106.880,90)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (318.213,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (182.240,00)	R$ (265.896,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (250.378,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (51.100,60)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (2.808.115,76)	R$ (3.375.573,59)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.110.269,80)	R$ (1.373.046,55)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (30.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (59.607,17)	R$ (95.314,75)
(-) FÉRIAS		R$ (35.365,60)	R$ (43.874,37)
(-) INSS		R$ (220.412,45)	R$ (331.883,32)
(-) FGTS		R$ (84.205,24)	R$ (102.910,91)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (95.835,32)	R$ (88.633,32)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (38.000,01)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (108.000,00)	R$ (195.000,00)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R$ (40.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (69.003,48)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (27.520,60)	R$ (60.268,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (12.912,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (18.050,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (212.200,80)	R$ (3.600,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (23.749,98)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (438.081,14)	R$ (502.806,55)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (264.867,66)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (58.000,00)	R$ (320.270,33)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (76.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (76.000,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 553.972,01	R$ (324.742,27)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 553.972,01	R$ (324.742,27)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (2.751,05)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.031,64)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.719,41)	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 551.220,96	R$ (324.742,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Empresa: **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Insc. Junta Comercial: 42206453170 Data: 10/10/2016

Folha: 1
Número livro: 4
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, EMPRESA CONSTITUÍDA PELO EMPRESÁRIO CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, COM SEDE E FORO EM ARAQUARI SANTA CATARINA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB O NIRE 42206453170, INSCRITA NO CNPJ 26.322.885/0001-39. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO COM PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO, TEM COMO ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL A CONSTRUÇÃO DE EDIFICÍOS.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, AQUI COMPREENDIDAS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI Nº 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO. REGISTROS REALIZADOS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS NA COMPETENCIA DE ORIGEM DO DOCUMENTO E DE ORIGEM DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBCT TG 1000.

3) REGIME DE TRIBUTAÇÃO

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL, COM IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ORIGINADO NA APURAÇÃO TRIMESTRAL, REGULADAS PELOS ARTIGOS 246 A 515 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (DECRETO 3.000/1999).

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

4.1) ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL DE DISPONIBILIDE IMEDIATA NA CONTA CAIXA, DUPLICATAS A RECEBER, TRIBUTOS A RECUPERAR E ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOTALIZANDO R$ 2.362.648,29 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
ATIVO NÃO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DA EMPRESA COM SALDO R$ 264.707,72 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

4.2) PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL RECONHECENDO AS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO COM FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS TOTALIZANDO R$ 1.037.753,24 (HUM MILHAO, TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL RECONHECENDO AS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS TOTALIZANDO R$ 59.319,41 (CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
4.3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL DE R$ 1.700.000,00 (HUM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS) DIVIDIDOS EM 1.700.000 (HUM MILHÃO E SETECENTOS MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS PELO SÓCIO CELSO DOS SANTOS CORDEIRO POSSUIDOR DE TODAS AS QUOTAS.

5) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
NO BALANÇO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2023, RESULTOU EM UM PREJUIZO DE R$ -324.742,27 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

6) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIA
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO NA CONTABILIDADE TENDO EM VISTA QUE O ADMINISTRADOR ORIENTADO POR CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

8) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

ARAQUARI -SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900

Assinado de forma digital por BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Dados: 2024.05.08 15:38:31 -03'00'

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.23 11:05:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206453170	26.322.885/0001-39	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	57243662900	BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900	590960564505837524 8	14/06/2023 a 13/06/2024	Não
Administrador	72428228900	CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900	590960673176941857 4	19/03/2024 a 19/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31
.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2024 às 10:27:13

DC.45.11.74.85.C2.8F.AB
A7.4B.CF.0A.EF.6D.9F.DA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	26.322.885/0001-39	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	155.025,63
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	52.962,01
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)377.704,28
TOTAL	(-)169.716,64
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)169.716,64
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.B8.BC.B8.36.19.AF.F6.BA.B8.15.31.74.03.2E.87.FD.B5.DC.86-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.627.356,01	R$ 2.489.694,59
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.362.648,29	R$ 2.224.986,87
DISPONÍVEL		R$ 287.910,94	R$ 368.085,35
CAIXA		R$ 287.910,94	R$ 368.085,35
CAIXA GERAL		R$ 287.910,94	R$ 368.085,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 610.000,00	R$ 201.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 610.000,00	R$ 201.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 610.000,00	R$ 201.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.450.277,57	R$ 1.626.509,16
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.450.277,57	R$ 1.626.509,16
ICMS A RECUPERAR		R$ 687.120,67	R$ 428.432,39
IRRF A RECUPERAR		R$ 49.535,40	R$ 49.535,40
INSS A COMPENSAR		R$ 713.621,50	R$ 1.148.541,37
ESTOQUE		R$ 14.459,78	R$ 29.392,36
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 14.459,78	R$ 29.392,36
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 12.764,02	R$ 27.696,60
MATÉRIA-PRIMA		R$ 1.695,76	R$ 1.695,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 264.707,72	R$ 264.707,72
IMOBILIZADO		R$ 264.707,72	R$ 264.707,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 120.385,00	R$ 120.385,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 120.385,00	R$ 120.385,00
VEÍCULOS		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
VEÍCULOS		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (250.677,28)	R$ (250.677,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (250.677,28)	R$ (250.677,28)
PASSIVO		R$ 2.627.356,01	R$ 2.489.694,59
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.037.753,24	R$ 168.002,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 39.200,68	R$ 9.669,45
FORNECEDORES		R$ 39.200,68	R$ 9.669,45
FORNECEDOR DIVERSOS		R$ 39.200,68	R$ 9.669,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 873.878,80	R$ 87.202,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 873.878,80	R$ 87.202,70
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 1.084,12	R$ 1.084,12
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 8.090,91	R$ 34.382,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 4.854,53	R$ 4.854,53
IRRF A RECOLHER		R$ 13.498,94	R$ 6.695,49
PIS A RECOLHER		R$ 146.460,72	R$ 6.101,60
COFINS A RECOLHER		R$ 699.889,58	R$ 34.084,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 123.132,76	R$ 67.643,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 113.043,43	R$ 59.428,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 106.013,07	R$ 52.238,23
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 7.030,36	R$ 5.001,52
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.188,39
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 10.089,33	R$ 8.215,65
INSS A RECOLHER		R$ 263,20	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 9.826,13	R$ 8.215,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.541,00	R$ 3.487,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.541,00	R$ 3.487,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 1.541,00	R$ 3.487,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 59.319,41	R$ 669.120,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 59.319,41	R$ 669.120,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 59.319,41	R$ 669.120,81
PARCELAMENTO PIS		R$ 5.119,89	R$ 54.800,59
PARCELAMENTO COFINS		R$ 44.177,00	R$ 604.297,70
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 10.022,52	R$ 10.022,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.530.283,36	R$ 1.652.570,84
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (169.716,64)	R$ (47.429,16)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (169.716,64)	R$ (47.429,16)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (169.716,64)	R$ (47.429,16)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 14.963.379,10	R$ 17.121.472,20
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 756,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 14.963.379,10	R$ 17.120.715,61
(-) DEDUÇÕES		R$ (715.599,78)	R$ (828.809,41)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (2.900,45)
(-) (-) ISS		R$ (166.336,59)	R$ (212.026,24)
(-) (-) COFINS		R$ (451.449,20)	R$ (504.561,14)
(-) (-) PIS		R$ (97.813,99)	R$ (109.321,58)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 14.247.779,32	R$ 16.292.662,79
(-) CUSTOS		R$ (9.811.600,00)	R$ (6.516.259,50)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (9.811.600,00)	R$ (6.516.259,50)
LUCRO BRUTO		R$ 4.436.179,32	R$ 9.776.403,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.684.921,59)	R$ (6.431.706,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (1.309.348,00)	R$ (747.407,09)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (259.325,00)	R$ (645.877,09)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (215.536,00)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (318.213,00)	R$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R$ (265.896,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (250.378,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (101.530,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.375.573,59)	R$ (5.684.299,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.373.046,55)	R$ (1.034.754,76)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (60.000,00)	R$ (60.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (95.314,75)	R$ (60.668,29)
(-) FÉRIAS		R$ (43.874,37)	R$ (91.445,03)
(-) INSS		R$ (331.883,32)	R$ (296.077,54)
(-) FGTS		R$ (102.910,91)	R$ (83.934,62)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (88.633,32)	R$ (92.530,26)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (38.000,01)	R$ (88.210,40)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (195.000,00)	R$ (851.645,80)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R$ (60.000,00)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (69.003,48)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (60.268,00)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (47.860,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (12.912,00)	R$ (221.620,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (18.050,00)	R$ (81.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.600,00)	R$ (402.056,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (502.806,55)	R$ (1.158.415,60)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (321.530,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (320.270,33)	R$ (791.951,40)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (76.000,00)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (76.000,00)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (324.742,27)	R$ 3.344.696,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (324.742,27)	R$ 3.344.696,50
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (3.222.409,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (3.222.409,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (324.742,27)	R$ 122.287,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Empresa: **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA** Folha: 1
CNPJ: 26.322.885/0001-39 Número livro: 6
Insc. Junta Comercial: 42206453170 Data: 10/10/2016

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, EMPRESA CONSTITUÍDA PELO EMPRESÁRIO CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, COM SEDE E FORO EM ARAQUARI SANTA CATARINA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ SOB O NIRE 42206453170, INSCRITA NO CNPJ 26.322.885/0001-39. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO COM PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO, TEM COMO ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL A CONSTRUÇÃO DE EDIFICÍOS.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, AQUI COMPREENDIDAS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI Nº 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO. REGISTROS REALIZADOS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS NA COMPETENCIA DE ORIGEM DO DOCUMENTO E DE ORIGEM DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBCT TG 1000.

3) REGIME DE TRIBUTAÇÃO
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL, COM IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ORIGINADO NA APURAÇÃO TRIMESTRAL, REGULADAS PELOS ARTIGOS 246 A 515 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (DECRETO 3.000/1999).

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
4.1) ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL DE DISPONIBILIDE IMEDIATA NA CONTA CAIXA, DUPLICATAS A RECEBER, TRIBUTOS A RECUPERAR E ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOTALIZANDO R$ 2.224.986,87 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVENCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
ATIVO NÃO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO EXCLUSIVO NAS ATIVIDADES DA EMPRESA COM SALDO R$ 264.707,72 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

4.2) PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL RECONHECENDO AS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO COM FORNECEDORES, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, SOCIAIS E TRABALHISTAS TOTALIZANDO R$ 168.002,94 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
VALOR CONTÁBIL RECONHECENDO AS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO COM PARCELAMENTO DE TRIBUTOS TOTALIZANDO R$ 669.120,81 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
4.3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL DE R$ 1.700.000,00 (HUM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS) DIVIDIDOS EM 1.700.000 (HUM MILHÃO E SETECENTOS MIL) QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS PELO SÓCIO CELSO DOS SANTOS CORDEIRO POSSUIDOR DE TODAS AS QUOTAS.

5) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
NO BALANÇO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024, RESULTOU EM UM LUCRO LIQUIDO DE R$ 122.287,48 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

6) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIA
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO NA CONTABILIDADE TENDO EM VISTA QUE O ADMINISTRADOR ORIENTADO POR CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

8) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

ARAQUARI -SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.28 14:07:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
Sócio Administrador
CPF: 724.282.289-00

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Assinado de forma digital por BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900
Dados: 2025.05.28 14:00:32 -03'00'

BENEDITO NILSON RAMIN ROSA
Técnico Contábil CRC: PR-034877/0-4
CPF: 572.436.629-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206453170	26.322.885/0001-39	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	57243662900	BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900	590960674462117946 0	17/06/2024 a 17/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26322885000139	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA:26322885000139	590960675335874603 8	20/08/2024 a 20/08/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	57243662900	BENEDITO NILSON RAMIN ROSA:57243662900	590960674462117946 0	17/06/2024 a 17/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.4
8.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 11:45:56

B3.4D.4A.21.70.11.9D.C4
46.D2.6E.7F.78.10.E1.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	26.322.885/0001-39
Número de Ordem do Livro:	6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
NIRE	42206453170
CNPJ	26.322.885/0001-39
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARAQUARI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/10/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7380

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7380
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	26.322.885/0001-39	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	122.287,48
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(-)169.716,64
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(-)47.429,16
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(-)47.429,16
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.8B.54.85.80.8A.22.6C.40.9C.06.8E.48.9B.98.E5.F2.F2.20.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

VII

IX

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 261012665
Inscrição Municipal: 821653630
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

589

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

A Empresa **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.322.885/0001-39, inscrição estadual 261012665, com sede à Rua Wenceslau Hubner, n° 369, Vila Esperança, CEP 83.876-118, na cidade de Campo do Tenente / PR, neste ato representada por seu responsável legal, Celso dos Santos Cordeiro, brasileiro, casado, portador do CIRG n°. 5.155.391-8/PR, e do CPF 724.282.289-00/PR, residente e domiciliado à Rua David Timotheo Wiedmer, n° 74, Bairro Engenho, em Lapa – PR, **DECLARA:** não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos da Lei nº 14.133/21; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratações do Município de Piên.

Campo do Tenente / PR, 27 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915

Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:53:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ANTONIO ROBERTO DE O. ROCHA
CREA PR 13.299/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:53:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

XI

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 261012665
Inscrição Municipal: 821653630
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

590

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A Empresa **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.322.885/0001-39, inscrição estadual 261012665, com sede à Rua Wenceslau Hubner, n° 369, Vila Esperança, CEP 83.876-118, na cidade de Campo do Tenente / PR, neste ato representada por seu responsável legal, Celso dos Santos Cordeiro, brasileiro, casado, portador do CIRG n°. 5.155.391-8/PR, e do CPF 724.282.289-00/PR, residente e domiciliado à Rua David Timotheo Wiedmer, n° 74, Bairro Engenho, em Lapa – PR, **DECLARA:** para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2026, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PACCreches e Pré-escolas de Educação Infantil.

Campo do Tenente / PR, 27 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915

Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:54:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ANTONIO ROBERTO DE O. ROCHA
CREA PR 13.299/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:55:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

591

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA **NIRE :** 41213858103 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2600404739
NIRE (Sede) 41213858103	**CNPJ** 26.322.885/0001-39	**Data de Ato Constitutivo** 10/10/2016	**Início de Atividade** 10/10/2016

Endereço Completo
Rua WENCESLAU HUBNER, Nº 369, VILA ESPERANCA - Campo do Tenente/PR - CEP 83876-118

Objeto Social
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL COM OU SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AMPLIACOES E REFORMAS COMPLETAS SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS , OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXETO ANDAIMES, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E EXECUCAO, ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS, ENTREGA DE MERCADORIAS E ENCOMENDAS INTERMUNICIPAL,E INTERESTADUAL, LOCACAO DE MAO DE OBRA, EXECUCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICOS, HIDRAULICOS, ESTRUTURAL, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS, EXECUCAO DE LOTEAMENTOS E CONDOMINIOS, TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO DE TERRA, SONDAGENS, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE EVENTOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EXCETO EM REGIAO METROPOLITANA, SERVICOS DE RESERVA E OUTROS SERVICOS DE TURISMO, AGENCIA DE VIAGENS VENDAS E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.

Capital Social R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)	**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO DOS SANTOS CORDEIRO	724.282.289-00	R$ 2.300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO DOS SANTOS CORDEIRO	724.282.289-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 17/12/2025	**Número** 20256272310	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2026, às 16:56:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NS1WAFAV**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA — ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ.55.234.064/0001-49

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 26/01/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 28 de janeiro de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 28/01/2026 11:00:03

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 98B9B3C1 *****

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 261012665
Inscrição Municipal: 821653630
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

593

Prefeitura Municipal de Piên

À Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 002/2026

Objeto: Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA

A Empresa **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.322.885/0001-39, inscrição estadual 261012665, com sede à Rodovia BR 280, n° 545, Porto Grande, CEP 89.245-000, na cidade de Araquari-SC, neste ato representada por seu responsável legal, Celso dos Santos Cordeiro, brasileiro, casado, portador do CIRG n°. 5.155.391-8/PR, e do CPF 724.282.289-00/PR, residente e domiciliado à Rua David Timotheo Wiedmer, n° 74, Bairro Engenho, em Lapa – PR, **DECLARA** conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com as normas legais do CREA/CAU, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA	Data Registro
Antônio Roberto de Oliveira Rocha	Engenheiro Civil	13.299/D	22/08/1983

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes ou será incorporado em caso de efetiva contratação, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Campo do Tenente / PR, 27 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915

Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:55:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ANTONIO ROBERTO DE O. ROCHA
CREA PR 13299/D
ENGENHEIRO CIVIL

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900

Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47630662000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.23 16:55:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG 5.155.391-8 PR
RESPONSÁVEL LEGAL

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 110706/2025 — Validade: 24/03/2026

Nome civil:
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA

CPF:
338.647.729-15

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-13299/D

Documento de Identidade:
3.662.305-5

Registro Nacional:
1703489691

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
22/08/1983

Filiação:
PAI: JUSSY DE PAULA ROCHA
MÃE: ARLETE DE OLIVEIRA ROCHA

Naturalidade:
PONTA GROSSA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau: 08/01/1983 - Diplomação: 08/01/1983

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ: 26322885000139

Desde: 23/04/2024 Carga Horária: 4h

H.X.M. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 55234064000149

Desde: 23/08/2024 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 271988/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 25/09/2025 17:21:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 127253/2025 — Validade: 31/03/2026

Razão social:
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ:
26.322.885/0001-39

Num. Registro:
62156

Data do Registro:
11/11/2016

Capital Social:
R$ 1.900.000,00

Endereço:
RUA WENCESLAU HUBNER, 369, VILA ESPERANCA

CEP:
83876-118

Cidade:
CAMPO DO TENENTE-PR

Nº da Alteração Contratual:
14

Data da última alteração:
22/10/2025

Objetivo Social:
O ramo de Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial com ou sem fornecimento de materiais, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte escolar, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, atividades de limpeza não especificados anteriormente, fabricação de estruturas metálicas, atividades de vigilância e segurança privada, manutenção e reparação de maquinas e equipamentos industrial, prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, planejamento e execução, administração de bens e serviços, entrega de mercadorias e encomendas, intermunicipal e interestadual, locação de mão de obra, execução de projetos arquitetônicos, elétrico e hidráulicos, estrutural, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios, execução de loteamentos e condomínios, terraplenagem e movimentação de terra, sondagens, serviços de topografia, mão de obra pra execução de eventos, serviços especializado para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana, serviços de reservas e outros serviços de turismo, agencia de viagens, vendas e agenciamento de passagens.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 26.322.885/0001-39

NOME CIVIL: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA

Carteira: PR-13299/D - Data de expedição: 22/08/1983

Desde 23/04/2024 - Carga horária: 4h
Desde 30/11/2020 até 22/04/2024 - Carga horária: 4h
Desde 11/11/2016 até 01/11/2020 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 311109/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 11/11/2025 13:22:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

598

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Certidão nº: 9276165/2026
Expedição: 10/02/2026, às 08:17:03
Validade: 09/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.322.885/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

599

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.322.885/0001-39

Razão Social: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

Endereço: R WENCESLAU HUBNER 369 / VILA ESPERANCA / CAMPO DO TENENTE / PR / 83876-118

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022201094000043872

Informação obtida em 02/03/2026 09:20:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

600

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038342205-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.322.885/0001-39**
Nome: **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (11/11/2025 13:25:55)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:32:49 do dia 19/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2026.
Código de controle da certidão: **9075.1E44.833B.73F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Miguel Komarchewski, nº 900, Centro
(41) 3628-1313

CERTIDÃO NEGATIVA 75/2026

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 11/05/2026	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZXJJ2UFFH4J4X58A2QG**
REQUERENTE: Celso dos Santos Cordeiro	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
4275238	26.322.885/0001-39		1396

ENDEREÇO

RUA WENCESLAU HUBNER, 369 - VILA ESPERANÇA Campo do Tenente - PR CEP: 83876118

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais, Montagem de estruturas metálicas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo

de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de entrega rápida, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, Atividades de vigilância e segurança privada, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Loteamento de imóveis próprios, Fabricação de estruturas metálicas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Perfurações e sondagens, Comércio varejista de materiais de construção em geral

Observações:

Campo do Tenente, 10 de Fevereiro de 2026

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

604

Certidão Negativa de Pendências

CNPJ: 26.322.885/0001-39

Requerente: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;

b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 04/03/2026 16:47:46, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 333813961

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA AZULMAX LTDA**

CPF/CNPJ: **26.322.885/0001-39**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:30:31 do dia 04/03/2026 , com validade até o dia 03/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 07dRp0AJBNhq6qfbMtEk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

223024279

TERMO DE AUTENTICACAO

606

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
PROTOCOLO	223024279 - 10/10/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206453170
CNPJ 26.322.885/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2022
SOB N: 20223024279

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72428228900 - CELSO DOS SANTOS CORDEIRO - Assinado em 10/10/2022 às 14:03:17

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/10/2022
Certifico o Registro em 10/10/2022 Data dos Efeitos 10/10/2022
Arquivamento 20223024279 Protocolo 223024279 de 10/10/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 31100359966830 7
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ nº 26.322.885/0001-39

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE-SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

ARAQUARI-SC, 7 de outubro de 2022.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 10/10/2022 Data dos Efeitos 10/10/2022
Arquivamento 20223024279 Protocolo 223024279 de 10/10/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 31100359966830 7
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício.

10/10/2022

12º

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ nº 26.322.885/0001-39

608

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/02/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 724.282.289-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.155.391-8, órgão expedidor II - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAVID TIMOTHEO WIEDMER, 74, ENGENHO, LAPA, PR, CEP 83750000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206453170, com sede Rodovia Br 280, 545 , Porto Grande Araquari, SC, CEP 89245000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.322.885/0001-39, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CELSO DOS SANTOS CORDEIRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7242822890O-CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/10/2022
Certifico o Registro em 10/10/2022 Data dos Efeitos 10/10/2022
Arquivamento 20223024279 Protocolo 223024279 de 10/10/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 311003599668307
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

224706950

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
PROTOCOLO	224706950 - 24/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206453170
CNPJ 26.322.885/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022
SOB N: 20224706950

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72428228900 - CELSO DOS SANTOS CORDEIRO - Assinado em 24/06/2022 às 09:37:03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/06/2022
Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022
Arquivamento 20224706950 Protocolo 224706950 de 24/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217915215306604
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Digitalizado com CamScanner

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ nº 26.322.885/0001-39

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE-SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARAQUARI-SC, 23 de junho de 2022.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022
Arquivamento 20224706950 Protocolo 224706950 de 24/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 21791521530660 4
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/06/2022

Digitalizado com CamScanner

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ nº 26.322.885/0001-39

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/02/1969, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 724.282.289-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.155.391-8, órgão expedidor II - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAVID TIMOTHEO WIEDMER, 74, ENGENHO, LAPA, PR, CEP 83750000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206453170, com sede Rodovia Br 280, 545 , Porto Grande Araquari, SC, CEP 89245000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.322.885/0001-39, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social este fica assim distribuído:

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CELSO DOS SANTOS CORDEIRO com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/06/2022
Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 24/06/2022
Arquivamento 20224706950 Protocolo 224706950 de 24/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 21791521530660 4
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 724282289[illegible] 00 SS CORDEIRO

Digitalizado com CamScanner

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.322.885/0001-39
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$810.000,00 (Oitocentos e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

ara informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

mitido no dia 10/06/2022 às 16:22 (data e hora de Brasília).

613

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.322.885/0001-39 MATRIZ		10/10/2016

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 280	545	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.245-000	PORTO GRANDE	ARAQUARI	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NILSONRAMINCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(41) 9621-0135

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/06/2022 às 16:22:46 (data e hora de Brasília).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, pessoa jurídica de direito privado e capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 26.322.885/0001-39, com sede à Rodovia BR 280, nº 545, Araquari / SC, neste ato representada pelo administrador **Celso dos Santos Cordeiro,** inscrito no CPF sob nº 724.282.289-00.

Contratado: O profissional **ANTÔNIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA,** registrado junto ao CREA – PR sob nº 13.299/D, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil,** portador da cédula de identidade RG sob nº 3.662.305-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 338.647.729-15, residente e domiciliado à Rua Carlos Guilherme Jerke, nº 257, Vila Nova, Joinville / SC.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objetivo, a prestação de serviços de **ENGENHARIA CIVIL,** executando serviços técnicos profissionais, na condição de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pelas atividades técnicas circulantes às atribuições de engenheiro civil. Sendo que, em sua vigência o Contratado deve manter seu registro regularizado no CREA – PR sob a pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

O Contratado responsabilizar-se-á por todas as obras e/ou serviços que forem executados pelo Contratante durante o período de vigência do contrato.

CLÁUSULA 2ª: O Contratado executará os serviços diretamente a Contratante ou aos seus clientes por estes indicados.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O Contratado prestará os seguintes serviços: Responsável Técnico na área de **ENGENHARIA CIVIL.**

REMUNERAÇÃO MENSAL / CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 4ª: O Contratado receberá o valor de **R$ 6.234,00 (seis mil duzentos e trinta e quatro reais),** mensais dos serviços acima descritos, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Carga Horária: **04 (quatro) horas diárias.**

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que sejam obrigações da Contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Quarta do presente contrato;
b) Fornecer para o Contratado, cópias de contratos efetivamente realizados;
c) Fornecer para o Contratado, material de informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios;
d) Fica vedado ao Contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento a execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do Contratado.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido que sejam obrigações da Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;]
b) Obedecer as instruções da Contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes;

c) Prestar informações à Contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução dos serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades;
d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes;
e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da Contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do Contratado do cumprimento das obrigações assumidas para a Contratante e terceiros;
b) Pratica de atos, que atinjam a imagem comercial da Contratante perante terceiros;
c) Deixar de cumprir o Contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato;
b) Deixar a Contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato;
c) Por motivo de força maior.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato terá vigência de **04 (quatro) anos,** porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria, por escrito, com antecedência mínima de **30 (trinta) dias.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro da Comarca da Lapa / PR, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. E, assim por estares justos e contratados assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:

Araquari / SC, 19 de março de 2024.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.20 14:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
CPF 724.282.289-00
Contratante

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 11:23:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANTÔNIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
CREA PR 13.299/D
Contratado

Testemunhas:

HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
Digitally signed by HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05405997000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.19 11:50:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

HELENA COELHO FORGIARINI
CPF 101.137.809-40
CREA PR 214.623/D

DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
Assinado digitalmente por DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 11:23:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DARCIMAR MOREIRA METZ
CPF 020.599.489-08
CRA PR 22.980

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

616

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.322.885/0001-39 MATRIZ		10/10/2016

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA AZUL	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 280	545	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.245-000	PORTO GRANDE	ARAQUARI	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NILSONRAMINCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(41) 9621-0135

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/10/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/06/2022 às 16:22:46 (data e hora de Brasília).

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

224891138

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
PROTOCOLO	224891138 - 10/06/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206453170
CNPJ 26.322.885/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022
SOB N: 20224891138

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20224891138
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224891138

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72428228900 - CELSO DOS SANTOS CORDEIRO - Assinado em 10/06/2022 às 13:53:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

em via única, obrigando-se por si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

Araquari-SC., 09 de Junho de 2022

Celso dos Santos Cordeiro

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DÉCIMA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

Fl.05

primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas físicas ou jurídicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importancia de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício fiscal , e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas operações por herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntaria dos mesmos de não se vincularem á sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se a extinção da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa e concorrencia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o art 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Declaram o registro especial de sua empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) , que se enquadra nos termos da Lei complementar nº 123 de 12/12/06.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Joinville-SC., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá a CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Segundo: Ficam facultado os administradores, atuando sempre em conjunto, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio poderá de comum acordo a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da sociedade para o sócio, a titulo de Pró-labore respeitando as limitações legais vigentes, considerando-a como despesa da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O início das operações sociais, data do arquivamento do contrato primitivo na Junta Comercial do Estado do Paraná e a sua duração são por tempo indeterminado, encerrando o exercício no ano fiscal todo o dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas quotas do capital da sociedade

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA: As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferencia ao sócio quotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo: A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blásco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DÉCIMA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

calçadas, transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte escolar, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, atividades de limpeza não especificados anteriormente, fabricação de estruturas metálicas, atividades de vigilância e segurança privada, manutenção e reparação de maquinas e equipamentos industrial, prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, planejamento e execução, administração de bens e serviços, entrega de mercadorias e encomendas, intermunicipal e interestadual, locação de mao de obra, execução de projetos arquitetonicos, elétricos e hidráulicos, estrutural, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios, execução de loteamentos e condomínios, terraplenagem e movimentação de terra, sondagens, serviços de topografia, mão de obra pra execução de eventos, serviços especializado para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal exceto em região metropolitana, serviços de reservas e outros serviços de turismo, agencia de viagens, vendas e agenciamento de passagens.

CLÁUSULA QUINTA: O seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade limitada poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual assinada pela totalidade dos sócios.

CLÁUSULA SETIMA:O Capital Social da sociedade limitada subscrito e integralizado em moeda corrente nacional no valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) divididos em 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
CELSO DOS SANTOS CORDEIRO	810.000	100	R$ 810.000,00
TOTAL	810.000	100	R$ 810.000,00

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas respondem solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o art 1052 da Lei 10.406/2002.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3244584538301 45
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DÉCIMA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

defesa e concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade, conforme o art. 1011 paragrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE-SC.

CLÁUSULA SEXTA: As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da lei nº 10.406/2002 mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ 26.322.885/0001-39

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa -Pr., residente e domiciliado á Rua David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, inscrito no CPF sob nº: 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Parana.

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME COMERCIAL: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:SEDE: Á Rodovia Br 280, 545, Bairro Porto Grande em Araquari-SC., CEP. 89.245-000.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 10/10/2016.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social o ramo de indústria da construção civil, industrial, comercial e residencial com ou sem fornecimento de materiais, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização ruas, praças e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42200453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

DÉCIMA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

Fl.01

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa,-Pr., residente e domiciliado á Rua David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa-Pr., CEP 83.750-000, inscrito no CPF sob nº. 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Parana.

sócio da sociedade empresaria Limitada, sob o nome empresarial de CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, com sede á Rodovia Br 280, 545, Bairro Porto Grande em Araquari-SC., CEP 89.245-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE nº 42206453170 e no CNPJ sob nº 26.322.885/0001-39, deliberam de pleno e comum acordo ajustare, a presente alteração contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Re-ratificação do cabeçalho da Alteração anterior registrada em 03/06/2022 sob nº 20225003180, onde se le 8º Alteração, leia-se 09º Alteração.,

CLAUSULA SEGUNDA: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) em moeda corrente nacional, representado por 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo socio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas, perfazendo um total de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) integralizado.

CLAUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao socio CELSO DOS SANTOS CORDEIRO,com inicio de mandato da data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio.

CLAUSULA QUARTA: O administrador declara sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 10/06/2022
Certifico o Registro em 10/06/2022 Data dos Efeitos 10/06/2022
Arquivamento 20224891138 Protocolo 224891138 de 10/06/2022 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 324458453830145
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

c) Prestar informações à Contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução dos serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades;
d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes;
e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da Contratante.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do Contratado do cumprimento das obrigações assumidas para a Contratante e terceiros;
b) Pratica de atos, que atinjam a imagem comercial da Contratante perante terceiros;
c) Deixar de cumprir o Contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato;
b) Deixar a Contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato;
c) Por motivo de força maior.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato terá vigência de **04 (quatro) anos,** porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria, por escrito, com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro da Comarca da Lapa / PR, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. E, assim por estares justos e contratados assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:

Araquari / SC, 19 de março de 2024.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.20 14:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
CPF 724.282.289-00
Contratante

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 11:23:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ANTÔNIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
CREA PR 13.299/D
Contratado

Testemunhas:

HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
Digitally signed by HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=05405987000148, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=HELENA COELHO FORGIARINI:10113780940
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.19 11:50:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

HELENA COELHO FORGIARINI
CPF 101.137.809-40
CREA PR 214.623/D

DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
Assinado digitalmente por DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38038006000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=DARCIMAR MOREIRA METZ:02059948908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 11:23:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DARCIMAR MOREIRA METZ
CPF 020.599.489-08
CRA PR 22.980

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, pessoa jurídica de direito privado e capital nacional, inscrita no CNPJ sob nº 26.322.885/0001-39, com sede à Rodovia BR 280, nº 545, Araquari / SC, neste ato representada pelo administrador **Celso dos Santos Cordeiro,** inscrito no CPF sob nº 724.282.289-00.

Contratado: O profissional **ANTÔNIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA,** registrado junto ao CREA – PR sob nº 13.299/D, brasileiro, casado, **Engenheiro Civil,** portador da cédula de identidade RG sob nº 3.662.305-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 338.647.729-15, residente e domiciliado à Rua Carlos Guilherme Jerke, nº 257, Vila Nova, Joinville / SC.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objetivo, a prestação de serviços de **ENGENHARIA CIVIL,** executando serviços técnicos profissionais, na condição de **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pelas atividades técnicas circulantes às atribuições de engenheiro civil. Sendo que, em sua vigência o Contratado deve manter seu registro regularizado no CREA – PR sob a pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

O Contratado responsabilizar-se-á por todas as obras e/ou serviços que forem executados pelo Contratante durante o período de vigência do contrato.

CLÁUSULA 2ª: O Contratado executará os serviços diretamente a Contratante ou aos seus clientes por estes indicados.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O Contratado prestará os seguintes serviços: Responsável Técnico na área de **ENGENHARIA CIVIL.**

REMUNERAÇÃO MENSAL / CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 4ª: O Contratado receberá o valor de **R$ 6.234,00 (seis mil duzentos e trinta e quatro reais),** mensais dos serviços acima descritos, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Carga Horária: **04 (quatro) horas diárias.**

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que sejam obrigações da Contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Quarta do presente contrato;
b) Fornecer para o Contratado, cópias de contratos efetivamente realizados;
c) Fornecer para o Contratado, material de informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios;
d) Fica vedado ao Contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento a execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do Contratado.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido que sejam obrigações da Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;]
b) Obedecer as instruções da Contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

626

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.322.885/0001-39 **MATRIZ**		**10/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WENCESLAU HUBNER	**369**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.876-118	**VILA ESPERANCA**	**CAMPO DO TENENTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA@CONSTRUTORAAZUL.COM.BR	**(43) 8864-0263**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/02/2026** às **17:19:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

627

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.322.885/0001-39 **MATRIZ**		**10/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA AZUL	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WENCESLAU HUBNER	**369**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.876-118	**VILA ESPERANCA**	**CAMPO DO TENENTE**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA@CONSTRUTORAAZUL.COM.BR	**(43) 8864-0263**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/02/2026** às **17:19:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

628

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72428228900-CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade CONSTRUTORA AZULMAX LTDA registrado na Junta Comercial em 10/10/2016, NIRE: 42206453170, CNPJ: 26322885000139, estabelecida na(o) RODOVIA BR 280, 545 , PORTO GRANDE, ARAQUARI, SC, CEP 89.245-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318
Descrição do Ato: Desenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ARAQUARI-SC, 26 de março de 2024.

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ___/___/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 814000011199O4

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 02/04/2024
Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024
Arquivamento 20244963118 Protocolo 244963118 de 26/03/2024 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 287792368317300
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

629
244963118

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
PROTOCOLO	244963118 - 26/03/2024
ATO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42206453170
CNPJ 26.322.885/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024
SOB N: 20244963118

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72428228900 - CELSO DOS SANTOS CORDEIRO - Assinado em 26/03/2024 às 14:04:45

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 02/04/2024
Certifico o Registro em 02/04/2024 Data dos Efeitos 26/03/2024
Arquivamento 20244963118 Protocolo 244963118 de 26/03/2024 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 28779236831730O
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.01

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa- Pr., residente e domiciliado á Rua David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa -Pr., CEP. 83.750-000, inscrito no CPF sob nº. 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e único sócio da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome comercial de CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, estabelecido em Araquari-SC., á Rodovia Br 280, nº 545, Bairro Porto Grande, CEP nº 89.245-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº. 42206453170 em 10/10/2022, RESOLVEM, por meio deste instrumento particular de Décima Terceira Alteração Contratual alterarem seu Contrato Primitivo de acordo com as cláusulas e condições abaixo relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Que o endereço da sociedade que é á Rodovia Br 280, nº 545, Bairro Porto Grande, CEP nº 89.245-000, em Araquari-SC, fica ALTERADO neste ato para a Rua Wenceslau Hubner, 369, Bairro Vila Esperança, em Campo do Tenente-Pr., CEP 83.876-118.

CLAUSULA SEGUNDA: Que o endereço do sócio que é á Rua David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa -Pr., CEP. 83.750-000, fica, ALTERADO neste ato para á Rua Solicitador David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa -Pr., CEP. 83.751-246.

CLAUSULA TERCEIRA: Que o foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social que é em JOINVILLE-SC, fica ALTERADO neste ato para o foro de LAPA-PR.

CLAUSULA TERCEIRA: As cláusulas e condições estabelecias em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, CONSOLIDA-SE o Contrato Social, nos termos da lei nº 10.406/2002 mediante as condições e clausulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

9

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72428228900-CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.02

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa- Pr., residente e domiciliado á Rua Solicitador David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa-Pr., CEP. 83.751-246, inscrito no CPF sob nº. 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira com o nome empresarial de CONSTRUTORA AZULMAX LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede em Lapa-Pr., á Rua Wenceslau Hubner, 369, Bairro Vila Esperança, CEP 83.876-118.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o ramo de Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial com ou sem fornecimento de materiais, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte escolar, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, atividades de limpeza não especificados anteriormente, fabricação de estruturas metálicas, atividades de vigilância e segurança privada, manutenção e reparação de maquinas e equipamentos industrial, prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, planejamento e execução, administração de bens e serviços, entrega de mercadorias e encomendas, intermunicipal e interestadual, locação de mão de obra, execução de projetos arquitetonicos, elétrico e hidráulicos, estrutural, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios, execução de loteamentos e condomínios, terraplenagem e movimentação de terra, sondagens, serviços de topografia, mão de obra pra execução de eventos, serviços especializado para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, inter municipal em região metropolitana, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana, serviços de reservas e outros serviços de turismo, agencia de viagens, vendas e agenciamento de passagens.

CLÁUSULA QUARTA: O inicio das atividades ocorreu em 10/10/2016, e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual assinada pela totalidade dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade limitada no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão, e setecentos mil reais) divididos em 1.700.000 (um milhão e setecentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um reais) cada uma, integralizados em moeda corrente nacional fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
Celso dos Santos Cordeiro	1.700.000	100	R$ 1.700.000,00
TOTAL	1.700.000	100	R$ 1.700.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social de conformidade com o art 1052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Ùnico: Ficam facultado os administradores, atuando sempre em conjunto, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá de comum acordo a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da sociedade para o sócio, a titulo de Pró-labore respeitando as limitações legais vigentes, considerando-a como despesa da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O inicio das operações sociais, data do arquivamento do contrato primitivo na Junta Comercial do Estado do Paraná e a sua duração são por tempo indeterminado, encerrando o exercício no ano fiscal todo o dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será proce-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA .
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

dido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelo sócios na proporção da importância de suas participações nas quotas do capital da sociedade

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferencia ao sócio quotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo: A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuizos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas fisicas ou juridicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importancia a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importancia de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercicio fiscal , e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas operações por herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntaria dos mesmos de não se vincularem á sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se a extinção da sociedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.05

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa e concorrencia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o art 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Lapa-Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se por si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

Lapa –Pr., 26 de Agosto de 2025

Celso dos Santos Cordeiro

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255817320

635

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
PROTOCOLO	255817320 - 27/08/2025
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42206453170
CNPJ 26.322.885/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2025
SOB N: 20255817320

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20255817320

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72428228900 - CELSO DOS SANTOS CORDEIRO - Assinado em 27/08/2025 às 14:44:33

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/08/2025
Certifico o Registro em 29/08/2025 Data dos Efeitos 27/08/2025
Arquivamento 20255817320 Protocolo 255817320 de 27/08/2025 NIRE 42206453170
Nome da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 241005663648968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

636

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Paraná certifica que, em 29/08/2025, foi realizado o registro para a empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, CNPJ 26.322.885/0001-39.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2025 14:07 SOB Nº 41213858103.
PROTOCOLO: 254198740 DE 29/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513934643. CNPJ DA SEDE: 26322885000139.
NIRE: 41213858103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2025.
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

637

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.01

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa- Pr., residente e domiciliado á Rua David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa -Pr., CEP. 83.751-246, inscrito no CPF sob nº. 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e único sócio da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome comercial de CONSTRUTORA AZULMAX LTDA, estabelecido em Campo do Tenente-Pr., á Rua Wenceslau Hubner, 369, Bairro Vila Esperança, CEP 83.876-118, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Parana sob nº. 41213858103 em 10/10/2022, RESOLVEM, por meio deste instrumento particular de Décima Terceira Alteração Contratual alterarem seu Contrato Primitivo de acordo com as cláusulas e condições abaixo relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Que o Capital Social da sociedade empresaria limitada no valor de R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) fica neste ato elevado para R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais), cujo aumento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é integralizado em moeda corrente do país.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social da sociedade empresaria limitada no valor de R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 1.900.000 (hum milhão e novecentas) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma fica assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL
Celso dos Santos Cordeiro	1.900.000	100	R$ 1.900.000,00
Total	1.900.000	100	R$ 1.900.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: As cláusulas e condições estabelecias em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, CONSOLIDA-SE o Contrato Social, nos termos da lei nº 10.406/2002 mediante as condições e clausulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

638

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.02

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1969, empresário, natural de Lapa- Pr., residente e domiciliado á Rua Solicitador David Timotheo Wiedmer, 74, Bairro Engenho, em Lapa-Pr., CEP. 83.751-246, inscrito no CPF sob nº. 724.282.289-00, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. 5.155.391-8, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira com o nome empresarial de CONSTRUTORA AZULMAX LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede em Campo do Tenente-Pr., á Rua Wenceslau Hubner, 369, Bairro Vila Esperança, CEP 83.876-118.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o ramo de Industria da construção civil, industrial, comercial e residencial com ou sem fornecimento de materiais, ampliações e reformas completas, serviços de instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, comercio varejista de materiais de construção, serviços de pintura de edifícios, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte escolar, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, atividades de limpeza não especificados anteriormente, fabricação de estruturas metálicas, atividades de vigilância e segurança privada, manutenção e reparação de maquinas e equipamentos industrial, prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, planejamento e execução, administração de bens e serviços, entrega de mercadorias e encomendas, intermunicipal e interestadual, locação de mão de obra, execução de projetos arquitetonicos, elétrico e hidráulicos, estrutural, compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis próprios, execução de loteamentos e condomínios, terraplenagem e movimentação de terra, sondagens, serviços de topografia, mão de obra pra execução de eventos, serviços especializado para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, inter municipal em região metropolitana, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana, serviços de reservas e outros serviços de turismo, agencia de viagens, vendas e agenciamento de passagens.

CLÁUSULA QUARTA: O inicio das atividades ocorreu em 10/10/2016, e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual assinada pela totalidade dos sócios.

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

639

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.03

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade limitada no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão, e novecentos mil reais) divididos em 1.700.000 (um milhão e setecentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um reais) cada uma, integralizados em moeda corrente nacional fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
Celso dos Santos Cordeiro	1.900.000	100	R$ 1.900.000,00
TOTAL	1.900.000	100	R$ 1.900.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social de conformidade com o art 1052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a CELSO DOS SANTOS CORDEIRO, com poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Ùnico: Ficam facultado os administradores, atuando sempre em conjunto, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá de comum acordo a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da sociedade para o sócio, a titulo de Pró-labore respeitando as limitações legais vigentes, considerando-a como despesa da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O inicio das operações sociais, data do arquivamento do contrato primitivo na Junta Comercial do Estado do Paraná e a sua duração são por tempo indeterminado, encerrando o exercício no ano fiscal todo o dia 31 de Dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelo sócios na proporção da importância de suas participações nas quotas do capital da sociedade

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

640

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.05

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se por si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

Lapa –Pr., 21 de Outubro de 2025

Celso dos Santos Cordeiro

641

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

CNPJ. 26.322.885/0001-39

FL.04

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferencia ao sócio quotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo: A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuizos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas fisicas ou juridicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importancia a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importancia de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercicio fiscal , e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas operações por herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntaria dos mesmos de não se vincularem á sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se a extinção da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa e concorrencia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme o art 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Lapa-Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AZULMAX LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72428228900	CELSO DOS SANTOS CORDEIRO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2025 11:23 SOB Nº 20255264763.
PROTOCOLO: 255264763 DE 21/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516838351. CNPJ DA SEDE: 26322885000139.
NIRE: 41213858103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2025.
CONSTRUTORA AZULMAX LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

Sr. Agente de contratações,

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº002/2026, que tem por como objeto:
Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m^2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

VALOR PROPOSTO = R$ 4.688.200,00. (Quatro milhões seiscentos oitenta e oito mil e duzentos reais).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Piên-PR, 27 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26603190000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.27 18:00:15-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS

RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

Sr. Agente de contratações,

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026.

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº002/2026, que tem por como objeto:

Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

VALOR PROPOSTO = R$ 6.188.661,20. (Seis milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=25668319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.26 09:36:36-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

645

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.615.382/0001-11 **MATRIZ**		**27/01/2009**

NOME EMPRESARIAL
EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMERICANA	**377**	**BRCAO 03**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.860-000	**DISTRITO INDUSTRIAL SUL**	**PIEN**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 9605-7572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/01/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/02/2026** às **13:40:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

646

EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

EDILSON DE JESUS KLOK, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/09/1977, empresário, portador do CPF nº 026.917.929-19 e RG nº 7.653.367-9/PR, residente e domiciliado à Rua Florianópolis, nº 200, bairro Avencal, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83860-000 e CELSO ALVES DOMINGOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 05/12/1978, empresário, portador do CPF nº 029.129.929-66 e RG nº 4.080.008/SC, residente e domiciliado à Rua Uberlândia, nº 131, bairro Avencal, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83860-000, sócios componentes da empresa EJK CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, com sede à Rua Americana, nº 377, barracão 03, bairro Distrito Industrial Sul, Piên/PR., CEP 83860-000, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE nº 41206388156 em 27/01/2009, primeira alteração contratual sob nº 20146906020 em 12/12/2014, segunda alteração contratual sob nº 20154373001 em 13/08/2015, terceira alteração contratual sob nº 20160572991 em 20/01/2016 e quarta alteração contratual sob nº 20164180702 em 21/07/2016, resolve alterar o mesmo como segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como objeto social as atividades de construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços; serviços de pintura de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de pisos e revestimentos para construção; serviço de corte e dobra de metais; serviço de usinagem, tornearia e solda; serviço de tratamento e revestimento em metais; montagem de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores, exceto caminhões e ônibus, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento;

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 via.

Piên PR., 31 de julho de 2025.

EDILSON DE JESUS KLOK
CPF: 026.917.929-19

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02912992966	CELSO ALVES DOMINGOS
02691792919	EDILSON DE JESUS KLOK

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2025 15:29 SOB Nº 20253760674.
PROTOCOLO: 253760674 DE 01/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512390542. CNPJ DA SEDE: 10615382000111.
NIRE: 41206388156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2025.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documentò, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

Os abaixo identificados e qualificados:

1) EDILSON DE JESUS KLOK, brasileiro, maior, solteiro, natural de Piên/Pr., nascido em 16/09/1977, mestre de obras, portador do CPF nº 026.917.929-19 e da cédula de identidade civil RG nº 7.653.367-9 SSP/PR., expedida em 27/12/1995, residente e domiciliado na Rua Uberlândia, nº 131, bairro Avencal, município de Piên, estado do Paraná, CEP nº 83.860-000;

2) CELSO ALVES DOMINGOS, brasileiro, maior, solteiro, natural de Curitiba/Pr., nascido em 05/12/1978, do comércio, portador do CPF nº 029.129.929-66 e da cédula de identidade civil RG nº 4.080.008 SSP/SC., expedida em 14/10/2014, residente e domiciliado à Rua Com Aterrado Alto, s/nº, bairro Aterrado Alto, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83.860-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, com sede à Rua Manaus, nº 84, sala 01, bairro centro, município de Piên/PR., CEP 83.860-000, e inscrita no CNPJ sob nº 10.615.382/0001-11, com contrato social registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41206388156 em 27/01/2009, primeira alteração contratual sob nº 20146906020 em 12/12/2014 e segunda alteração contratual sob nº 20154373001 em 13/08/2015 e terceira alteração sob nº 20160572991 em 20/01/2016, resolvem alterar os mesmos mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passará a ter sede e domicílio à Rua Americana, nº 377, barracão 03, bairro Distrito Industrial Sul, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83.860-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade passará a ter como objeto social, a construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, serviços de pintura de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de pisos e revestimentos para construção, serviços de corte e dobra de metais, serviços de usinagem, tornearia e solda, serviços de tratamento e revestimento em metais, montagem de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores, exceto caminhões e ônibus;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

649

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

1) EDILSON DE JESUS KLOK, brasileiro, maior, solteiro, natural de Piên/Pr., nascido em 16/09/1977, mestre de obras, portador do CPF nº 026.917.929-19 e da cédula de identidade civil RG nº 7.653.367-9 SSP/PR, expedida em 27/12/1995, residente e domiciliado na Rua Uberlândia, nº 131, bairro Avencal, município de Piên, estado do Paraná, CEP nº 83.860-000;

2) CELSO ALVES DOMINGOS, brasileiro, maior, solteiro, natural de Curitiba/Pr., nascido em 05/12/1978, do comércio, portador do CPF nº 029.129.929-66 e da cédula de identidade civil RG nº 4.080.008 SSP/SC, expedida em 14/10/2014, residente e domiciliado à Rua Com Aterrado Alto, s/nº, bairro Aterrado Alto, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83.860-000;

Tem constituída entre si uma Sociedade Limitada que gira sob o nome de EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, com sede à Rua Americana, nº 377, barracão 03, bairro Distrito Industrial Sul, município de Piên, estado do Paraná, CEP 83.860-000, e inscrita no CNPJ sob nº 10.615.382/0001-11, com contrato social registrado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41206388156 em 27/01/2009 e primeira alteração contratual sob nº 20146906020 em 12/12/2014 e segunda alteração sob nº 20154373001 em 13/08/2015 e terceira alteração sob nº 20160572991 em 20/01/2016, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

650

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, e tem sede e domicílio à Rua Americana, nº 377, barracão 03, Distrito Industrial Sul, Pién/PR., CEP 83.860-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/02/2009 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto: construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, serviços de pintura de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de pisos e revestimentos para construção, serviços de corte e dobra de metais, serviços de usinagem, tornearia e solda, serviços de tratamento e revestimento em metais, montagem de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores, exceto caminhões e ônibus;

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
Edilson de Jesus Klok	50 %	90.000	90.000,00
Celso Alves Domingos	50 %	90.000	90.000,00
TOTAL	100 %	180.000	180.000,00

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispões o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe aos sócios Edilson de Jesus Klok e Celso Alves Domingos, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, Entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3.º - Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei nº 10.406/2001, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

§ 4.º – A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer as formalidades da legislação vigente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

652

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

CLÁUSULA NONA – RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único – A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
CNPJ: 10.615.382/0001-11
NIRE: 41206388156

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro/PR. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Piên/PR., 05 de julho de 2016.

EDILSON DE JESUS KLOK
CPF: 026.917.929-19

CELSO ALVES DOMINGOS
CPF: 029.129.929-66

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2016 14:11 SOB Nº 20164180702.
PROTOCOLO: 164180702 DE 11/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601193686. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/07/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

PIÊN
PREFEITURA

Rua Americana, 273
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41)3632-1136

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.383/2026

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 383/2026

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PROTOCOLO nº	CNPJ nº	Inscrição Municipal nº
	10.615.382/0001-11	1929

ENDEREÇO

RUA AMERICANA - DIST. INDUSTRIAL SUL Piên - PR CEP: 83860000

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Montagem de estruturas metálicas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Serviços de tratamento e revestimento em metais, Serviço de corte e dobra de metais, Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

Documento emitido em: Piên, 24 de Fevereiro de 2026 por << Equiplano Público Web >>.

Certidão válida até 26/03/2026, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Chave para validação: **5ZXJ2G2QE5CX4XC5UR9**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

655

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39078365-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.615.382/0001-11**
Nome: **EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/06/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (24/02/2026 08:46:27)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:13:26 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2026.
Código de controle da certidão: **2AEF.8911.68E7.6FA9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Certidão nº: 11742596/2026
Expedição: 24/02/2026, às 08:42:54
Validade: 23/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.615.382/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

658

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.615.382/0001-11

Razão Social: EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: RUA AMERICANA 377 BRCAO 03 / DISTRITO INDUSTRIAL / PIEN / PR / 83860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021820181553627166

Informação obtida em 24/02/2026 08:39:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de RIO NEGRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.615.382/0001-11

Local da Sede: PIEN - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de RIO NEGRO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

RIO NEGRO, 25 de fevereiro de 2026

CARLOS SCHLICHTING
Distribuidor

CARLOS SCHLICHTING:38576716968

Assinado de forma digital por CARLOS SCHLICHTING:38576716968
Dados: 2026.02.25 12:00:21 -03'00'

Código Validador TJPR: CACG.1265.42JFDCJG.11 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQElbE

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

PROPOSTA DE PREÇOS DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

À Prefeitura Municipal de Piên

Sr. Agente de contratações,

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026.

Venho por meio desta, apresentar esclarecimentos em relação a proposta apresentada. Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº002/2026, que tem por como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE.

Todos os itens da planilha de formação de custos estão abaixo de 25% de desconto na média sendo 24,90% com a exceção do item administração local tipo 1, que demos 27,29% de desconto, é exequível pois a empresa EJK Construção se localiza no município de PIEN/PR, logo os gastos com escritório, combustível deslocamentos e outros gastos administrativos ficam reduzidos.

Declaramos, ainda, que todos os nossos preços são exequíveis.

Piên-PR, 27 de fevereiro de 2026.

RAFAEL DE ANDRADE:02963419910 Assinado de forma digital por RAFAEL DE ANDRADE:02963419910 Dados: 2026.02.27 17:52:47 -03'00'

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966 Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.02.27 17:59:46-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

RAFAEL DE ANDRADE
CREA-SC 144.558-2

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 10.615.382/0001-11, sediada a Rua Americana, Nº 377, Distrito Industrial Sul, Piên/PR., declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

_____

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Piên.

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

- ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO;

Declaramos que a proponente EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.615.382/0001-11, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:
a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.
b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

_____

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 002/2026,** instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PACCreches e Pré-escolas de Educação Infantil.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=25608319000193, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.26 09:36:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ nº 10.615.382/0001-11,não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos da Lei nº 14.133/21; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratações do Município de Piên.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

_____

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Artigo 3º "Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas..." EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.615.382/0001-11, com sede na Rua Americana, nº 377, Distrito Industrial Sul, Piên/PR., através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condição de (assinalar a opção correspondente à situação da empresa):

[ ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[x] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa está registrada como Microempresa ou Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

DECLARA igualmente que:

I. de seu capital não participa outra pessoa jurídica;

II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III. de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico

diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006;

IV. não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº123/2006;

V. não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

VI. não é constituída sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. não participa do capital de outra pessoa jurídica;

VIII. não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX. não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendário anteriores;

X. Não é constituída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim, **DECLARA**, que está ciente que a inverdade relativa as declarações ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.26 09:35:29-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

À Prefeitura Municipal de Piên.

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026.

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de ducação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

Senhor Agente de contratações:

Declaramos que a proponente EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.615.382/0001-11:

a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação

da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);

d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;

e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Piên- PR, 24 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR SC FONTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000195, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.26 09:31:57-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.
Nome e assinatura do representante da proponente ou pessoa com procuração (devendo cópia deste ser juntado no envelope de Habilitação).

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
RUA AMERICANA, 377
DISTRITO INDUSTRIAL SUL, PIÊN/PR.
TEL.: (41) 99605-7572

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Piên.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2026, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Piên.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Piên-PR, 24 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR BC PORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26606319000186, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.26 09:35:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: EJK Construção Civil LTDA, com sede a rua Americana, n°377, Barracão 03, bairro distrito industrial, município de Piên/PR. Cep 83.860-000, Inscrita sob CNPJ 10.610.382/0001-11, neste ato representada pelo seu diretor Celso Alves Domingos, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Carteira de Identidade n° 4.080.008 SSP/SC, C.P.F. n° 029.129.929-66, residente e domiciliado na Rua Com terro Alto, s/n, Aterro Alto, Município de Piên, no estado do Paraná, CEP 83.860-000.

CONTRATADA: Rafael de Andrade, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade n° 422.830 SSP TO, C.P.F. n° 029.634.199-10, residente e domiciliado na Rua Telêmaco Pereira Liberato, n° 145, Apartamento 802, Bairro Fazenda, Cep 88301-630, Cidade Itajaí, no Estado Santa Catarina.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar seus serviços.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: Acompanhamento e supervisão de execução de serviços relacionados a Engenharia Civil.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do serviço deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª. Ficará vedado à CONTRATADA, pelo prazo da duração deste contrato, prestar igual serviço para o mesmo tipo de serviço a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

DA MULTA

Cláusula 7ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 25% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 5.280,00 cinco mil duzentos e oitenta, valor correspondente a 4 salários mínimos, a serem pagos no dia 05 de cada mês.

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O contrato terá validade de 1 ano sendo

prorrogável por prazo de mais 3 anos, caso de nenhuma manifestação das partes.

DO CARGA HORÁRIA

Cláusula 11ª. A carga horária para o comprimento deste contrato é de 20h (vinte horas) semanais.

DO FORO

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itajaí SC;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Itajaí, 23 de Fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR BC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.23 21:15:45-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Celso Alves Domingos

RAFAEL DE ANDRADE:02963419910

Assinado de forma digital por RAFAEL DE ANDRADE:02963419910
Dados: 2026.02.23 21:08:35 -03'00'

Rafael de Andrade

Nome:
RG:
Testemunha 1

Nome:
RG:
Testemunha 2

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

673

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **NIRE :** 41206388156 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2600860052
NIRE (Sede) 41206388156	**CNPJ** 10.615.382/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 27/01/2009	**Início de Atividade** 01/02/2009

Endereço Completo
Rua AMERICANA, Nº 377, BRCAO 03, DISTRITO INDUSTRIAL SUL - Piên/PR - CEP 83860-000

Objeto Social
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS SERVICO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA SERVICO DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOES E ONIBUS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

Capital Social R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO ALVES DOMINGOS	029.129.929-66	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
EDILSON DE JESUS KLOK	026.917.929-19	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO ALVES DOMINGOS	029.129.929-66	Indeterminado
EDILSON DE JESUS KLOK	026.917.929-19	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/08/2025	**Número** 20253760674	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2026, às 14:15:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br com o código TKANQAAX.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

674

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **NIRE :** 41206388156 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2600860052
NIRE (Sede) 41206388156	**CNPJ** 10.615.382/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 27/01/2009	**Início de Atividade** 01/02/2009

Endereço Completo
Rua AMERICANA, Nº 377, BRCAO 03, DISTRITO INDUSTRIAL SUL - Pien/PR - CEP 83860-000

Objeto Social
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS SERVICO DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA SERVICO DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOES E ONIBUS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

Capital Social R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO ALVES DOMINGOS	029.129.929-66	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
EDILSON DE JESUS KLOK	026.917.929-19	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO ALVES DOMINGOS	029.129.929-66	Indeterminado
EDILSON DE JESUS KLOK	026.917.929-19	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/08/2025	**Número** 20253760674	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2026, às 14:15:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br** com o código **TKANQAAX**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11
Rua Americana, 377, barracão 03
Distrito Industrial Sul - Piên/PR.
Tel.: (41) 99605-7572

Demonstração dos cálculos dos índices 2025.

CÁLCULO	INDICE OBTIDO EMPRESA	INDICE EXIGIDO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG		
ILG = 1.409.345,99 / 29296,01 =	48,10	0,50
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC		
ILC = 1.409.345,99 / 29296,01 =	48,10	0,50
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG		
ISG = 1.434.347,74 / 29296,01 =	48,96	0,50

Piên/Pr., 25 de fevereiro de 2026.

CELSO ALVES DOMINGOS
RG: 4.080.008/SC.

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMÕES
CRC/PR.: 072070/O-5

DREVEK contabilidade

676

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município Piên, CNPJ nº 10.615.382/0001-11, Número de Registro (NIRE) 41206388156.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/01/2009
:o constitutivo: 41206388156

Piên, 01/01/2025

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:52:24 -03'00'

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-072070/O-5

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 13:52:49 -03'00'

EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.615.382/0001-11

677

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727
Endereço: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN - PR
NIRE: 41206388156

Emp.: 191
Fone: (041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data do NIRE: 27/01/2009

Pagina: 00034 Livro: 00012

31/12/2025

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	**1.434.347,74**
ATIVO CIRCULANTE	**1.409.345,99**
DISPONIVEL	**1.116.621,25**
CAIXA	**1.116.621,25**
Caixa	1.116.621,25
CRÉDITOS	**292.724,74**
ESTOQUES	**292.724,74**
MATÉRIA PRIMA	**156.076,24**
Matéria Prima em Geral a Vista	156.076,24
MERCADORIAS PARA REVENDA	**136.648,50**
Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	136.648,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	**16.201,75**
ATIVO IMOBILIZADO	**16.201,75**
Equipamentos	3.660,00
Máquinas e Instalações	17.650,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos	(2.196,00)
[-]Depreciacao Acumulada Máquinas e Instalações	(2.912,25)

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 13:53:27 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK
RG: 7.653.367-9/SSP/PR
CPF: 026.917.929-19

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:54:01 -03'00'

CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
CPF: 059.016.419-81
CRC: PR072070O5 PR
RG: 99110449/SESPPR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727
Endereço: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN - PR
NIRE: 41206388156

Emp.: 191
Fone: (041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data do NIRE: 27/01/2009

Pagina: 00035 Livro: 00012

31/12/2025

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	**1.434.347,74**
PASSIVO CIRCULANTE	**29.296,01**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**27.948,01**
Pró - Labore/Honorarios da Diretoria a Pagar	2.702,04
Salários a Pagar	12.363,83
FGTS a Pagar	4.482,84
INSS a pagar	4.153,99
INSS S/ Faturamento - Desoneração da Folha de Pagamento	4.245,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.348,00**
ICMS a Recolher	127,04
ICMS ST	42,64
Simples Nacional a Recolher	1.178,32
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.396.251,73**
CAPITAL SOCIAL	**180.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**180.000,00**
Capital Subscrito	180.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.216.251,73**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.216.251,73**
Lucros ou Prejuízos acumulados	1.222.763,63
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	48.657,16
Resultado do Exercício - Período do Balanço	(55.169,06)

Confirmamos a exatidão do presente, fechando Ativo em 1.434.347,74 com Passivo, UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 13:54:39 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK
RG: 7.653.367-9/SSP/PR
CPF: 026.917.929-19

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:55:13 -03'00'

CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
CPF: 059.016.419-81
CRC: PR072070O5 PR
RG: 99110449/SESPPR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727
Endereço: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN - PR
NIRE: 41206388156

Emp.: 191
Fone: (041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data do NIRE: 27/01/2009

679

Pagina: 00036 Livro: 00012

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA BRUTA	**463.602,26**
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**463.602,26**
Prestação de Serviços em Geral	**463.602,26**
Prestação de Serviços	463.602,26
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(18.116,56)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(18.116,56)**
ICMS ST	(410,78)
ICMS	(743,32)
Simples Federal	(16.962,46)
(=)RECEITA LÍQUIDA	**445.485,70**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(29.490,33)**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(29.490,33)**
Custo dos Serviços Prestados	**(29.490,33)**
Custo na prestação de serviços	(29.490,33)
(=)RESULTADO BRUTO	**415.995,37**
(-)DESPESAS	**(471.164,43)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(471.133,93)**
Remuneração	**(326.720,54)**
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(36.422,00)
Salários	(290.298,54)
Encargos Sociais	**(62.534,79)**
INSS s/ Faturamento - Desoneração da Folha	(16.689,64)
Previdência Social	(20.890,23)
FGTS	(24.954,92)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	**(81.878,60)**
Depreciações	(2.131,00)
Despesas com Recrutamento, Seleção e Medicina do Trabalho	(1.668,41)
despesas com combustiveis e lubrificantes	(32.166,25)
Despesas com Veículos	(11.690,43)
Impostos e Taxas Municipais	(474,00)
Serviços Contábeis	(8.881,00)
Material de uso e Consumo	(24.867,51)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(30,50)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(30,50)**
Juros de Mora	(30,50)
(=)RESULTADO LIQUIDO	**(55.169,06)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**(55.169,06)**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727
Endereço: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN - PR
NIRE: 41206388156

Emp.: 191
Fone: (041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data do NIRE: 27/01/2009

680

Pagina: 00037 Livro: 00012

01/01/2025 A 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
PROVISÕES	**(55.169,06)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(55.169,06)**

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 13:56:04 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK
RG: 7.653.367-9/SSP/PR
CPF: 026.917.929-19

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:56:51 -03'00'

CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
CPF: 059.016.419-81
CRC: PR072070O5 PR
RG: 99110449/SESPPR

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

Trata-se de uma Micro Empresa, Sociedade Empresária Ltda e se insere no seguimento de construção de edifícios, serviços de pintura de edifícios em geral, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, serviço de corte e dobra de metais, serviços de usinagem, tornearia e solda, serviços de tratamento e revestimento em metais, montagem de estruturas metálicas, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus. Está estabelecida a Rua Americana, n° 377, barracão 03, bairro Distrito Industrial Sul, município de Piên Pr. Seu contrato Social está devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025 aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, as quais foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos das Leis em vigor e aos Princípios Contábeis.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) Aplicações Financeiras:
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
b) Direitos e obrigações:
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
c) Imobilizado:
A empresa não possui imobilizado.
d) Ajuste de avaliação patrimonial:
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
e) Investimentos em empresas coligadas e controladas:
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
f) Impostos Federais:
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL:

O capital social está representado por 180.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Edilson de Jesus Klok - 50%
Celso A. Domingos - 50%

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 10.615.382/0001-11 IE: 9070181727
Endereço: RUA AMERICANA, 377 - BRCAO 03
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL SUL
Cidade: PIEN - PR
NIRE: 41206388156

Emp.: 191
Fone: (041)3632-1483
CEP: 83.860-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Data do NIRE: 27/01/2009

682

Pagina: 00043 Livro: 00012

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 05 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:

No período abrangido não teve distribuição de lucros.

NOTA 06 - RECEITAS E DESPESAS:

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 13:57:53 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDILSON DE JESUS KLOK
RG: 7.653.367-9/SSP/PR
CPF: 026.917.929-19

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:58:40 -03'00'

CONTADORA: BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
CPF: 059.016.419-81
CRC: PR072070O5 PR
RG: 99110449/SESPPR

683

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Piên, 31/12/2025

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Assinado de forma digital por BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES:05901641981
Dados: 2026.02.26 13:59:36 -03'00'

BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR-072070/O-5

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Assinado de forma digital por EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA:10615382000111
Dados: 2026.02.26 14:00:30 -03'00'

EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.615.382/0001-11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05901641981	BRUNA DREVECK FRAGOSO SIMOES
10615382000111	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2026 08:49 SOB Nº 20261124463.
PROTOCOLO: 261124463 DE 24/02/2026. NIRE: 41206388156.
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/02/2026
empresafacil.pr.gov.br

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nível a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO
	2629800092/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	CRECHE TIO MILTON

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27	13 02/27	14 03/27	15 04/27
Linha calculada	1	Creche Pré-Escola Tipo 1 2 BIM - opção	4.688.200,00	% Período:	4,86%	4,31%	5,22%	5,75%	4,70%	3,75%	5,32%	5,06%	5,32%	5,13%	6,66%	5,44%	5,53%	6,32%	6,32%
0,00%	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	288.639,52	% Período:	55,80%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
0,00%	1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	127.017,53	% Período:	50,00%	50,00%													
0,00%	1.3	FUNDAÇÕES	197.166,24	% Período:		70,00%	30,00%												
0,00%	1.4	SUPERESTRUTURA	605.796,65	% Período:			25,00%	35,00%			40,00%								
0,00%	1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	167.303,32	% Período:				50,00%	50,00%										
0,00%	1.6	ESQUADRIAS	550.464,98	% Período:											10,00%		10,00%	20,00%	40,00%
0,00%	1.7	SISTEMAS DE COBERTURA	354.505,06	% Período:								50,00%	50,00%						
0,00%	1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.879,13	% Período:			70,00%		30,00%										
0,00%	1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	404.378,63	% Período:											25,00%		25,00%	25,00%	
0,00%	1.10	SISTEMAS DE PISOS	452.998,34	% Período:					20,00%	20,00%						10,00%		30,00%	
0,00%	1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	151.104,43	% Período:															
0,00%	1.12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	143.086,72	% Período:						10,00%		10,00%	10,00%	70,00%					
0,00%	1.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	52.281,21	% Período:											100,00%				
0,00%	1.14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	81.107,37	% Período:					10,00%	90,00%									
0,00%	1.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	76.239,36	% Período:															
0,00%	1.16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTR	62.421,65	% Período:						40,00%		10,00%	10,00%						
0,00%	1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	331.440,59	% Período:								10,00%	10,00%	30,00%	10,00%		10,00%	10,00%	
0,00%	1.18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	61.007,17	% Período:												20,00%	10,00%		
0,00%	1.19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	33.520,19	% Período:										100,00%					
0,00%	1.20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	21.571,68	% Período:						10,00%									
0,00%	1.21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNI	10.981,39	% Período:									100,00%						
0,00%	1.22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.232,57	% Período:															
0,00%	1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	173.046,06	% Período:														10,00%	10,00%
0,00%	1.24	FECHAMENTO - MURO	242.593,57	% Período:											30,00%			10,00%	20,00%
0,00%	1.25	SERVIÇOS FINAIS	44.412,74	% Período:															

Período:	%	4,86%	4,31%	5,22%	5,75%	4,70%	3,75%	5,32%	5,06%	5,32%	5,13%	6,66%	5,44%	5,53%	6,32%	6,32%
	Investimento:	227.846,52	202.061,42	244.724,04	269.571,50	220.345,40	175.807,50	249.412,24	239.160,56	249.412,24	240.504,66	322.548,16	255.038,08	259.267,46	296.284,24	296.284,24
	%	4,65%	9,17%	14,39%	20,14%	24,84%	28,59%	33,92%	39,00%	44,32%	49,45%	56,32%	61,76%	67,29%	73,61%	79,94%
Acumulado:	Investimento:	227.846,52	429.907,94	674.631,98	944.203,48	1.164.548,88	1.340.356,38	1.589.768,62	1.827.929,18	2.077.341,42	2.317.846,08	2.640.394,24	2.895.432,32	3.154.699,78	3.450.984,02	3.747.268,26
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIÊN- PR

RAFAEL DE ANDRADE:02963419910

Assinado de forma digital por RAFAEL DE ANDRADE:02963419910
Dados: 2026.02.27 17:38:37 -03'00'

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID_RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.27 18:01:31-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1

16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27
6,79%	6,99%	6,29%				
2,60%	2,60%	2,60%				
		10,00%				
25,00%						
20,00%						
50,00%	50,00%					
		50,00%				
	50,00%	50,00%				
		40,00%				
	20,00%					
	70,00%					
10,00%	10,00%	70,00%				
	50,00%	50,00%				
10,00%	40,00%	30,00%				
10,00%	10,00%	20,00%				
		100,00%				
6,79%	6,99%	6,29%				
318.328,78	327.705,18	294.897,78	-	-	-	-
86,73%	93,71%	100,00%				
4.955.607,04	4.393.312,22	4.688.200,00				
0,00%	0,00%	100,00%				

Grau de Sigilo
#PUBLICO#

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2029800092/2025	398377/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (sem BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Observação

1.4.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS							116.606,09	
1.4.3.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	800,94	53,25	BDI 1	66,58	53.310,57	BA	24,90%
1.4.3.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	958,05	9,88	BDI 1	12,10	11.592,41	BA	24,89%
1.4.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	939,61	8,49	BDI 1	10,61	9.971,38	BA	24,98%
1.4.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	184,31	7,07	BDI 1	8,84	1.452,50	BA	24,83%
1.4.3.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	143,35	6,77	BDI 1	8,46	1.212,74	BA	24,87%
1.4.3.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	713,59	11,69	BDI 1	14,61	10.425,55	BA	24,92%
1.4.3.0.7.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	46,77	471,00	BDI 1	588,75	27.535,84	BA	24,90%
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - LAJE							4.711,32	
1.4.4.1.			LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO							2.959,01	
1.4.4.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12,94	3,30	BDI 1	4,13	53,44	BA	24,91%
1.4.4.1.2.	SINAPI	96824	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_01/2024	M3	0,65	114,93	BDI 1	143,66	93,38	BA	24,90%
1.4.4.1.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,94	1,69	BDI 1	2,36	30,54	BA	25,07%
1.4.4.1.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,30	122,79	BDI 1	153,49	506,52	BA	24,90%
1.4.4.1.5.	SINAPI	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	15,96	11,94	BDI 1	14,93	238,28	BA	24,90%
1.4.4.1.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,27	432,35	BDI 1	540,44	686,36	BA	24,90%
1.4.4.1.7.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	37,00	28,95	BDI 1	36,19	1.342,29	BA	24,90%
1.4.4.2.			LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS							1.760,61	
1.4.4.2.1.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,15	26,91	BDI 1	33,64	509,65	BA	24,89%
1.4.4.2.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	8,18	10,08	BDI 1	12,60	103,07	BA	24,91%
1.4.4.2.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	13,31	9,18	BDI 1	11,48	152,80	BA	24,92%
1.4.4.2.4.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,69	471,00	BDI 1	588,75	994,99	BA	24,90%
1.4.5.			ESTRUTURA METÁLICA							248.765,34	
1.4.5.0.1.	Composição	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS; MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	19.006,00	9,50	BDI 1	11,88	225.791,28	BA	24,66%
1.4.5.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.611,60	9,04	BDI 1	11,30	18.211,08	BA	24,92%
1.4.5.0.3.	SINAPI	100718	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	8,46	BDI 1	10,58	2.409,07	BA	24,91%
1.4.5.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	8,34	BDI 1	10,43	2.374,91	BA	24,86%
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							147.303,22	
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS							1.011,12	
1.5.1.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	168,52	BDI 1	210,65	1.011,12	BA	24,90%
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							135.949,03	
1.5.2.0.1.	SEINFI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	823,51	65,15	BDI 1	81,44	67.066,65	BA	24,90%
1.5.2.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	933,85	48,21	BDI 1	60,26	56.273,60	BA	24,90%
1.5.2.0.3.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	83,61	BDI 1	104,76	1.797,68	BA	24,90%
1.5.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	10,86	BDI 1	13,58	8.690,39	BA	24,89%
1.5.2.0.5.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	116,26	BDI 1	145,31	2.137,51	BA	24,90%
1.5.3.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							11.202,75	
1.5.3.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	72,94	43,76	BDI 1	54,70	3.989,82	BA	24,90%
1.5.3.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	2,90	53,34	BDI 1	66,68	193,37	BA	24,89%
1.5.3.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	85,50	33,31	BDI 1	41,64	3.560,22	BA	24,89%
1.5.3.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	71,30	39,48	BDI 1	49,36	3.519,37	BA	24,90%
1.5.4.			DIVISÓRIAS							19.043,39	
1.5.4.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,29	708,56	BDI 1	885,70	12.656,65	BA	24,90%
1.5.4.0.2.	Composição	FNDE 102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	464,48	BDI 1	580,60	3.448,76	BA	24,90%
1.5.4.0.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,35	439,85	BDI 1	549,81	2.957,98	BA	24,90%
1.6.			ESQUADRIAS							686.484,08	
1.6.1.			PORTAS DE MADEIRA							57.416,82	
1.6.1.0.1.	Composição	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	995,13	BDI 1	1243,91	21.146,47	BA	24,90%
1.6.1.0.2.	Composição	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1435,66	BDI 1	1794,58	3.589,16	BA	24,90%
1.6.1.0.3.	Composição	FNDE 245	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	995,13	BDI 1	1243,91	4.975,64	BA	24,90%
1.6.1.0.4.	Composição	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	1435,66	BDI 1	1794,58	17.945,80	BA	24,90%
1.6.1.0.5.	Composição	FNDE 249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E= 2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00	922,93	BDI 1	1153,66	9.229,28	BA	24,90%
1.6.1.0.6.	Composição	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,30	165,21	BDI 1	231,51	532,47	BA	24,90%
1.6.2.			FERRAGENS E ACESSÓRIOS							9.056,69	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	67,33	BDI 1	84,16	673,28	BA	24,80%
1.6.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	186,82	BDI 1	233,53	934,12	BA	24,90%
1.6.2.0.3.	Composição	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	142,18	BDI 1	177,73	3.526,16	BA	24,90%
1.6.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEdemãos. AF_01/2021	M2	205,26	15,29	BDI 1	19,11	3.922,33	BA	24,91%
1.6.3.			PORTAS EM ALUMÍNIO							116.543,95	
1.6.3.0.1.	Composição	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	861,95	BDI 1	1077,44	1.077,44	BA	24,90%
1.6.3.0.2.	Composição	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	761,56	BDI 1	951,95	1.599,28	BA	24,90%
1.6.3.0.3.	Composição	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	761,56	BDI 1	951,95	6.397,10	BA	24,90%
1.6.3.0.4.	Composição	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	143,10	514,93	BDI 1	643,66	92.107,75	BA	24,90%

1.6.3.0.5.	Composição	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM; FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	514,93	BDI 1	643,66	3.244,05	BA	24,90%
1.6.3.0.6.	Composição	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,48	761,56	BDI 1	951,95	7.120,59	BA	24,90%
1.6.3.0.7.	Composição	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	761,56	BDI 1	951,95	4.997,74	BA	24,90%
1.6.4.			JANELAS EM ALUMÍNIO						104.671,17		
1.6.4.0.1.	Composição	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	938,32	BDI 1	1172,90	1.032,15	BA	24,90%
1.6.4.0.2.	Composição	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	938,32	BDI 1	1172,90	1.876,64	BA	24,90%
1.6.4.0.3.	Composição	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	1045,65	BDI 1	1307,06	4.208,73	BA	24,90%
1.6.4.0.4.	Composição	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	938,32	BDI 1	1172,90	2.380,69	BA	24,90%
1.6.4.0.5.	Composição	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	1045,65	BDI 1	1307,06	3.346,07	BA	24,90%
1.6.4.0.6.	Composição	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	938,32	BDI 1	1172,90	2.463,09	BA	24,90%
1.6.4.0.7.	Composição	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	938,32	BDI 1	1172,90	12.937,09	BA	24,90%
1.6.4.0.8.	Composição	FNDE 266	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	938,32	BDI 1	1172,90	7.389,27	BA	24,90%
1.6.4.0.9.	Composição	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	938,32	BDI 1	1172,90	22.167,81	BA	24,90%
1.6.4.0.10.	Composição	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	938,32	BDI 1	1172,90	2.463,09	BA	24,90%
1.6.4.0.11.	Composição	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	938,32	BDI 1	1172,90	7.389,27	BA	24,90%
1.6.4.0.12.	Composição	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	938,32	BDI 1	1172,90	9.852,36	BA	24,90%
1.6.4.0.13.	Composição	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	938,32	BDI 1	1172,90	14.778,54	BA	24,90%
1.6.4.0.14.	Composição	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	938,32	BDI 1	1172,90	39.409,44	BA	24,90%
1.6.4.0.15.	Composição	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,80	938,32	BDI 1	1172,90	19.704,72	BA	24,90%
1.6.4.0.16.	Composição	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	1045,65	BDI 1	1307,06	7.110,41	BA	24,90%
1.6.4.0.17.	Composição	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,25	235,96	BDI 1	294,95	73,74	BA	24,90%
1.6.4.0.18.	Composição	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,50	235,96	BDI 1	294,95	147,48	BA	24,90%
1.6.4.0.19.	Composição	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	26,24	168,28	BDI 1	210,35	5.840,28	BA	24,90%
1.6.5.			PORTAS DE VIDRO						20.346,69		
1.6.5.0.1.	Composição	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	1013,50	BDI 1	1266,88	10.781,15	BA	24,90%
1.6.5.0.2.	Composição	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	1013,50	BDI 1	1266,88	9.564,94	BA	24,90%
1.6.6.			ESQUADRIA GERAL						100.429,66		
1.6.6.0.1.	Composição	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	652,03	BDI 1	815,04	2.510,32	BA	24,90%
1.6.6.0.2.	Composição	FNDE 06	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35	652,03	BDI 1	815,04	5.990,54	BA	24,90%
1.6.6.0.3.	Composição	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	72,82	637,37	BDI 1	796,71	58.016,42	BA	24,90%
1.6.6.0.4.	Composição	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA; CONFORME PROJETO	M2	50,85	652,03	BDI 1	815,04	41.444,78	BA	24,90%
1.6.6.0.5.	Composição	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	33,96	637,37	BDI 1	796,71	27.056,27	BA	24,90%
1.6.6.0.6.	Composição	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,55M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,30	221,04	BDI 1	276,30	22.463,19	BA	24,90%
1.6.6.0.7.	Composição	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,55 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,77	888,77	BDI 1	1110,96	8.632,16	BA	24,90%
1.6.6.0.8.	Composição	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	888,77	BDI 1	1110,96	6.221,38	BA	24,90%
1.6.6.0.9.	Composição	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	888,77	BDI 1	1110,96	2.666,30	BA	24,90%
1.6.6.0.10.	Composição	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO (NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	888,77	BDI 1	1110,96	2.444,11	BA	24,90%
1.6.6.0.11.	Composição	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	M2	15,93	652,03	BDI 1	815,04	12.983,55	BA	24,90%
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA						354.505,06		
1.7.0.0.1.	Composição	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1.441,00	162,01	BDI 1	202,51	291.816,91	BA	24,90%
1.7.0.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,41	65,70	BDI 1	82,13	2.826,05	BA	24,89%
1.7.0.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	126,36	BDI 1	157,95	24.403,28	BA	24,90%
1.7.0.0.4.	Composição	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	91,35	BDI 1	114,19	9.822,62	BA	24,90%
1.7.0.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	44,31	BDI 1	55,39	17.245,69	BA	24,89%
1.7.0.0.6.	SEINFR	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	31,25	BDI 1	39,08	8.390,48	BA	24,90%
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO						42.079,11		
1.8.0.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	696,69	34,96	BDI 1	43,70	30.445,35	BA	24,90%
1.8.0.0.2.	Composição	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	11,75	34,96	BDI 1	43,70	513,48	BA	24,90%
1.8.0.0.3.	Composição	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	206,93	34,96	BDI 1	43,70	9.042,84	BA	24,90%
1.8.0.0.4.	Composição	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	50,17	34,96	BDI 1	43,70	2.192,43	BA	24,90%
1.8.0.0.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	11,75	46,64	BDI 1	58,30	685,03	BA	24,91%
1.9.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						404.378,63		
1.9.1.			EDIFICAÇÃO						404.378,63		
1.9.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.432,82	7,60	BDI 1	9,38	13.439,85	BA	24,90%
1.9.1.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.430,19	3,92	BDI 1	4,90	11.907,93	BA	24,95%
1.9.1.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.433,98	46,71	BDI 1	60,59	87.315,04	BA	24,90%

1.9.1.0.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM; COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.411,77	29,75	BDI 1	37,19	52.503,73	RA	24,91%
1.9.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.574,15	19,61	BDI 1	24,51	38.582,42	RA	24,91%
1.9.1.0.6.	Composição	FNDE 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	58,19	BDI 1	73,89	48.833,33	RA	24,89%
1.9.1.0.7.	Composição	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	139,67	58,11	BDI 1	72,64	10.145,63	RA	24,80%
1.9.1.0.8.	Composição	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,46	58,11	BDI 1	72,64	614,53	RA	24,91%
1.9.1.0.9.	Composição	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	15,01	58,11	BDI 1	72,64	1.090,33	RA	24,90%
1.9.1.0.10.	Composição	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,75	58,11	BDI 1	72,64	635,60	RA	24,90%
1.9.1.0.11.	Composição	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	218,40	25,89	BDI 1	32,36	7.067,42	RA	24,92%
1.9.1.0.12.	Composição	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	39,95	BDI 1	49,94	3.468,33	RA	24,90%
1.9.1.0.13.	SINAPI	98114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA SUBORDINADA DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	M2	471,12	62,88	BDI 1	78,58	37.020,61	RA	24,90%
1.9.1.0.14.	Composição	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	734,55	99,66	BDI 1	124,63	91.593,88	RA	24,90%
1.10.			SISTEMA DE PISOS						482.898,34			
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM						121.439,51			
1.10.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.349,66	3,30	BDI 1	4,13	5.574,68	RA	24,91%
1.10.1.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	134,98	114,93	BDI 1	143,66	19.391,23	RA	24,90%
1.10.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.349,66	1,89	BDI 1	2,36	3.185,65	RA	25,08%
1.10.1.0.4.	SINAPI	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1.997,78	13,83	BDI 1	17,29	34.541,62	RA	24,92%
1.10.1.0.5.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	108,70	432,35	BDI 1	540,44	58.745,83	RA	24,90%
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTO						261.720,04			
1.10.2.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	766,76	32,25	BDI 1	40,31	30.908,90	RA	24,91%
1.10.2.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	618,91	44,36	BDI 1	55,46	34.337,13	RA	24,91%
1.10.2.0.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	M2	412,53	81,70	BDI 1	102,13	42.131,69	RA	24,90%
1.10.2.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	54,65	BDI 1	68,30	23.753,60	RA	24,90%
1.10.2.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	45,77	BDI 1	57,21	13.495,84	RA	24,90%
1.10.2.0.6.	Composição	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,26	3,87	BDI 1	4,84	1.927,68	RA	24,84%
1.10.2.0.7.	Composição	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	32,90	155,43	BDI 1	195,54	6.433,27	RA	24,90%
1.10.2.0.8.	Composição	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	115,08	155,43	BDI 1	195,54	22.502,74	RA	24,90%
1.10.2.0.9.	Composição	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19	155,43	BDI 1	195,54	5.903,35	RA	24,90%
1.10.2.0.10.	Composição	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11	155,43	BDI 1	195,54	43.040,31	RA	24,90%
1.10.2.0.11.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	74,13	10,41	BDI 1	13,01	964,43	RA	24,93%
1.10.2.0.12.	SINAPI	88648	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	199,85	53,78	BDI 1	67,23	13.436,59	RA	24,89%
1.10.2.0.13.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	95,93	BDI 1	119,91	12.913,11	RA	24,90%
1.10.3.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						29.166,11			
1.10.3.0.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	84,00	69,28	BDI 1	86,60	7.274,40	RA	24,90%
1.10.3.0.2.	Composição	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	126,21	BDI 1	157,76	3.312,99	RA	24,90%
1.10.3.0.3.	Composição	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	126,21	BDI 1	157,76	6.114,78	RA	24,90%
1.10.3.0.4.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	154,69	BDI 1	193,36	665,16	RA	24,90%
1.10.3.0.5.	Composição	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	26,04	116,22	BDI 1	145,28	3.783,09	RA	24,90%
1.10.3.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	728,76	8,40	BDI 1	10,50	7.650,98	RA	24,89%
1.10.3.0.7.	Composição	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	14,11	BDI 1	17,64	121,36	RA	24,91%
1.10.3.0.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	7,25	29,85	BDI 1	36,19	262,38	RA	24,90%
1.10.4.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM						60.606,58			
1.10.4.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	591,02	3,30	BDI 1	4,13	2.440,91	RA	24,91%
1.10.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	51,53	114,93	BDI 1	143,66	7.402,80	RA	24,90%
1.10.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	431,61	75,66	BDI 1	94,58	40.821,67	RA	24,88%
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS						151.104,43			
1.11.1.			PINTURA PAREDES						129.913,93			
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.380,80	17,71	BDI 1	22,14	30.566,48	RA	24,90%
1.11.1.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.360,44	29,21	BDI 1	36,51	49.668,66	RA	24,92%
1.11.1.0.3.	Composição	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.203,57	10,65	BDI 1	13,31	29.329,52	RA	24,93%
1.11.1.0.4.	Composição	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,65	10,65	BDI 1	13,31	208,97	RA	24,93%
1.11.1.0.5.	Composição	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	454,59	10,65	BDI 1	13,31	6.050,59	RA	24,93%
1.11.1.0.6.	Composição	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	154,44	10,65	BDI 1	13,31	2.055,60	RA	24,93%
1.11.1.0.7.	Composição	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	98,15	46,65	BDI 1	58,33	5.725,09	RA	24,89%
1.11.1.0.8.	Composição	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	84,65	46,65	BDI 1	58,33	4.937,63	RA	24,89%
1.11.1.0.9.	Composição	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS + COR BRANCO	M2	15,30	15,29	BDI 1	19,11	292,38	RA	24,91%
1.11.2.			PINTURA DE FORROS						20.290,69			
1.11.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	461,05	20,78	BDI 1	25,99	12.502,49	RA	24,88%
1.11.2.0.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	461,05	12,65	BDI 1	16,19	7.788,20	RA	24,81%
1.11.3.			PISO - ESTACIONAMENTO						517,75			
1.11.3.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,32	48,96	BDI 1	61,20	203,18	RA	24,90%
1.11.3.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	48,96	BDI 1	61,20	152,39	RA	24,90%
1.11.3.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	48,96	BDI 1	61,20	162,18	RA	24,90%
1.11.4.			PISO PLAYGROUND						1.402,07			
1.11.4.0.1.	Composição	FNDE 408	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,96	48,96	BDI 1	61,20	242,35	RA	24,90%
1.11.4.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	48,96	BDI 1	61,20	197,68	RA	24,90%
1.11.4.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,72	48,96	BDI 1	61,20	105,26	RA	24,90%
1.11.4.0.4.	Composição	FNDE 409R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	10,49	48,96	BDI 1	61,20	641,96	RA	24,90%
1.11.4.0.5.	Composição	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,30	48,96	BDI 1	61,20	140,76	RA	24,90%
1.11.4.0.6.	Composição	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,70	48,96	BDI 1	61,20	104,04	RA	24,90%
1.11.4.0.7.	Composição	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,49	48,96	BDI 1	61,20	29,99	RA	24,89%
1.12.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						143.099,72			
1.12.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						56.183,44			
1.12.1.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	21,85	BDI 1	27,44	11.179,06	RA	24,90%

1.12.1.0.2.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	21,40	BDI 1	26,75	414,63	RA	24,88%
1.12.1.0.3.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,50	24,56	BDI 1	30,70	1.581,05	RA	24,90%
1.12.1.0.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,50	20,52	BDI 1	25,65	1.141,43	RA	24,91%
1.12.1.0.5.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	45,51	BDI 1	56,89	18.017,06	RA	24,90%
1.12.1.0.6.	Composição	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	28,11	BDI 1	35,39	873,36	RA	24,69%
1.12.1.0.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	5,61	BDI 1	7,01	581,83	RA	24,95%
1.12.1.0.8.	Composição	FNDE 94860	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	6,80	BDI 1	8,50	17,00	RA	24,85%
1.12.1.0.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	11,78	BDI 1	14,73	824,88	RA	24,69%
1.12.1.0.10.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	30,47	BDI 1	38,09	609,44	RA	24,89%
1.12.1.0.11.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	12,11	BDI 1	15,14	242,24	RA	24,85%
1.12.1.0.12.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	12,77	BDI 1	15,96	606,48	RA	24,89%
1.12.1.0.13.	Composição	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	21,84	BDI 1	27,30	491,40	RA	24,90%
1.12.1.0.14.	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	23,15	BDI 1	28,94	28,94	RA	24,89%
1.12.1.0.15.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	22,87	BDI 1	28,59	714,75	RA	24,88%
1.12.1.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,00	8,19	BDI 1	10,24	2.211,84	RA	24,87%
1.12.1.0.17.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,25	BDI 1	19,06	38,12	RA	24,90%
1.12.1.0.18.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,27	BDI 1	21,58	107,95	RA	24,88%
1.12.1.0.19.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	30,79	BDI 1	38,49	38,49	RA	24,90%
1.12.1.0.20.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	87,28	BDI 1	109,10	4.909,50	RA	24,90%
1.12.1.0.21.	Composição	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,19	BDI 1	10,24	40,96	RA	24,87%
1.12.1.0.22.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,73	BDI 1	10,91	21,82	RA	24,91%
1.12.1.0.23.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,28	BDI 1	19,10	19,10	RA	24,92%
1.12.1.0.24.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	13,44	BDI 1	16,80	639,40	RA	24,93%
1.12.1.0.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	11,04	BDI 1	13,80	1.145,40	RA	24,92%
1.12.1.0.26.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,02	BDI 1	7,53	301,20	RA	24,78%
1.12.1.0.27.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	13,04	BDI 1	16,30	260,80	RA	24,92%
1.12.1.0.28.	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	17,44	BDI 1	21,80	1.155,40	RA	24,91%
1.12.1.0.29.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,55	BDI 1	8,19	24,57	RA	24,86%
1.12.1.0.30.	SINAPI	89514	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	43,32	BDI 1	54,15	812,25	RA	24,90%
1.12.1.0.31.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	11,25	BDI 1	14,06	899,84	RA	24,93%
1.12.1.0.32.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,54	BDI 1	26,93	26,93	RA	24,88%
1.12.1.0.33.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	25,53	BDI 1	31,91	255,28	RA	24,90%
1.12.1.0.34.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	36,24	BDI 1	45,30	135,90	RA	24,91%
1.12.1.0.35.	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	77,01	BDI 1	96,26	1.732,68	RA	24,90%
1.12.1.0.36.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	16,10	BDI 1	20,13	382,47	RA	24,85%
1.12.1.0.37.	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	67,19	BDI 1	83,99	2.771,67	RA	24,90%
1.12.1.0.38.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA SOLDA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,85	BDI 1	21,06	84,32	RA	24,88%
1.12.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS						19.143,59		
1.12.2.0.1.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	271,05	BDI 1	338,81	2.710,48	RA	24,90%
1.12.2.0.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	129,60	BDI 1	162,00	2.592,00	RA	24,90%
1.12.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	73,34	BDI 1	91,68	3.575,52	RA	24,90%
1.12.2.0.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	69,81	BDI 1	87,26	1.134,38	RA	24,90%
1.12.2.0.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	22,79	BDI 1	28,49	28,49	RA	24,89%
1.12.2.0.6.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	27,37	BDI 1	34,21	34,21	RA	24,90%
1.12.2.0.7.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	65,11	BDI 1	81,39	81,39	RA	24,90%
1.12.2.0.8.	Composição	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	299,90	BDI 1	374,88	8.997,12	RA	24,90%
1.12.3.			RESERVATÓRIO 30,000 L						67.779,69		
1.12.3.0.1.	Composição	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30,000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00	54223,75	BDI 1	67779,69	67.779,69	RA	24,90%
1.13.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						21.388,22		
1.13.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						21.388,22		
1.13.1.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	163,00	27,56	BDI 1	34,46	5.620,24	RA	24,88%
1.13.1.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	56,81	BDI 1	71,01	4.665,36	RA	24,90%
1.13.1.0.3.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	92,49	BDI 1	115,61	4.589,72	RA	24,90%
1.13.1.0.4.	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	82,80	144,51	BDI 1	180,64	11.344,19	RA	24,90%
1.13.1.0.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	20,25	BDI 1	25,31	820,04	RA	24,92%
1.13.1.0.6.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	55,45	BDI 1	69,31	415,86	RA	24,91%
1.13.1.0.7.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	6,00	17,44	BDI 1	21,80	130,80	RA	24,91%
1.13.1.0.8.	Composição	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	84,19	BDI 1	105,24	210,48	RA	24,90%
1.13.1.0.9.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	15,00	37,65	BDI 1	47,06	752,96	RA	24,90%
1.13.1.0.10.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	12,64	BDI 1	15,80	31,60	RA	24,90%
1.13.1.0.11.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	36,81	BDI 1	46,01	2.208,48	RA	24,92%

1.13.1.0.12.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	35,67	BDI 1	44,46	44,46	BA	24,90%
1.13.1.0.13.	Composição	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	82,66	BDI 1	103,33	309,99	BA	24,90%
1.13.1.0.14.	Composição	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	82,66	BDI 1	103,33	206,66	BA	24,90%
1.13.1.0.15.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00	14,95	BDI 1	18,69	37,38	BA	24,91%
1.13.2.			ACESSÓRIOS						9.976,89		
1.13.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	13,00	469,37	BDI 1	586,71	7.627,23	BA	24,90%
1.13.2.0.2.	SINAPI	89492	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 08/2022	UN	11,00	32,59	BDI 1	40,86	449,46	BA	24,90%
1.13.3.			SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA						12.919,50		
1.13.3.0.1.	Composição	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN	6,00	1402,65	BDI 1	1753,31	10.519,86	BA	24,90%
1.13.3.0.2.	Composição	FNDE 79	SMART FILTRO	UN	6,00	306,19	BDI 1	382,74	2.295,44	BA	24,90%
1.14.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						91.107,37		
1.14.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES						32.000,47		
1.14.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	88,70	20,12	BDI 1	25,15	2.230,81	BA	24,90%
1.14.1.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	207,20	25,04	BDI 1	31,30	6.485,36	BA	24,90%
1.14.1.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	21,10	31,07	BDI 1	38,84	819,52	BA	24,89%
1.14.1.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	252,10	34,88	BDI 1	43,60	10.991,56	BA	24,89%
1.14.1.0.5.	SINAPI	89949	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	39,00	49,06	BDI 1	61,33	2.391,87	BA	24,89%
1.14.1.0.6.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	9,38	BDI 1	11,73	281,52	BA	24,86%
1.14.1.0.7.	SINAPI	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	74,00	11,93	BDI 1	14,91	1.103,34	BA	24,92%
1.14.1.0.8.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	14,55	BDI 1	18,19	145,52	BA	24,87%
1.14.1.0.9.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	35,34	BDI 1	44,18	1.060,32	BA	24,90%
1.14.1.0.10.	Composição	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	47,75	BDI 1	59,69	179,07	BA	24,90%
1.14.1.0.11.	SINAPI	104063	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 08/2022	UN	5,00	54,63	BDI 1	68,28	341,45	BA	24,90%
1.14.1.0.12.	Composição	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	35,34	BDI 1	44,18	176,72	BA	24,90%
1.14.1.0.13.	SINAPI	89729	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	9,74	BDI 1	12,18	487,20	BA	24,86%
1.14.1.0.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	13,36	BDI 1	16,70	1.002,00	BA	24,91%
1.14.1.0.15.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	19,74	BDI 1	24,68	98,72	BA	24,89%
1.14.1.0.16.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	23,74	BDI 1	29,68	207,76	BA	24,88%
1.14.1.0.17.	SINAPI	89655	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	89,56	BDI 1	111,95	335,85	BA	24,90%
1.14.1.0.18.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	46,00	9,55	BDI 1	11,94	549,24	BA	24,91%
1.14.1.0.19.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	51,00	12,76	BDI 1	15,95	813,45	BA	24,91%
1.14.1.0.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	15,00	23,08	BDI 1	28,83	432,45	BA	24,88%
1.14.1.0.21.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	13,00	44,08	BDI 1	55,10	716,30	BA	24,89%
1.14.1.0.22.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	21,00	15,49	BDI 1	19,36	406,56	BA	24,93%
1.14.1.0.23.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	13,80	BDI 1	17,25	155,25	BA	24,87%
1.14.1.0.24.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	6,00	74,57	BDI 1	93,21	559,26	BA	24,91%
1.14.1.0.25.	Composição	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	27,41	BDI 1	34,26	548,16	BA	24,92%
1.14.1.0.26.	Composição	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	27,41	BDI 1	34,26	68,52	BA	24,92%
1.14.1.0.27.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	14,96	BDI 1	18,69	18,69	BA	24,91%
1.14.2.			ACESSÓRIOS						14.396,14		
1.14.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	17,00	469,37	BDI 1	586,71	9.974,07	BA	24,90%
1.14.2.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	17,00	58,03	BDI 1	72,54	1.233,18	BA	24,90%
1.14.2.0.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	84,08	BDI 1	105,10	630,60	BA	24,90%
1.14.2.0.4.	SINAPI	89496	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	29,00	15,03	BDI 1	18,79	526,12	BA	24,87%
1.14.2.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	7,00	232,25	BDI 1	290,31	2.032,17	BA	24,90%
1.14.3.			UNIDADE DE TRATAMENTO						25.543,29		
1.14.3.0.1.	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,9 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 100 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	8957,00	BDI 1	11196,29	11.196,29	BA	24,90%
1.14.3.0.2.	SINAPI	98085	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00	5485,91	BDI 1	6857,39	6.857,39	BA	24,90%
1.14.3.0.3.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6331,69	BDI 1	7914,61	7.914,61	BA	24,90%
1.14.4.			VENTILAÇÃO						19.138,47		
1.14.4.0.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	46,00	13,36	BDI 1	16,70	768,20	BA	24,91%
1.14.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	248,00	7,64	BDI 1	9,55	2.368,40	BA	24,86%
1.14.4.0.3.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	17,00	BDI 1	21,25	42,50	BA	24,89%
1.14.4.0.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	39,00	15,49	BDI 1	19,36	755,04	BA	24,93%
1.14.4.0.5.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	4,96	BDI 1	6,20	12,40	BA	24,85%
1.14.4.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	24,00	9,16	BDI 1	11,44	274,56	BA	24,93%
1.14.4.0.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	388,20	25,04	BDI 1	31,30	12.150,66	BA	24,90%
1.14.4.0.8.	SINAPI	89698	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	68,87	BDI 1	86,09	172,18	BA	24,90%
1.14.4.0.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	32,68	BDI 1	40,85	245,10	BA	24,91%

1.14.4.0.10.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	13,58	BDI 1	16,98	950,88	RA	24,87%
1.14.4.0.11.	SINAPI	89520	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	45,32	BDI 1	56,65	396,55	RA	24,90%
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						76.233,33		
1.15.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	255,30	BDI 1	319,13	1.914,78	RA	24,90%
1.15.0.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	472,06	BDI 1	590,08	10.621,44	RA	24,90%
1.15.0.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	34,42	BDI 1	43,03	258,18	RA	24,89%
1.15.0.0.4.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	67,97	BDI 1	84,21	1.515,78	RA	24,91%
1.15.0.0.5.	Composição	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	339,63	BDI 1	424,54	1.698,16	RA	24,90%
1.15.0.0.6.	Composição	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	121,47	BDI 1	151,84	607,36	RA	24,90%
1.15.0.0.7.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	131,86	BDI 1	164,83	3.626,26	RA	24,90%
1.15.0.0.8.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44,4 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	249,91	BDI 1	312,39	1.874,34	RA	24,90%
1.15.0.0.9.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	612,61	BDI 1	765,76	4.594,56	RA	24,90%
1.15.0.0.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	183,54	BDI 1	229,43	2.294,30	RA	24,90%
1.15.0.0.11.	Composição	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	183,54	BDI 1	229,43	1.606,01	RA	24,90%
1.15.0.0.12.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	200,53	BDI 1	250,66	250,66	RA	24,90%
1.15.0.0.13.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	75,63	BDI 1	94,54	3.970,69	RA	24,90%
1.15.0.0.14.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	81,58	BDI 1	101,99	1.835,82	RA	24,90%
1.15.0.0.15.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1.1/2 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	9,51	BDI 1	11,89	499,38	RA	24,85%
1.15.0.0.16.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	17,30	BDI 1	21,63	389,34	RA	24,87%
1.15.0.0.17.	Composição	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	104,81	BDI 1	131,01	3.668,28	RA	24,90%
1.15.0.0.18.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	64,69	BDI 1	80,86	1.536,34	RA	24,91%
1.15.0.0.19.	Composição	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	176,67	BDI 1	220,84	441,68	RA	24,90%
1.15.0.0.20.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	41,36	BDI 1	51,70	775,50	RA	24,90%
1.15.0.0.21.	Composição	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	4,00	253,97	BDI 1	317,46	1.269,84	RA	24,90%
1.15.0.0.22.	Composição	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00	108,46	BDI 1	135,58	542,32	RA	24,90%
1.15.0.0.23.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	60,75	BDI 1	75,94	3.417,30	RA	24,69%
1.15.0.0.24.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	86,65	BDI 1	108,31	1.408,03	RA	24,90%
1.15.0.0.25.	Composição	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	24,00	139,29	BDI 1	174,11	4.178,64	RA	24,90%
1.15.0.0.26.	Composição	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	186,82	BDI 1	233,53	2.802,36	RA	24,90%
1.15.0.0.27.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	196,78	BDI 1	245,98	1.475,88	RA	24,90%
1.15.0.0.28.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	203,41	BDI 1	254,26	2.288,34	RA	24,90%
1.15.0.0.29.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	590,83	BDI 1	738,54	738,54	RA	24,90%
1.15.0.0.30.	Composição	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	27,00	55,92	BDI 1	69,90	1.887,30	RA	24,90%
1.15.0.0.31.	Composição	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	31,16	BDI 1	38,96	779,60	RA	24,89%
1.15.0.0.32.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	40,67	BDI 1	50,84	1.169,32	RA	24,90%
1.15.0.0.33.	Composição	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,80	396,09	BDI 1	495,11	8.317,85	RA	24,90%
1.15.0.0.34.	Composição	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	23,00	67,33	BDI 1	84,16	1.935,68	RA	24,91%
1.16.			INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						82.421,66		
1.16.1.			EXTINTORES						1.568,29		
1.16.1.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	163,24	BDI 1	204,05	1.632,40	RA	24,90%
1.16.1.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	188,69	BDI 1	235,83	235,83	RA	24,90%
1.16.2.			HIDRANTES						7.304,68		
1.16.2.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X40X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1654,60	BDI 1	2068,25	4.136,50	RA	24,90%
1.16.2.0.2.	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2598,70	BDI 1	3248,38	3.248,38	RA	24,90%
1.16.3.			ACABESCRIOS						23.530,12		
1.16.3.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	129,60	BDI 1	162,00	324,00	RA	24,90%
1.16.3.0.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	223,11	BDI 1	278,89	278,89	RA	24,90%
1.16.3.0.3.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	271,05	BDI 1	338,81	1.355,24	RA	24,90%
1.16.3.0.4.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	213,05	BDI 1	266,31	266,31	RA	24,90%
1.16.3.0.5.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	423,14	BDI 1	528,93	1.057,86	RA	24,90%
1.16.3.0.6.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	581,46	BDI 1	726,83	1.453,66	RA	24,90%
1.16.3.0.7.	Composição	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	214,41	BDI 1	268,01	536,02	RA	24,90%
1.16.3.0.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 300 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	133,87	BDI 1	167,34	167,34	RA	24,90%
1.16.3.0.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	47,45	BDI 1	59,31	118,62	RA	24,91%
1.16.3.0.10.	Composição	FNDE 332	MOTO BOMBA 5,00 CV - VAZÃO 12,0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2766,74	BDI 1	3458,43	6.916,86	RA	24,90%
1.16.3.0.11.	Composição	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	3,00	379,76	BDI 1	474,70	1.424,10	RA	24,90%
1.16.3.0.12.	Composição	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PMS-24LX	UN	1,00	420,46	BDI 1	525,58	525,58	RA	24,90%
1.16.3.0.13.	Composição	FNDE 114	VÁLVULA DE ALIVIO COM MOLA 2"	un	1,00	2158,33	BDI 1	2697,91	2.697,91	RA	24,90%
1.16.3.0.14.	SINAPI	102119	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 6,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1681,96	BDI 1	2102,35	4.204,70	RA	24,90%
1.16.3.0.15.	Composição	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1762,40	BDI 1	2203,03	2.203,03	RA	24,90%
1.16.4.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES						24.891,58		
1.16.4.0.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	35,78	BDI 1	45,98	24,83	RA	24,87%
1.16.4.0.2.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	45,02	BDI 1	56,28	12,38	RA	24,92%
1.16.4.0.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	51,87	BDI 1	64,59	97,53	RA	24,90%
1.16.4.0.4.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	71,31	BDI 1	89,14	29,42	RA	24,89%
1.16.4.0.5.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,94	87,42	BDI 1	109,28	10.656,17	RA	24,90%
1.16.4.0.6.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	114,99	BDI 1	143,74	1.158,54	RA	24,90%
1.16.4.0.7.	Composição	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	34,41	BDI 1	43,01	43,01	RA	24,91%
1.16.4.0.8.	Composição	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	68,12	BDI 1	85,15	425,75	RA	24,90%

1.16.4.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	103,92	BDI 1	129,90	2.857,80	BA	24,90%
1.16.4.0.10.	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	140,17	BDI 1	175,21	1.927,31	BA	24,90%
1.16.4.0.11.	Composição	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	20,07	BDI 1	25,09	125,45	BA	24,86%
1.16.4.0.12.	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	35,83	BDI 1	44,79	223,95	BA	24,90%
1.16.4.0.13.	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	43,90	BDI 1	54,88	54,88	BA	24,88%
1.16.4.0.14.	Composição	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	61,63	BDI 1	77,04	154,08	BA	24,90%
1.16.4.0.15.	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	179,55	BDI 1	224,44	224,44	BA	24,90%
1.16.4.0.16.	Composição	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	226,64	BDI 1	283,30	283,30	BA	24,90%
1.16.4.0.17.	Composição	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	195,41	BDI 1	244,26	732,78	BA	24,90%
1.16.4.0.18.	Composição	FNDE 338	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	213,49	BDI 1	266,86	533,72	BA	24,90%
1.16.4.0.19.	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	231,56	BDI 1	289,45	578,90	BA	24,90%
1.16.4.0.20.	SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,01	BDI 1	83,76	251,28	BA	24,91%
1.16.4.0.21.	Composição	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	67,19	BDI 1	83,99	83,99	BA	24,90%
1.16.4.0.22.	Composição	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	140,08	BDI 1	175,10	350,20	BA	24,90%
1.16.4.0.23.	Composição	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	140,08	BDI 1	175,10	175,10	BA	24,90%
1.16.4.0.24.	Composição	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	143,40	BDI 1	179,25	358,50	BA	24,90%
1.16.4.0.25.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	178,33	BDI 1	224,16	448,32	BA	24,90%
1.16.4.0.26.	SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	224,50	BDI 1	280,63	1.122,52	BA	24,90%
1.16.4.0.27.	Composição	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANOMETRO	UN	1,00	109,83	BDI 1	137,29	137,29	BA	24,90%
1.16.4.0.28.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	43,65	19,51	BDI 1	24,39	1.064,62	BA	24,91%
1.16.4.0.29.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	39,26	BDI 1	49,10	245,50	BA	24,86%
1.16.4.0.30.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	18,47	BDI 1	23,09	115,45	BA	24,91%
1.16.4.0.31.	Composição	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	21,91	BDI 1	27,39	136,95	BA	24,88%
1.16.4.0.32.	SINAPI	91926	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	8,46	BDI 1	10,58	52,90	BA	24,91%
1.16.4.0.33.	Composição	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	17,02	BDI 1	21,28	191,52	BA	24,89%
1.16.5.			SINALIZAÇÕES						4.757,04		
1.16.5.0.1.	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	16,36	BDI 1	20,45	736,20	BA	24,93%
1.16.5.0.2.	Composição	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	101,00	22,75	BDI 1	28,44	2.872,44	BA	24,88%
1.16.5.0.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	76,56	BDI 1	95,70	1.148,40	BA	24,91%
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V						331.440,50		
1.17.1.			ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS						37,03		
1.17.1.0.1.	Composição	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1,00	18,07	BDI 1	20,09	20,09	BA	24,90%
1.17.1.0.2.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	1,00	13,65	BDI 1	16,94	16,94	BA	24,65%
1.17.2.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS						4.047,66		
1.17.2.0.1.	Composição	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	4,28	BDI 1	5,35	21,40	BA	24,96%
1.17.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4,00	1,58	BDI 1	1,98	7,92	BA	24,71%
1.17.2.0.3.	Composição	FNDE 91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	242,00	11,76	BDI 1	14,70	3.557,40	BA	24,92%
1.17.2.0.4.	SINAPI	91938	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	18,89	BDI 1	23,61	47,22	BA	24,90%
1.17.2.0.5.	SINAPI	92967	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	29,65	BDI 1	37,06	37,06	BA	24,90%
1.17.2.0.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	6,15	BDI 1	7,69	315,29	BA	24,90%
1.17.2.0.7.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	10,39	BDI 1	12,99	12,99	BA	24,91%
1.17.2.0.8.	Composição	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	19,11	BDI 1	23,89	47,78	BA	24,87%
1.17.3.			ACESSÓRIOS GERAL						18.214,38		
1.17.3.0.1.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1.811,00	1,58	BDI 1	1,98	3.585,78	BA	24,71%
1.17.3.0.2.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	12,00	0,75	BDI 1	0,94	11,28	BA	24,80%
1.17.3.0.3.	Composição	FNDE 355	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.132,00	0,62	BDI 1	0,78	882,96	BA	25,00%
1.17.3.0.4.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	1.518,00	0,70	BDI 1	0,88	1.335,84	BA	24,14%
1.17.3.0.5.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 69 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2022	M	199,00	20,62	BDI 1	25,78	5.130,22	BA	24,91%
1.17.3.0.6.	Composição	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	KG	252,00	5,19	BDI 1	6,49	1.635,48	BA	24,88%
1.17.3.0.7.	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	11,29	BDI 1	14,11	14,11	BA	24,91%
1.17.3.0.8.	Composição	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	67,89	BDI 1	84,86	84,86	BA	24,90%
1.17.3.0.9.	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	55,18	BDI 1	68,98	137,96	BA	24,89%
1.17.3.0.10.	Composição	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	10,74	BDI 1	13,43	29,55	BA	24,69%
1.17.3.0.11.	Composição	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	46,01	BDI 1	57,51	57,51	BA	24,90%
1.17.3.0.12.	Composição	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	23,60	BDI 1	29,50	29,50	BA	24,90%
1.17.3.0.13.	Composição	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	19,79	BDI 1	24,74	123,70	BA	24,89%
1.17.3.0.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	83,04	BDI 1	103,80	103,80	BA	24,90%
1.17.3.0.15.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	6,34	BDI 1	7,93	7,93	BA	24,83%
1.17.3.0.16.	Composição	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	0,59	BDI 1	0,74	11,84	BA	25,25%
1.17.3.0.17.	Composição	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	25,63	BDI 1	32,04	32,04	BA	24,99%
1.17.4.			CABOS						184.234,48		
1.17.4.0.1.	SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	188,50	247,28	BDI 1	309,10	58.265,35	BA	24,90%
1.17.4.0.2.	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,40	144,76	BDI 1	180,95	2.605,68	BA	24,90%
1.17.4.0.3.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,50	118,20	BDI 1	147,75	12.337,13	BA	24,90%
1.17.4.0.4.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	524,90	70,84	BDI 1	88,55	46.479,90	BA	24,90%
1.17.4.0.5.	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	129,00	42,28	BDI 1	52,85	6.817,65	BA	24,91%
1.17.4.0.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	76,40	12,56	BDI 1	15,70	1.199,48	BA	24,92%
1.17.4.0.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,30	12,94	BDI 1	16,18	4.664,69	BA	24,88%
1.17.4.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	738,90	8,14	BDI 1	10,19	7.529,00	BA	24,87%
1.17.4.0.9.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,20	5,80	BDI 1	7,25	429,20	BA	24,87%
1.17.4.0.10.	Composição	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,70	45,61	BDI 1	57,01	4.315,66	BA	24,90%
1.17.4.0.11.	SINAPI	101688	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	58,10	18,13	BDI 1	22,66	1.316,55	BA	24,92%
1.17.4.0.12.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,80	19,38	BDI 1	24,23	237,45	BA	24,89%

1.17.4.0.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,30	7,50	BDI 1	9,49	790,52	BA	24,66%
1.17.4.0.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	671,60	5,46	BDI 1	6,83	4.587,03	BA	24,66%
1.17.4.0.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.510,50	3,58	BDI 1	4,48	20.207,04	BA	24,63%
1.17.4.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.012,50	2,50	BDI 1	3,13	12.559,13	BA	24,76%
1.17.5.			CAIXAS DE PASSAGEM						3.280,06		
1.17.5.0.1.	SINAPI	100558	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	32,54	BDI 1	40,68	122,04	BA	24,88%
1.17.5.0.2.	SINAPI	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES: 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	54,33	BDI 1	67,91	135,82	BA	24,91%
1.17.5.0.3.	SINAPI	97691	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	173,04	BDI 1	216,30	3.028,20	BA	24,90%
1.17.6.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS						10.778,17		
1.17.6.0.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	33,89	BDI 1	42,36	211,80	BA	24,89%
1.17.6.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	27,80	BDI 1	34,75	312,75	BA	24,91%
1.17.6.0.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	42,23	BDI 1	52,79	211,16	BA	24,90%
1.17.6.0.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	56,64	BDI 1	70,80	70,80	BA	24,90%
1.17.6.0.5.	Composição	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	12,23	BDI 1	15,29	458,70	BA	24,90%
1.17.6.0.6.	SINAPI	91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	19,22	BDI 1	12,76	383,40	BA	24,67%
1.17.6.0.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	47,31	BDI 1	59,14	1.596,78	BA	24,90%
1.17.6.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	53,44	BDI 1	66,80	935,20	BA	24,90%
1.17.6.0.9.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	48,25	BDI 1	60,31	60,31	BA	24,90%
1.17.6.0.10.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	61,73	BDI 1	77,16	540,12	BA	24,91%
1.17.6.0.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	32,95	BDI 1	41,19	5.560,65	BA	24,89%
1.17.6.0.12.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	34,76	BDI 1	43,45	434,50	BA	24,90%
1.17.7.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO						18.380,19		
1.17.7.0.1.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	60,45	BDI 1	75,56	151,12	BA	24,90%
1.17.7.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46,00	10,12	BDI 1	12,65	581,90	BA	24,88%
1.17.7.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	10,75	BDI 1	13,44	120,96	BA	24,87%
1.17.7.0.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,96	BDI 1	14,95	14,95	BA	24,97%
1.17.7.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	367,85	BDI 1	459,83	1.839,32	BA	24,90%
1.17.7.0.6.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	62,36	BDI 1	77,95	155,90	BA	24,90%
1.17.7.0.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	138,64	BDI 1	173,30	346,60	BA	24,90%
1.17.7.0.8.	Composição	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	UN	36,00	66,21	BDI 1	82,76	2.979,36	BA	24,90%
1.17.7.0.9.	Composição	93678	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	2,00	148,38	BDI 1	185,48	370,96	BA	24,89%
1.17.7.0.10.	Composição	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	3,00	160,32	BDI 1	200,40	601,20	BA	24,90%
1.17.7.0.11.	Composição	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	286,87	BDI 1	358,59	358,59	BA	24,90%
1.17.7.0.12.	SINAPI	93650	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	48,15	BDI 1	60,19	120,38	BA	24,89%
1.17.7.0.13.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	49,42	BDI 1	61,76	741,36	BA	24,90%
1.17.7.0.14.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	51,83	BDI 1	64,78	842,27	BA	24,81%
1.17.7.0.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	54,80	BDI 1	68,50	411,00	BA	24,90%
1.17.7.0.16.	Composição	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	544,76	BDI 1	680,95	1.361,86	BA	24,90%
1.17.7.0.17.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,97	BDI 1	82,46	164,92	BA	24,90%
1.17.7.0.18.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.146,48	BDI 1	1.433,10	2.866,20	BA	24,90%
1.17.7.0.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	86,61	BDI 1	108,26	216,52	BA	24,90%
1.17.7.0.20.	Composição	FNDE 390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	UN	1,00	284,91	BDI 1	356,14	356,14	BA	24,90%
1.17.7.0.21.	Composição	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	UN	2,00	311,43	BDI 1	389,29	778,58	BA	24,90%
1.17.8.			ELETROCALHAS						37.154,39		
1.17.8.0.1.	Composição	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	142,64	BDI 1	178,18	21.559,78	BA	24,90%
1.17.8.0.2.	Composição	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,30	91,72	BDI 1	114,65	12.072,65	BA	24,90%
1.17.8.0.3.	Composição	FNDE 348	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	82,00	13,55	BDI 1	16,94	1.559,48	BA	24,88%
1.17.8.0.4.	Composição	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	104,69	BDI 1	131,24	393,72	BA	24,90%
1.17.8.0.5.	Composição	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	98,10	BDI 1	122,93	368,79	BA	24,90%
1.17.8.0.6.	Composição	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	106,53	BDI 1	133,56	801,36	BA	24,90%
1.17.8.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	104,15	BDI 1	130,19	130,19	BA	24,90%
1.17.8.0.8.	Composição	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	22,21	BDI 1	27,78	111,04	BA	24,69%
1.17.8.0.9.	Composição	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	15,57	BDI 1	19,45	155,58	BA	24,65%
1.17.9.			ELETRODUTOS						29.841,82		
1.17.9.0.1.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	108,00	24,70	BDI 1	30,88	3.335,04	BA	24,68%
1.17.9.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.553,60	11,42	BDI 1	14,28	22.185,41	BA	24,84%
1.17.9.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	8,73	BDI 1	10,91	187,65	BA	24,92%
1.17.9.0.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,20	18,37	BDI 1	22,96	1.060,75	BA	24,92%
1.17.9.0.5.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,80	23,64	BDI 1	29,55	525,99	BA	24,90%
1.17.9.0.6.	Composição	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	26,34	BDI 1	32,93	1.185,48	BA	24,69%
1.17.9.0.7.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	12,92	BDI 1	16,15	32,30	BA	24,88%
1.17.9.0.8.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	12,92	BDI 1	16,15	32,30	BA	24,88%
1.17.10.			PERFILADOS						4.626,13		
1.17.10.0.1.	Composição	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	10,76	BDI 1	13,45	712,85	BA	24,90%
1.17.10.0.2.	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM, FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	45,30	17,23	BDI 1	21,54	975,76	BA	24,90%
1.17.10.0.3.	Composição	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	45,30	61,91	BDI 1	84,89	2.939,52	BA	24,90%
1.17.11.			ILUMINAÇÃO						22.556,35		
1.17.11.0.1.	Composição	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	41,56	BDI 1	51,98	727,72	BA	24,90%
1.17.11.0.2.	Composição	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	99,29	BDI 1	124,11	11.045,79	BA	24,90%
1.17.11.0.3.	Composição	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 35 W	UN	56,00	99,29	BDI 1	124,11	6.950,16	BA	24,90%
1.17.11.0.4.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_P9	UN	6,00	26,62	BDI 1	33,63	201,18	BA	24,89%
1.17.11.0.5.	Composição	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	110,50	BDI 1	138,13	690,65	BA	24,90%
1.17.11.0.6.	Composição	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT, BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	101,67	BDI 1	127,09	1.143,81	BA	24,90%
1.17.11.0.7.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	84,52	BDI 1	105,65	1.796,05	BA	24,90%

1.17.12.			QUADROS							7.495,46	
1.17.12.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	171,66	BDI 1	214,58	214,58	RA	24,90%
1.17.12.0.2.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	727,09	BDI 1	908,86	7.270,88	RA	24,90%
1.18.			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						31.007,17		
1.18.1.			ACESSÓRIOS CABEAMENTO						19.235,26		
1.18.1.0.1.	Composição	FNDE 354	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	3985,56	BDI 1	4981,95	4.981,95	RA	24,90%
1.18.1.0.2.	Composição	FNDE 355	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES	UN	48,00	52,13	BDI 1	65,16	3.127,68	RA	24,91%
1.18.1.0.3.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	830,65	BDI 1	1163,31	3.489,93	RA	24,90%
1.18.1.0.4.	Composição	FNDE 358	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	115,67	BDI 1	144,84	144,84	RA	24,90%
1.18.1.0.5.	Composição	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	22,21	BDI 1	27,76	55,52	RA	24,89%
1.18.1.0.6.	Composição	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	152,67	BDI 1	191,09	191,09	RA	24,90%
1.18.1.0.7.	SINAPI	100955	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	968,25	BDI 1	1210,31	1.210,31	RA	24,90%
1.18.1.0.8.	Composição	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	27,17	BDI 1	33,96	33,96	RA	24,92%
1.18.2.			ACESSÓRIOS						6.660,91		
1.18.2.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	11,76	BDI 1	14,70	617,40	RA	24,92%
1.18.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UN	697,00	1,58	BDI 1	1,98	1.380,06	RA	24,71%
1.18.2.0.3.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	23,00	0,75	BDI 1	0,94	21,62	RA	24,80%
1.18.2.0.4.	Composição	FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MÁQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN	491,00	1,90	BDI 1	2,38	1.144,78	RA	24,68%
1.18.2.0.5.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	593,00	0,70	BDI 1	0,88	521,84	RA	24,14%
1.18.2.0.6.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	9,51	BDI 1	11,89	466,56	RA	24,85%
1.18.2.0.7.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	23,37	BDI 1	29,21	1.898,65	RA	24,91%
1.18.3.			CAIXAS E QUADROS						4.841,71		
1.18.3.0.1.	Composição	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	365,13	BDI 1	456,41	2.282,05	RA	24,90%
1.18.3.0.2.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X60X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	330,04	BDI 1	412,55	1.650,20	RA	24,90%
1.18.3.0.3.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	727,09	BDI 1	908,86	908,86	RA	24,90%
1.18.4.			DISPOSITIVOS						1.821,12		
1.18.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	40,29	BDI 1	50,36	1.410,08	RA	24,90%
1.18.4.0.2.	Composição	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	23,49	BDI 1	29,36	411,04	RA	24,91%
1.18.5.			ELETROCALHA E ELETRODUTOS						23.387,07		
1.18.5.0.1.	Composição	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	115,29	BDI 1	144,11	11.182,94	RA	24,90%
1.18.5.0.2.	SINAPI	91937	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4,20	24,70	BDI 1	30,88	129,70	RA	24,88%
1.18.5.0.3.	SINAPI	91935	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	258,40	19,42	BDI 1	24,28	6.273,95	RA	24,90%
1.18.5.0.4.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	20,13	BDI 1	25,16	1.303,29	RA	24,92%
1.18.5.0.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	50,88	BDI 1	63,60	2.982,84	RA	24,90%
1.18.5.0.6.	Composição	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,00	251,04	BDI 1	313,80	313,80	RA	24,90%
1.18.5.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	3,00	104,15	BDI 1	130,19	390,57	RA	24,90%
1.18.5.0.8.	Composição	FNDE 346	CAIXECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	13,55	BDI 1	16,94	203,28	RA	24,88%
1.18.5.0.9.	Composição	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	14,61	BDI 1	18,26	91,30	RA	24,89%
1.18.5.0.10.	Composição	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	103,08	BDI 1	128,85	515,40	RA	24,90%
1.18.6.			CABEAMENTO						11.671,68		
1.18.6.0.1.	SINAPI	99297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.209,50	7,72	BDI 1	9,65	11.671,68	RA	24,90%
1.19.			INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						33.620,19		
1.19.0.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	40,97	BDI 1	51,21	768,15	RA	24,90%
1.19.0.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	55,41	BDI 1	69,26	1.038,90	RA	24,91%
1.19.0.0.3.	Composição	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UN	48,00	20,10	BDI 1	25,13	1.206,24	RA	24,90%
1.19.0.0.4.	Composição	100873	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	M	280,00	37,35	BDI 1	46,69	13.073,20	RA	24,99%
1.19.0.0.5.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	43,03	BDI 1	53,79	16.674,90	RA	24,91%
1.19.0.0.6.	Composição	C3478-A	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 50MMZ	UN	20,00	30,35	BDI 1	37,94	758,80	RA	24,88%
1.20.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO						21.671,68		
1.20.1.			CUTOS						17.278,71		
1.20.1.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	3,97	BDI 1	4,96	112,10	RA	24,96%
1.20.1.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	5,80	BDI 1	7,25	959,90	RA	24,87%
1.20.1.0.3.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	20,16	BDI 1	25,20	425,88	RA	24,91%
1.20.1.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	32,69	BDI 1	40,86	6.329,21	RA	24,90%
1.20.1.0.5.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	138,00	54,79	BDI 1	68,49	9.451,62	RA	24,90%
1.20.2.			DRENO						4.292,97		
1.20.2.0.1.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	21,40	BDI 1	26,75	3.445,40	RA	24,88%
1.20.2.0.2.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	15,25	BDI 1	19,10	458,40	RA	24,92%
1.20.2.0.3.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	15,25	BDI 1	19,06	362,14	RA	24,90%
1.20.2.0.4.	SINAPI	104011	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,54	BDI 1	26,93	26,93	RA	24,88%
1.21.			INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA						10.091,39		
1.21.0.0.1.	Composição	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	349,01	BDI 1	436,26	1.745,04	RA	24,90%
1.21.0.0.2.	Composição	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	89,95	BDI 1	112,44	865,79	RA	24,89%
1.21.0.0.3.	Composição	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un	1,00	5696,45	BDI 1	8370,56	8.370,56	RA	24,90%
1.22.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL						4.222,57		
1.22.0.0.1.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	39,93	BDI 1	49,91	99,82	RA	24,90%
1.22.0.0.2.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	47,45	BDI 1	59,31	237,24	RA	24,91%
1.22.0.0.3.	Composição	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	486,00	BDI 1	607,50	607,50	RA	24,90%
1.22.0.0.4.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	35,32	BDI 1	44,15	88,30	RA	24,90%
1.22.0.0.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	34,04	BDI 1	42,55	2.255,15	RA	24,90%
1.22.0.0.6.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	40,92	BDI 1	51,15	51,15	RA	24,90%
1.22.0.0.7.	Composição	FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	13,54	BDI 1	16,93	16,93	RA	24,99%
1.22.0.0.8.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	21,84	BDI 1	27,30	218,40	RA	24,90%
1.22.0.0.9.	Composição	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00	30,88	BDI 1	38,60	154,40	RA	24,90%
1.22.0.0.10.	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	43,21	BDI 1	54,01	108,02	RA	24,89%
1.22.0.0.11.	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	43,21	BDI 1	54,01	324,06	RA	24,89%
1.22.0.0.12.	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	28,64	BDI 1	35,80	71,60	RA	24,88%
1.23.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						173.048,06		
1.23.0.0.1.	Composição	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	20319,30	BDI 1	25399,13	25.399,13	RA	24,90%
1.23.0.0.2.	Composição	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	594,51	BDI 1	743,14	47.954,82	RA	24,90%
1.23.0.0.3.	Composição	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,21	594,51	BDI 1	743,14	1.642,34	RA	24,90%
1.23.0.0.4.	Composição	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	53,79	542,53	BDI 1	678,16	36.478,23	RA	24,90%

1.23.0.0.6.	Composição	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	157,20	BDI 1	196,50	18.995,66	RA	24,90%
1.23.0.0.8.	SINAPI	101968	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	109,77	BDI 1	137,21	18.605,68	RA	24,90%
1.23.0.0.7.	Composição	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	M	8,45	109,77	BDI 1	137,21	1.159,42	RA	24,90%
1.23.0.0.8.	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 50 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	29,99	BDI 1	37,49	11.284,49	RA	24,91%
1.23.0.0.9.	Composição	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	124,62	BDI 1	155,65	3.713,81	RA	24,90%
1.23.0.0.10.	Composição	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	468,07	BDI 1	585,09	3.182,89	RA	24,90%
1.23.0.0.11.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M, COM CORTE A SECO. AF_03/2024 I PA	M	3,15	1175,77	BDI 1	1469,71	4.629,59	RA	24,90%
1.24.			FECHAMENTO - MURO					-	242.690,97		
1.24.1.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	13.694,26		
1.24.1.0.1.	SINAPI	95321	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORQAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	109,20	35,27	BDI 1	44,09	4.814,63	RA	24,85%
1.24.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	48,36	44,86	BDI 1	56,08	2.712,03	RA	24,89%
1.24.1.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	270,38	6,32	BDI 1	7,90	2.136,09	RA	24,96%
1.24.1.0.4.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,6 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	136,37	23,06	BDI 1	28,83	3.931,55	RA	24,88%
1.24.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS					-	76.079,70		
1.24.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE CORQAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	5,46	151,33	BDI 1	189,16	1.032,81	RA	24,90%
1.24.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORQAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 6 CM. AF_01/2024	M2	109,20	31,91	BDI 1	39,89	4.355,99	RA	24,85%
1.24.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	83,33	117,88	BDI 1	147,35	12.278,68	RA	24,90%
1.24.2.0.4.	SINAPI	104818	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.650,79	11,58	BDI 1	14,48	44.175,44	RA	24,90%
1.24.2.0.5.	SINAPI	104819	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,16	10,18	BDI 1	12,73	3.184,54	RA	24,85%
1.24.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,42	14,32	BDI 1	17,90	1.153,12	RA	24,92%
1.24.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,55	525,23	BDI 1	656,54	8.896,12	RA	24,90%
1.24.3.			SUPERESTRUTURA					-	69.934,41		
1.24.3.1.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME					-	29.210,46		
1.24.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE CORQAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	8,06	151,33	BDI 1	189,16	1.524,63	RA	24,90%
1.24.3.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORQAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	161,18	31,91	BDI 1	39,89	6.429,87	RA	24,89%
1.24.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	101,80	57,59	BDI 1	71,99	7.328,58	RA	24,90%
1.24.3.1.4.	SINAPI	104818	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,85	11,58	BDI 1	14,48	1.431,49	RA	24,90%
1.24.3.1.5.	SINAPI	104819	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,64	10,18	BDI 1	12,73	2.541,42	RA	24,85%
1.24.3.1.6.	SINAPI	104820	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	134,51	8,58	BDI 1	10,73	1.443,29	RA	24,85%
1.24.3.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	210,09	14,32	BDI 1	17,90	3.760,61	RA	24,92%
1.24.3.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORQAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,64	498,28	BDI 1	622,85	4.756,57	RA	24,90%
1.24.3.2.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	16.121,01		
1.24.3.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	94,62	43,18	BDI 1	53,88	5.107,59	RA	24,90%
1.24.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,24	8,49	BDI 1	10,61	3.079,45	RA	24,96%
1.24.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	374,90	11,69	BDI 1	14,61	5.477,29	RA	24,92%
1.24.3.2.4.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,52	470,21	BDI 1	587,76	2.656,69	RA	24,90%
1.24.3.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	14.294,99		
1.24.3.3.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,62	53,25	BDI 1	66,56	6.099,23	RA	24,90%
1.24.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	266,04	9,68	BDI 1	12,10	3.219,08	RA	24,89%
1.24.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,29	8,49	BDI 1	10,61	300,05	RA	24,96%
1.24.3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,75	11,69	BDI 1	14,61	1.881,04	RA	24,92%
1.24.3.3.5.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,75	471,00	BDI 1	588,75	2.796,56	RA	24,90%
1.24.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	6.860,03		
1.24.4.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	127,25	34,66	BDI 1	43,70	5.560,63	RA	24,90%
1.24.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO					-	12.892,39		
1.24.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	374,87	65,15	BDI 1	81,44	30.529,41	RA	24,90%
1.24.5.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	176,95	10,86	BDI 1	13,58	2.402,98	RA	24,89%
1.24.6.			REVESTIMENTO					-	42.691,65		
1.24.6.0.1.	Composição	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	M2	374,87	6,35	BDI 1	7,94	2.976,47	RA	24,81%
1.24.6.0.2.	Composição	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	M2	374,87	6,35	BDI 1	7,94	2.976,47	RA	24,81%
1.24.6.0.3.	Composição	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	34,79	BDI 1	43,49	16.303,10	RA	24,90%
1.24.6.0.4.	Composição	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	34,79	BDI 1	43,49	16.303,10	RA	24,90%
1.24.6.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	110,10	31,26	BDI 1	39,08	4.302,71	RA	24,90%
1.24.7.			PINTURA					-	12.738,93		
1.24.7.0.1.	Composição	FNDE 190	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	374,87	13,69	BDI 1	16,99	6.369,04	RA	24,92%
1.24.7.0.2.	Composição	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	374,87	13,69	BDI 1	16,99	6.369,04	RA	24,92%
1.25.			SERVIÇOS FINAIS					-	44.412,74		
1.25.0.0.1.	Composição	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	1.545,89	15,06	BDI 1	18,86	29.157,37	RA	24,89%
1.25.0.0.2.	Composição	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	1.545,89	7,22	BDI 1	9,03	13.950,29	RA	24,81%
1.25.0.0.3.	Composição	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	1036,06	BDI 1	1295,08	1.295,08	RA	24,90%

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIEN-PR

Local

Responsável Técnico
Nome: Rafael de Andrade
CREA/CAU: CREA SC 144.556-2
ART/RRT:
07/02/2026
Data

RAFAEL DE ANDRADE:02963419910

Assinado de forma digital por RAFAEL DE ANDRADE:02963419910
Dados: 2026.02.27 17:36:06 -03'00'

CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966

Digitally signed by CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SC FORTE CERTIFICADO DIGITAL, OU=Presencial, OU=26608319000198, CN=CELSO ALVES DOMINGOS:02912992966
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.27 17:59:15-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 59292/2025 — Validade: 31/03/2026

Razão social:
EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ:
10.615.382/0001-11

Num. Registro:
87757

Data do Registro:
27/02/2025

Capital Social:
R$ 180.000,00

Endereço:
RUA AMERICANA, 377, DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:
83860-000

Cidade:
PIEN-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
21/07/2016

Objetivo Social:
Construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, serviços de pintura de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de pisos e revestimentos para construção, serviços de corte e dobra de metais, serviços de usinagem, tornearia e solda, Serviços de tratamento e revestimento em metais, montagem de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias de metal, fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores, exceto caminhões e ônibus;

Restrição de atividade:
As atividades técnicas devem estar circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.615.382/0001-11

NOME CIVIL: RAFAEL DE ANDRADE

Carteira: SC-1445582/D - Data de expedição: 19/09/2016

Desde 27/02/2025 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 157729/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 21/05/2025 08:48:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107352
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro.....: SC S1 144558-2
C.P.F.....: 029.634.199-10
Data Nasc....: 01/09/1979
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/09/2016 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC

•ART 6987662-9
Empresa.....: RAFAEL DE ANDRADE ME
Contratante..: MUNICIPIO DE BARRA VELHA
Proprietário.: POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA
Endereço Obra: AV SANTA ROSA S N
Bairro..... CENTRO
88390 - BARRA VELHA - SC
Registrada em: 23/05/2019 Baixada em.. 16/07/2019
Período (Previsto) - Início: 09/01/2019 Término.....: 09/07/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
REFORMA
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 305,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 305,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 305,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 43,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REFORMA
RESTAURACAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REFORMA
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 927,90 METRO(S) QUADRADO(S)
MURO PARA DIVISA E DELIMITACAO DE LOTE, TERRENO OU GLEBA
Dimensão do Trabalho ..: 73,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, ir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, ir do protocolo nº 71900057496 CAT nº 252019107352 de 16/07/2019, página 1 de 3

CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019107352
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900057496, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019107352
16/07/2019,13:35:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 71900057496
CAT nº 252019107352 de 16/07/2019, página 2 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
ART Nº 6987662-9

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA
CNPJ Nº: 83.102.830/0001-57
Avenida Governador Celso Ramos nº 200 Bairro Centro CEP 88390 –000 Barra Velha SC
Responsável técnico: Engenheiro Civil – Rafael de Andrade
CREA-SC 144.558-2

Empresa: RAFAEL DE ANDRADE ME
CNPJ Nº 02.990.062/0001-13

Localização da obra: Posto da Policia Militar Barra Velha/SC
Endereço da obra: Av. Santa Rosa s/n, Centro, Barra Velha/SC
Período de Execução: 09/01/2019 – 09/07/2019

Atestamos para os devidos fins que a empresa RAFAEL DE ANDRADE ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercílio Luz, n.º 338, sala 91 Bairro Centro, Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Prestou serviços de reforma da **Sede do Posto de Policia Militar**, incluindo o fornecimento de material e mão de obra ao Município de Barra Velha, nos seguintes quantitativos:

	Descrisão	Quantitativo	Unidade
Reforma/Execução	**Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos**	305,00	Metros Quadrados
Reforma/Execução	**Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva**	305,00	Metros Quadrados
Reforma/Execução	**Instalações Hidráulicas**	305,00	Metros Quadrados
Reforma/Execução	**Cobertura**	43,00	Metros Quadrados
Reforma/Restauração/Execução	**Estrutura de concreto armado**	10,00	Metros Quadrados
Reforma/Execução	**Pintura**	927,90	Metros Quadrados
Reforma/Execução	**Muro para divisa e delimitação de lote, terreno ou gleba**	73,00	Metros Quadrados

Informamos ainda que os serviços veem sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Barra Velha (SC), em 16 de julho de 2019

Engª Civil Denise Marques - CREA 088267-8
Matrícula 2026 – Secretaria de Planejamento

Registro realizado eletronicamente, pal vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a CAT nº 2520191073S2 de 16/07/2019, página 3 de 3
do protocolo nº 71900057496
CREA-SC
Registro realizado no protocolo nº 71900057496 CAT nº 2520191073S2 de 16/07/2019, página 3 de 3

703

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025174840
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro.....: SC S1 144558-2
C.P.F.....: 029.634.199-10
Data Nasc....: 01/09/1979
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

•ART 10085348-6
Empresa.....: RAFAEL DE ANDRADE ME
Contratante..: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADORA
Proprietário.: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADO
Endereço Obra: RUA JOSE GALL 1299
Bairro..... CARVALHO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 28/08/2025 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 01/02/2022 Término.....: 01/01/2027
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 10083500-3
Profissional: 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 10085359-1
Empresa.....: RAFAEL DE ANDRADE ME
Contratante..: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADORA
Proprietário.: RESIDENCIAL PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADO
Endereço Obra: RUA JOSE GALL 1299
Bairro..... CARVALHO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 28/08/2025 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 01/02/2022 Término.....: 01/01/2027
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 08550855-5
Profissional: 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado a CAT nº 252025174840 de 28/08/2025, página 1 de 4 do protocolo nº 72500111156
Registro realizado eletronicamente, pai acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025174840
Atividade em andamento

704

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil e Engenharia de Seguranca do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500111156, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025174840
28/08/2025,11:21:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creane6/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500111156
CAT nº 252025174840 de 28/08/2025, página 2 de 4

CREA-SC

PEDRAS PRECIOSAS Residencial

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rafael de Andrade , pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercílio Luz, n.º 338, ap91, Bairro Centro, Cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Presta serviços de **Construção do Residencial Pedras Preciosas** a empresa **PEDRAS PRECIOSAS INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de privado, com sede na rua Hercílio Luz, nº 338, Andar 09, Anexo 01, Centro na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 45.243.500/0001-92. Nos seguintes quantitativos.

Serviços executados:

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	**Edificação de Alvenaria Para Residenciais**	7.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**	7.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Estrutura de Concreto Protendido**	7.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio**	0,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Plano de Saneamento**	7.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Rede Hidrossanitária**	0,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Fundação Profunda Tipo Estaca Raiz**	1.600,00	Metro(s)
Execução	**Fôrma**	10.500,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Armadura de aço para concreto**	400,00	Tonelada(s)
Execução	**Estrutura de concreto armado**	2.000,00	Metro(s) Cúbico(s)

Serviços a serem executados:

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	**Edificação de Alvenaria Para Residenciais**	37.576,44	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**	37.576,44	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Estrutura de Concreto Protendido**	37.576,44	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio**	44.576,44	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Plano de Saneamento**	37.576,44	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Rede Hidrossanitária**	44.576,44	Metro(s) Quadrado(s)

Registro realizado eletronicamente, para acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500111156 CAT nº 252025174840 de 28/08/2025, página 3 de 4

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500111156 em 28/08/2025, página 3 de 4 CAT nº 252025174840

Execução	**Fundação Profunda Tipo Estaca Raiz**	1.000,00	Metro(s)
Execução	**Fôrma**	54.500,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Armadura de aço para concreto**	800,00	Tonelada(s)
Execução	**Estrutura de concreto armado**	10.000,00	Metro(s) Cúbico(s)

Localização da obra: Rua: José Gall, nº 1299, Carvalho, Itajaí/SC CEP 88307-102

Informamos ainda que os serviços estão sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Engenheiro responsável Rafael de Andrade CREA-SC 144.558-2

ART – **25 2025 10085359-1 e 25 2025 10085348-6**

Período de Execução 01/02/2022 a 01/01/2027

Itajaí, 28 de agosto de 2025.

PAULO GILBERTO PACHECO MANDELLI:71737391953

Assinado de forma digital por PAULO GILBERTO PACHECO MANDELLI:71737391953
Dados: 2025.08.28 10:38:03 -03'00'

Responsável: Paulo Gilberto Pacheco Mandelli
Cargo: Sócio Administrador

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500111156 de 28/08/2025, página 4 de 4
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 252025174840 de 28/08/2025, página 4 de 4
CAT nº 252025174840

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

707

Atesto para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira, CREA PR 68.917/D**, elaborou os projetos abaixo de maneira pessoal e individual e executou a obra relacionada abaixo em conjunto com a empresa **EJK Construção Civil Ltda, CREA PR 87757**, com sede na Rua Americana, 377 – Distrito Industrial, Piên, Paraná, e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM COBERTURA METÁLICA, COM 825,70M². (INCLUINDO FUNDAÇÕES, PISOS, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA, ALVENARIA, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO)

AV. PARANÁ, 3 - BAIRRO PONTE ALTA – MUNICÍPIO: PIEN – ESTADO DO PARANÁ

PROPRIETÁRIO: **FAMOSSUL MADEIRAS S/A**
CNPJ: **75.190.983-0011/47**

Dimensão: 825,70 M2
ART: 1720254278047

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1. Elaboração • Projeto arquitetônico • de edificação • de alvenaria
2. Elaboração • Projeto • de estrutura de concreto armado
3. Elaboração • Projeto • de instalações elétricas em baixa tensão • para fins industriais
4. Elaboração • Projeto • de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão • para fins industriais
5. Elaboração • Projeto • de prevenção e combate a incêndio e pânico • -
6. Execução • Execução de obra • de edificação • de alvenaria

DATA DE INÍCIO: 01/06/2022
DATA DA CONCLUSÃO: 28/07/2025

Piên, 07 de agosto de 2025.

ROBSON LUIZ MARCON:57500991991
Assinado de forma digital por ROBSON LUIZ MARCON:57500991991
Dados: 2025.08.11 10:00:18 -03'00'

FAMOSSUL MÓVEIS S/A
Robson Marcon – Diretor Executivo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

708

Atesto para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Adailton Rogério de Oliveira, CREA PR 68.917/D**, elaborou os projetos abaixo de maneira pessoal e individual e executou a obra relacionada abaixo em conjunto com a empresa **EJK Construção Civil Ltda, CREA PR 87757**, com sede na Rua Americana, 377 – Distrito Industrial, Piên, Paraná, e atendeu satisfatoriamente os serviços prestados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO EM ALVENARIA COM COBERTURA METÁLICA, COM 424,45M². (INCLUINDO FUNDAÇÕES, PISOS, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA, ALVENARIA, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E INSTALAÇÕES DA ÁGUA QUENTE E FRIA)

AV. PARANÁ, S/N - BAIRRO PONTE ALTA – MUNICÍPIO: PIEN – ESTADO DO PARANÁ

PROPRIETÁRIO: **FAMOSSUL MADEIRAS S/A**
CNPJ: **75.190.983/0004-18**

Dimensão: 424,45 M2
ART: 1720200807424

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1. Elaboração • Projeto arquitetônico • de edificação • de alvenaria
2. Elaboração • Projeto • de estrutura de concreto armado •
3. Elaboração • Projeto • de instalação de sistema de esgoto sanitário •
4. Elaboração • Projeto • de sistema de água potável •
5. Elaboração • Projeto • de instalações elétricas em baixa tensão • para fins industriais
6. Elaboração • Projeto • de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão • para fins industriais
7. Elaboração • Projeto • de estrutura metálica • para edificação
8. Execução • Execução de obra • de edificação • de alvenaria

DATA DE INÍCIO: 01/10/2019
DATA DA CONCLUSÃO: 31/12/2020

Piên, 07 de agosto de 2025.

ROBSON LUIZ MARCON:57500991991

Assinado de forma digital por ROBSON LUIZ MARCON:57500991991
Dados: 2025.08.11 10:02:55 -03'00'

FAMOSSUL MÓVEIS S/A
Robson Marcon – Diretor Executivo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000118
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro: **SC-1445582/D** RNP: **2515783961**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720257526998** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2025 Baixada em: 18/12/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RAFAEL DE ANDRADE**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS,** CNPJ: **76.105.543/0001-35**

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: celebrado em 18/04/2024 Vinculado a ART: 1720254817894

Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CORONEL LUIZ VICTORINO ORDINE Nº: 1747

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83005-040

Coordenadas Geográficas: -25,543359 x -49,197097

Data de início: 28/05/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2025

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CNPJ: 76.105.543/0001-35

Atividade Técnica: **1-** Execução de manutenção de edificação de alvenaria, 6477,66 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000118/2026

14/01/2026 08:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 330684/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330684/2025.

CAT nº 1720260000118 de 12/01/2026, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Saúde
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou as obras ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Obra: Prestação de serviços de engenharia para a **manutenção predial preventiva e corretiva**, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária compreendendo reformas, reparos e melhorias do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José dos Pinhais. Atendimento de até 15 (quinze) frentes de trabalho ao mesmo tempo, simultaneamente quando solicitado.

Lote: 05

Endereço: R. Cel. Luiz Victorino Ordine, 1747 - São Pedro, São José dos Pinhais - PR, 83005-040

Dimensão: 6477,66m²

Ata de Registro de Preços N.º: 222/2024 - SERMALI

Valor do Contrato: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

Valor do Contrato empenhado: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

Período e Prazo de Vigência Contratual: 28/05/2024 a 28/05/2025.

Período e Prazo de Execução Contratual: 28/05/2024 – 05/12/2025

DADOS DA EMPRESA

Empresa: RAFAEL DE ANDRADE ME

CNPJ N.º: 02.990.062/0001-13

Endereço: Rua Hercílio Luz, 338, apto 91, Centro, CEP: 88.301-000

Cidade/Estado: Itajaí – Santa Catarina

Responsável Técnico: Rafael de Andrade - CREA/SC 144.558-2

Anotação de Responsabilidade Técnica ART N.º: 1720257526998

Observações:

1. O Atestado de Capacidade Técnica não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem os aspectos profissionais pela perfeita execução dos serviços conforme garantia estabelecida em contrato.
2. Segue planilha de quantidades em anexo.

São José dos Pinhais, 05 de dezembro de 2025.

RENATA CRISTINA COLACO:08601319980 Assinado de forma digital por RENATA CRISTINA COLACO:08601319980 Dados: 2025.12.19 16:27:14 -03'00'

RENATA CRISTINA COLAÇO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A145828-0
FISCAL DO CONTRATO

ODEVAIR DA SILVA MATHIAS:72713356920 Assinado de forma digital por ODEVAIR DA SILVA MATHIAS:72713356920 Dados: 2025.12.19 16:28:26 -03'00'

ODEVAIR DA SILVA MATHIAS
GESTOR DO CONTRATO
MATRÍCULA 11325

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser consultada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330684/2025.

CAT nº 172026000118 de 12/01/2026, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

✓ **PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

TROCA DO TELHADO		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	536,98
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	161,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	146,10
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	KG	7136,98
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	16,00
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1970,00
Rede de Gases (oxigenio, vacuo e ar comprimido)		
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	950,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	950,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	950,00
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	150,00
PINTURAS		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	2500,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2500,00
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	2500,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M²	150,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	150,00
PORTAS		
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA	UN	11,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330684/2025.

CAT nº 172026000118 de 12/01/2026, página 3 de 4

CREA-PR

DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
FACHADA		
FACHADA COM PAINEL DE ACM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS COMPOSTAS DE ALUMÍNIO, ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO, CORTES, DOBRAS, ACESSÓRIOS, FIXADORES, SELANTES E ACABAMENTOS, SERVIÇO COMPLETO	M²	35,00
DRYWALL		
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	200,00
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	1200,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M²	450,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA POLIMÉRICA.	M²	500,00

São José dos Pinhais, 05 de dezembro de 2025.

RENATA CRISTINA COLACO:08601319980 Assinado de forma digital por RENATA CRISTINA COLACO:08601319980 Dados: 2025.12.19 16:28:00 -03'00'

RENATA CRISTINA COLAÇO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A145828-0
FISCAL DO CONTRATO

ODEVAIR DA SILVA MATHIAS:72713356920 Assinado de forma digital por ODEVAIR DA SILVA MATHIAS:72713356920 Dados: 2025.12.19 16:29:01 -03'00'

ODEVAIR DA SILVA MATHIAS
GESTOR DO CONTRATO
MATRÍCULA 11325

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c nada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 330684/2025.

CAT nº 172026000118 de 12/01/2026, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250005566
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro: **SC-1445582/D** RNP: **2515783961**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720254315392** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/07/2025 Baixada em: 15/08/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Contratante: **ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA** CNPJ: **04.257.228/0001-12**

Rua: R HERCILIO LUZ Nº: 338

Complemento: 9 ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: ITAJAI UF: SC CEP: 88301-000

Contrato: celebrado em 02/01/2025

Valor do contrato: R$ 970.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R GASTAO LEPREVOST, LOTE 22, QUADRA E Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-072

Coordenadas Geográficas: -25,924381 x -49,180917

Data de início: 02/01/2025 Conclusão efetiva: 31/07/2025

Finalidade: Industrial

Proprietário: ALBAMARES INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 04.257.228/0001-12

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 435 M2

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 27/02/2025.
O vinculo do profissional com a empresa contratada ocorreu em 27/02/2025.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250005566/2025
27/02/2026 13:48

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 235359/2025.

CAT nº 1720250005566 de 19/08/2025, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250005566

Atividade concluída

714

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 235359/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 235359/2025.
iada no site do
CAT nº 1720250005566 de 19/08/2025, página 2 de 3
CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa EJK Construção Civil LTDA , pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.615.382/0001-11, com sede na rua Americana, n.º 377, Bairro Distrito Industrial Sul, Cidade de Pien, Estado do Paraná, CEP 83.860-000, Prestou **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL COM COBERTURA METALICA, COM 435,00M²**, A Albamares Incorporações LTDA. inscrito sob CNPJ nº 04.257.228/0001-12, com sede na Rua |Hercilio Luz, 338, 9º Andar, Bairro Centro, Itajai/SC. Conforme contrato. Nos seguintes quantitativos.

Serviços executados:

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	Edificação em Alvenaria	435,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Concreto armado	435,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Pintura	1.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Instalações elétricas em Baixa tensão	435,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Cobertura	435,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Rede hidrossanitária	435,00	Metro(s) Quadrado(s)

Localização da obra: Rua Gastão Leprevost. Lote22, Quadra E, Centro, Tijucas do Sul, estado do paraná

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

CNO – 90.022.90676/73

ART - 1720254315392

Período de Execução 02/01/2025 a 31/07/2025

Tijucas do Sul/PR, 15 de agosto de 2025.

ALBAMARES INCORPORACOES LTDA:04257228000112

Assinado de forma digital por ALBAMARES INCORPORACOES LTDA:04257228000112
Dados: 2025.08.15 14:56:45 -03'00'

Albamares Incorporações

Paulo Mandelli

Administrador

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 235359/2025.

CAT nº 172025000566 de 19/08/2025, página 3 de 3

CREA-PR

716

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024160433
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro.....: SC S1 144558-2
C.P.F.....: 029.634.199-10
Data Nasc....: 01/09/1979
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/09/2016 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC
Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 26/07/2022 PELO(A)
FACULDADE UNICA DE IPATINGA
IPATINGA - MG

•ART 9025964-5
Empresa.....: RAFAEL DE ANDRADE ME
Proprietário.: MUNICIPIO DE ITAJAI
Endereço Obra: RUA FERMINO VIEIRA CORDEIRO 2165
Bairro..... ESPINHEIROS
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 03/11/2023 Baixada em.. 26/04/2024
Período (Previsto) - Início: 22/03/2023 Término.....: 15/11/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8721479-0
Profissional: 144558-2 RAFAEL DE ANDRADE
REFORMA
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 1.968,37 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA ESCAVADA
Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)
INSTALACAO
PAREDE DE GESSO ACARTONADO
Dimensão do Trabalho ..: 32,40 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 198,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 709,23 METRO(S) QUADRADO(S)
ISOLAMENTO ACUSTICO EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 585,05 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Registro realizado eletronicamente, pr... do protocolo nº 72400062025
CAT nº 252024160433 de 30/04/2024, página 1 de 3
Registro realizado eletronicamente, pr... ir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024160433
Atividade concluida

717

Dimensão do Trabalho ..: 1.968,37 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.968,37 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ..: 2.016,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ..: 3.850,00 QUILOGRAMA(S)

EXECUCAO

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 487,52 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 45,11 METRO(S) CUBICO(S)

REFORMA DA ESCOLA COM A COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ROSA HELENO SCHULTE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400062025, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024160433
30/04/2024,11:58:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400062025
CAT nº 252024160433 de 30/04/2024, página 2 de 3

CREA-SC

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rafael de Andrade, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercílio Luz, n.º 338, ap91, Bairro Centro, Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Prestou serviços de **REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DA EB PROFª MARIA ROSA HELENO SCHULTE**, O **MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Alberto Werner, nº 100, Vila Operária, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.277/0001-52. Conforme contrato **097/2023**. Nos seguintes quantitativos.

Serviços executados:

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Reforma / Execução	**Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos**	1968,37	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Fundação Profunda Tipo Estaca Escavada**	60,00	Metro(s)
Instalação	**Parede de Gesso acartonado**	32,40	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Alambrado**	198,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação	**Estrutura Metálica**	709,23	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação	**Isolamento acústico em edificações**	585,05	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva**	1968,37	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Rede Hidrossanitária**	1968,37	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Cobertura**	2016,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação	**Estrutura Metálica**	3850,00	Quilograma(s)
Execução	**Piso em concreto**	487,52	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	**Estrutura de concreto armado**	45,11	Metro(s) Cúbico(s)

Localização da obra: Rua: Firmino Vieira Cordeiro, nº 2165, Espinheiros, Itajaí/SC CEP 88317-200 Conforme Tomada de Preços 044/2022 do município de Itajaí.

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Engenheiro responsável: Rafael de Andrade CREA-SC 144.558-2

ART – **9025964-5**

Período de Execução 22/03/2023 a 15/11/2023

Itajaí, 29 de abril de 2024.

Elmir Bortolanza
Fiscal de Contrato – Assessor 1
039.491.669-71

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
Avenida Vereador Abrahão João Francisco, 3855 - Ressacada
88307-303 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 47 3249-3300
dle@edu.itajai.sc.gov.br

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400062025 CAT nº 2520241604 33 de 30/04/2024, página 3 de 3
Registro realizado eletronicamente, e vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Para verificar a autenticidade acesse o código QR impresso na CAT
CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400062025 CAT nº 2520241604330 de 30/04/2024, página 3 de 3
Elmir Bortolanza Arquiteto - CAU A44823-1 Portaria Nº 018251

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

1720230001366

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL DE ANDRADE** RNP: **2515783961**
Registro: **SC-1445582/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223775626** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/07/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RAFAEL DE ANDRADE**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL** CNPJ: **76.105.584/0001-21**

Rua: RUA: XV DE NOVEMBRO Nº: 1458

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Contrato: 069/2022 celebrado em 04/07/2022

Valor do contrato: R$ 553.102,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JOÃO BAPTISTA SETIM Nº: S/N

Bairro: CAMPINA

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Coordenadas Geográficas: -25,826753 x -49,127663

Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 04/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 464,38 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 259,48 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 38,5 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

CAT nº 1720230001366 de 03/04/2023, página 1 de 15

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

1720230001366

Atividade em andamento

Número da ART: **1720231625190** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/03/2023 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RAFAEL DE ANDRADE**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL** CNPJ: **76.105.584/0001-21**

Rua: RUA: XV DE NOVEMBRO Nº: 1458

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Contrato: 069/2022 celebrado em 04/07/2022 Vinculado a ART: 1720223775626

Valor do contrato: R$ 553.102,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JOÃO BAPTISTA SETIM Nº: S/N

Bairro: CAMPINA

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Coordenadas Geográficas: -25,826753 x -49,127663

Data de início: 04/07/2022 Previsão de término: 30/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 464,38 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 259,48 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001366/2023

03/04/2023 09:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 69156/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

721

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rafael de Andrade , pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercílio Luz, n.º 338, ap91, Bairro Centro, Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Presta **SERVIÇOS DE REFORMA EM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RIBAS**, Ao Município de Tijucas do Sul, conforme normas e especificações, inscrito sob CNPJ nº. 76.105.584/0001-21, com sede à Rua XV de novembro, nº 1458, Centro, Tijucas do Sul/PR. Conforme contrato 069/2022 e seus aditivos. Nos seguintes quantitativos.

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	Edificação em Alvenaria	259,48	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Estrutura em Concreto Armado	38,50	Metro(s) Cúbicos(s)
Execução	Reforma em Edificação em Alvenaria	464,38	Metro(s) Quadrado(s)

Os Serviços já executados foram:

AMPLIAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	84,03
2		FUNDAÇÃO		
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	11,88
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	20,31
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	47,58
	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	101,81
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	279,5
	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	225,35
	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	798,50
	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	23,70
	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	900,90

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

CAT nº 172023000136 6 de 03/04/2023, página 3 de 15

CREA-PR

3		SUPRA ESTRUTURA		
	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.246,00
	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.305,50
	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.130,00
	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	787,50
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	347,10
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,80
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	215,00
4		PISOS		
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	18,19
	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	181,93
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	83,16
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	181,93
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	370,00
	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	259,48
	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	120,40
5		ALVENARIA		
	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,40

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 69156/2023.
iada no site do
CAT nº 172023001366 de 03/04/2023, página 4 de 15
CREA-PR

	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	55,68
	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	356,75
6		COBERTURA		
	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	13,00
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	300,00
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	300,00
	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,40
	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,80
	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	135,30
	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	300,00
	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	65,00
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	91,15
	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	91,15
	COMP.	COBERTURA EM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, INCOLOR ESP. DE 8 MM, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA.	M²	65,28
7		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.
CAT nº 172023000001366 de 03/04/2023, página 5 de 15
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,36
	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	45,54
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	45,54
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,15
	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,80
	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	16,50
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,70
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,70
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,10
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	323,50
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 69156/2023.
iada no site do
CAT nº 172023001366 de 03/04/2023, página 6 de 15
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,00
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	66,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	32,00
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9		**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	4,00
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 691562023.

CAT nº 1720230001366 de 03/04/2023, página 7 de 15

CREA-PR

	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00
	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c[illegible]mada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

CAT nº 172023000001366 de 03/04/2023, página 8 de 15

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00
	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
10		REVESTIMENTOS		
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	713,50
	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	713,50
	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	630,50
	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	83,00
	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	90,00
11		PINTURAS		
	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	630,50
	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	630,50
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	42,00
	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	42,00

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

CAT nº 1720230001366 de 03/04/2023, página 9 de 15

CREA-PR

	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	51,47
		Reforma		
12		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,78
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,16
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,15
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	182,74
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,32
	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,32
	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
13		PISOS		
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,22
	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	93,00
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	22,16
	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM E M2 AS 105,58SPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	463,00
14		ALVENARIA		
	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1,84
15		COBERTURA		
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	182,74
	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	120,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser consultada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.
CAT nº 172023000136 6 de 03/04/2023, página 10 de 15
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

		FORRO DE PVC PARA BEIRAL	M²	54,40
16		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	22,31
17		REVESTIMENTOS		
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,68
	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	3,68
	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,68
	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	29,40
18		BANHEIRO PNE		
	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.
CAT nº 172023001366 de 03/04/2023, página 11 de 15
CREA-PR

	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
19		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
20		PINTURAS		
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	519,40
	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	519,40
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,44
	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,44

Aditivo

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	62,00
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,32
1.3	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
1.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	254,32
1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	254,32
1.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	15,12
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	6,72
1.8	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	25,40
2		FUNDAÇÃO		
2.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	211,80
2.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,31
2.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,94
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00
2.5	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,31

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 69156/2023.
nada no site do
CAT nº 172023000136 6 de 03/04/2023, página 12 de 15
CREA-PR

3		ESGOTO		
3.1	93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UNIDADE	1,00

Os Serviços que ainda serão executados são:

PLANILHA DE ADITIVO

14		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
14.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68
15		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DE GÁS E BANCADAS		
15.1	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.2	COMP 002	PIA INOX 1,88X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UN	2,00
15.3	COMP 003	BANCADA / MESA INOX 1,38X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UN	1,00
15.4	COMP 004	BANCADA / MESA INOX 1,13X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UN	1,00
15.5	COMP 005	BANCADA / MESA INOX 2,88X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UN	1,00
15.6	COMP 007	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, COM SAIAS E RODABANCA DE 15,00 CM, DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.7	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.8	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.9	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.11	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
15.12	COMP 008	ABRIGO DE GÁS (75CMX65CM, H=100CM) EM CONCRETO ARMADO, PAREDES DE 12CM DE LARGURA, COM LAJE E GRADE DE FERRO FRONTAL	UN	1,00

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69156/2023.

CAT nº 1720230001366 de 03/04/2023, página 13 de 15

CREA-PR

		COM TRANCA. FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.		
16		MURO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO, H= 1,80M		
16.1		FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME DE 15X30CM E ESTACAS DE 2,00M DE PROFUNDIDADE		
16.1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	65,00
16.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,91
16.1.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,81
16.1.4	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,91
16.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,39
16.1.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,41
16.1.7	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	70,00
16.1.8	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	42,69
16.1.9	95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	139,91
16.2		ARMAÇÃO E CONCRETAGEM (DENTRO DOS BLOCOS) ARMAÇÃO COM TRELIÇA E GRAUTEAMENTO COM CONCRETO		
16.2.1	COMP 006	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EXECUTADAS DENTRO DE BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO TRELIÇA NERVURADA AÇO CA-50 DE 6,0 MM E AÇO CA-60 DE 4,2 MM E - MONTAGEM. AF_12/2015	M	190,68
16.2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,05
16.3		PILARES (PARA PORTÕES)		
16.3.1	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	12,96
16.3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,32
16.3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	12,81

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 69156/2023.
nada no site do
CAT nº 172023000136 6 de 03/04/2023, página 14 de 15
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

		UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
16.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,97
16.4		FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO		
16.4.1	COMP 010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) PARA MUROS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	116,42
16.5		PORTÕES		
16.5.1	COMP 009	PORTAO DE ABRIR, COM PERFIL QUADRADO EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ALQUÍDICA, INCLUSO FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,50
17		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	6,46
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	98,00
	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UNI	3,00
	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	7,00

Localização da obra: JOÃO BAPTISTA SETIM, S/N CAMPINA - TIJUCAS DO SUL/PR 83190-000, Conforme Tomada de Preços 03/2022 do município de Tijucas do Sul

Informamos ainda que os serviços veem sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.
Engenheiro responsável Rafael de Andrade CREA-SC 144.558-2
ART – 1720223775626 e
Início da Execução 04/07/2022

Tijucas do Sul, 30 de março de 2023.

Responsável: Aleksander Versalli Pereira
Cargo: Engenheiro Civil
CREA –PR: 52.101/D
Portaria: 445

Prefeitura Municipal Tijucas do Sul - Paraná

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853. E-mail:
urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 691562023.

CAT nº 1720230001366 de 03/04/2023, página 15 de 15

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240003652
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro: **SC-1445582/D** RNP: **2515783961**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720224885522** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/09/2022 Baixada em: 08/05/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RAFAEL DE ANDRADE**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL** CNPJ: **76.105.584/0001-21**

Rua: RUA: XV DE NOVEMBRO Nº: 1458

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Contrato: 74/2022 celebrado em 05/07/2022

Valor do contrato: R$ 687.769,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA PROFA. ALICE FERREIRA DE MELO Nº: S/N

Bairro: CAMPESTRE

Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000

Coordenadas Geográficas: -25,9855 x -49,199602

Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL CNPJ: 76.105.584/0001-21

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 395 M2; **2-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 1500 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 47,2 M3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003652/2024

08/05/2024 16:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 124263/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124263/2024.

CAT nº 1720240003652 de 08/05/2024, página 1 de 14

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rafael de Andrade , pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercílio Luz, n.º 338, ap91, Bairro Centro, Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Presta **SERVIÇOS DE REFORMA EM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO CARDOSO** , Ao Município de Tijucas do Sul, conforme normas e especificações, inscrito sob CNPJ nº 76.105.584/0001-21, com sede à Rua XV de novembro, nº 1458, Centro, Tijucas do Sul/PR. Conforme contrato **074/202**. Nos seguintes quantitativos:

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	Edificação em Alvenaria	395,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Estrutura em Concreto Armado	47,20	Metro(s) Cúbicos(s)
Execução	Reforma em Edificação em Alvenaria	1.500,00	Metro(s) Quadrado(s)

Os Serviços executados foram:

CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,40
2		FUNDAÇÃO		
		A administração local deverá ser faturada de acordo com o andamento físico da obra		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	18,36
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	23,77
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	55,87
	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	63,40
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	142,30
	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	43,30
	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	301,30
	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	24,70
	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,50
	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 124263/2024.
iada no site do
CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 2 de 14
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

3		SUPRA ESTRUTURA		
	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	595,60
	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	624,50
	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	514,80
	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	127,00
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	89,60
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,50
	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	386,50
	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	276,69
4		PISOS		
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	27,67
	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	276,69
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	276,69
	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	276,69
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,81
	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	120,00
5		ALVENARIA		
	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,20
	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	64,56
	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	412,15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124263/2024.
CAT nº 1720240003652 de 08/05/2024, página 3 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

6		COBERTURA		
	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	395,00
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	395,00
	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,50
	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,40
	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	395,00
	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	75,00
7		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	51,27
	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	32,50
	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	8,50
	COMP.	COBERTURA EM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, INCOLOR ESP. DE 8 MM, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA.	M²	29,88
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,64
	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00
	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 124263/2024.
iada no site do
CAT nº 172024000365 2 de 08/05/2024, página 4 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1100,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,00
	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	66,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1242632024.

CAT nº 1720240003652 de 08/05/2024, página 5 de 14

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00
	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
9.1	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00
9.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
9.3	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
9.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
9.5	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
9.6	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	96,08
9.7	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.8	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
9.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
9.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
9.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
9.13	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
9.14	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 124263/2024.
iada no site do
CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 6 de 14
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

9.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
9.16	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
9.17	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.18	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
9.19	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
9.20	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.21	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.22	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
9.23	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
9.24	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00
9.25	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	23,00
9.26	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
9.27	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.28	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.29	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.30	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	34,00
9.31	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
9.32	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1242632024.
CAT nº 1720240003652 de 08/05/2024, página 7 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

9.33	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
9.34	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
9.35	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
9.36	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,60
9.37	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00
9.38	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.39	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.40	89796	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
9.41	89784	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.42	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.43	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.44	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
9.45	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
9.46	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.47	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00
9.48	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
10		REVESTIMENTOS		
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	824,30
	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	824,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser consultada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124263/2024.

CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 8 de 14

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	532,30
	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	214,00
	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	78,00
	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,90
	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	22,92
11		PINTURAS		
	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	532,30
	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	532,30
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	42,00
	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	42,00
	88492	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	276,69
12		FECHAMENTOS DE OBRA (TAPUME)		
	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	60,00
13		TERRAPLENAGEM		
	101135	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TR	M3	480,00
14		FUNDAÇÕES		
15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	152,00
15		FECHAMENTO COM MURO DE ARRIMO E ALAMBRADO		
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS	M3	3,00
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,00
16		FÔRMAS		
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25	M2	29,92
	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAS	M2	13,10
17		ARMAÇÃO		
	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	203,00
	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	280,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1242563/2024.
CAT nº 1720240003652 de 08/05/2024, página 9 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	101,00
18		CONCRETAGEM		
	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇA	M3	5,00
	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAME	M3	2,00
	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMA	M	28,00
19		FECHAMENTO		
	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E	M2	51,54
	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, CO	M2	66,40
20		DRENAGEM DO MURO		
	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL	M	48,50
21		ALAMBRADO (EXECUTAR ACIMA DO MURO)		
	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CON	M	74,83
22		CALÇADA EXTERNA		
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBR	M3	5,40
	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,	UN	2,00
	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	28,10
23		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,40
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,40
	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
24		REVESTIMENTOS TETO		
	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	276,69
	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	276,69
25		PINTURA TETO		

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853.
E-mail: urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 124263/2024.
ada no site do
CAT nº 172024000365 2 de 08/05/2024, página 10 de 14
CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Digitalizado com CamScanner

	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	276,69
26		BANCADA EM INOX PARA COZINHA		
	COMP 008	PIA INOX 2,30X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UD	1,00
	COMP 009	PIA INOX 1,20X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA, COM DUAS CUBAS EM AÇO INOX. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UD	1,00
	COMP 010	BANCADA / MESA INOX 2,65X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UD	1,00
	COMP 011	BANCADA / MESA INOX 3,75X0,60, COM RODABANCA E SAIA DE 5CM, H=90, COM PRATELEIRA. (INCLUSO SUPORTES E PES DE APOIO).	UD	1,00
27		ACESSÓRIOS BANHEIROS		
	COMP 002	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM, DIM 1,80X060, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM E RODASAIA 20 CM, PARA O ESCOVODROMO, INSTALADA	UND	3,00
	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
28		COBERTURA EDIFICAÇÃO EXISTENTE		
	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
29		ABRIGO DE GÁS		
	COMP 003	ABRIGO DE GASES, INCLUINDO FECHAMENTO COM GRADIL DE ABRIR	UND	1,00
30		RECUPERAÇÃO MURO DE PALITO EXISTENTE		
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,08
	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,19
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,60
	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,36
	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,94
	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124263/2024.
CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 11 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,41
	COMP 004	MURO EM MOURÕES DE CONCRETO (PALANQUETE), RETO, MANTER ALTURA DO MURO EXISTENTE, ESPAÇAMENTO DE 10 CM	M	15,00
	COMP 005	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL FIXO, DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3X1/4" NA VERTICAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	UD	1,00
31		COBERTURA DE ENTRADA NA PARTE ANTIGA		
	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
	COMP 006	FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 20 X 20 CM, COM 3 METROS DE ALTURA/EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	UD	8,00
	COMP 007	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIBRO NAO APARELHADO 7,5x7,5CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	20,00
	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00
	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00
	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00
	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00
	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	20,00
	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,00

REFORMA DE BLOCO EXISTENTE

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,80
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,40
1.4	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,46
1.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	177,88

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853.
E-mail: urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser consultada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 124263/2024.

CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 12 de 14

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

1.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	248,92
1.8	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	248,92
2		PISOS		
2.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,54
2.2	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	93,00
2.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	113,43
2.4	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	339,34
2.5	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	131,16
3		ALVENARIA		
3.1	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	65,40
4		COBERTURA		
4.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	248,92
4.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	248,92
4.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	177,88
4.4	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	131,16
4.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	248,92
4.6		FORRO DE PVC PARA BEIRAL	M²	57,86
5		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
5.1	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	27,37
6		REVESTIMENTOS		
6.1	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	29,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 12426312024.
CAT nº 172024000003652 de 08/05/2024, página 13 de 14
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
7.2	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00
7.3	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
8		PINTURAS		
8.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	432,83
8.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	432,83
8.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,45

Localização da obra: ESTRADA PROFESSORA ALICE DE MELO, S/N - CAMPESTRE - TIJUCAS DO SUL/PR 83190-000, Conforme Tomada de Preços 03/2022 do município de Tijucas do Sul

Informamos ainda que os serviços veem sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.
Engenheiro responsável Rafael de Andrade CREA-SC 144.558-2
ART – 1720224885522
Início da Execução 01/08/2022 final da execução 29/03/2024

Tijucas do Sul, 29 de abril de 2024.

Responsável: Aleksander Versalli Pereira
Cargo: Engenheiro Civil
CREA – PR: 52.101/D
Portaria: 445

Prefeitura Municipal Tijucas do Sul - Paraná

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Caixa Postal nº 31, Fone/Fax (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853.
E-mail: urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 124263/2024.
iada no site do
CAT nº 172024000365 2 de 08/05/2024, página 14 de 14
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

748

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 22757/2026 — Validade: 31/03/2026

Nome civil:
RAFAEL DE ANDRADE

CPF:
029.634.199-10

Carteira - CREA-PR Nº:
SC-1445582/D

Documento de Identidade:
422.830

Registro Nacional:
2515783961

Órgão emissor:
SSP/TO/TO

Registrado(a) desde:
19/09/2016

Filiação:
PAI: JOSÉ CARLOS DE ANDRADE
MÃE: SUZETE INES BELLINI DE ANDRADE

Naturalidade:
JOINVILLE/SC

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 17/06/2019

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 17/09/2016 - Diplomação: 20/09/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RAFAEL DE ANDRADE

CNPJ: 02990062000113

Desde: 25/06/2019 Carga Horária: 15h

EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 10615382000111

Desde: 27/02/2025 Carga Horária: 20h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 73628/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 27/02/2026 13:51:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002195
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAFAEL DE ANDRADE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL DE ANDRADE**
Registro: **SC-1445582/D** RNP: **2515783961**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234888486** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/09/2023 Baixada em: 27/02/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RAFAEL DE ANDRADE**

Contratante: **MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL** CNPJ: **76.105.584/0001-21**
Rua: RUA: XV DE NOVEMBRO Nº: 1458
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000
Contrato: 86/2023 celebrado em 14/08/2023
Valor do contrato: R$ 1.020.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: PR 281 KM 10 Nº: 10460
Bairro: COLONO
Cidade: TIJUCAS DO SUL UF: PR CEP: 83190-000
Coordenadas Geográficas: -25,896332 x -49,156996
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 20/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL CNPJ: 76.105.584/0001-21
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 597 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002195/2025

07/04/2025 16:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 67808/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67808/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
Secretaria Municipal de Urbanismo Segurança e Trânsito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Rafael de Andrade , pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.990.062/0001-13, com sede na rua Hercilio Luz, n.º 338, ap91, Bairro Centro, Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-000, Presta **SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BARRACÕES INDUSTRIAIS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 597 M²**, Ao Município de Tijucas do Sul, conforme normas e especificações, inscrito sob CNPJ nº 76.105.584/0001-21, com sede à Rua XV de novembro, nº 1458, Centro, Tijucas do Sul/PR. Conforme contrato **086/2023**. Nos seguintes quantitativos.

	Descrição	Quantitativo	Unidade
Execução	Edificação em Alvenaria	597,00	Metro(s) Quadrado(s)

Os Serviços executados foram:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	170,00
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACAO DE OBRA		
ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 x 2,40M	MES	11,00
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MES	11,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO HIDRÔMETRO).	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MANUAL		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,92
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	2,97
ESCAVACAO MECANICA		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	65,00
ATERRO MECANIZADO		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,00
COMPACTACAO MANUAL		

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Fone/ (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853. E-mail:
urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 67808/2025.
ada no site do
CAT nº 1720250002195 de 07/04/2025, página 2 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	232,27
COMPACTACAO MECANICA		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	973,50
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
FUNDACOES		
SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES		
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	M	240,00
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,46
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	280,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	168,90
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	89,23
ARMADURAS		
ARMACAO CA-50 e CA-60		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	771,15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	345,53
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.543,07
CONCRETOS E GRAUTES		
ESTRUTURAL USINADO		
CONCRETAGENS		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	11,67
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	18,38
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	15,44
LASTROS		
CONCRETO SIMPLES		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	25,74
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	57,35
LAJES PRE-MOLDADAS		
LAJES PRE-MOLDADAS		
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA / VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	42,80
ELEMENTOS DIVERSOS		
ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,70
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,20
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Fone/ (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853. E-mail:
urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67808/2025.
CAT nº 172025000219 5 de 07/04/2025; página 3 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,70
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,20
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALVENARIA		
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL		
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	427,00
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	327,00
ENCUNHAMENTO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,23
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. - OITÕES E LATERAIS	M2	91,73
COBERTURA		
TELHA METÁLICA		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	670,00
TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS		
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	670,00
CALHAS		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43,12
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,56
SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	43,12
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO GALVANIZADO, VÃOS DE 15,0M E BEIRAIS DE 75,00CM (CONFORME PROJETO), INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.	UN	10,00
CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA COM TIRANTES DE FERRO REDONDO 5/16" (CONFORME PROJETO), INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.	M	240,00
AGULHAMENTO (CORRENTE RÍGIDA) DA COBERTURA COM TIRANTES DE FERRO REDONDO 1/2" (CONFORME PROJETO), INCLUSO IÇAMENTO E FIXAÇÃO.	M	125,00
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
PORTAS EM MADEIRA		
VENEZIANAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
PORTAS EM FERRO/AÇO		
DE ABRIR		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,18
JANELAS EM ALUMINIO		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 67808/2025.
ada no site do
CAT nº 17202500021195 de 07/04/2025, pagina 4 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,80
SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		
JANELA DE FERRO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, COM VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	16,00
Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas, trilhos e fechaduras. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	37,35
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	238,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,74
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00
CABOS		
ISOLAMENTO 450/750V		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,36
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.285,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,58
ISOLAMENTO 0,6/1KV		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240,00
CAIXAS		
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
QUADROS DE ENERGIA		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTORES		
BIPOLARES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
TRIPOLARES		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67808/2025.
CAT nº 172025000219 5 de 07/04/2025, página 5 de 9
CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

INTERRUPTORES		
SIMPLES		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADAS		
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
LUMINARIAS		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
HASTE DE ATERRAMENTO		
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		
MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	13,00
CORDOALHA		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	196,90
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	158,60
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFÁSICA, COM CAIXAS EMBUTIDAS EM MURETA DE ALVENARIA 1,50mX1,50m, CABOS DE 70MM2 E DISJUNTOR DIN 150A. INCLUSO POSTE DAN 300, MURETA, CABEAMENTO, CAIXAS DE PROTEÇÃO COM MEDIDORES, BARRAMENTO, DERIVAÇÃO E ATERRAMENTO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.	UN	1,00
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		
INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIOS		
EXTINTORES		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
ENTRADA DE AGUA		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00
HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00
RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,64
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR.https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 67808/2025.
ada no site do
CAT nº 172025000219 5 de 07/04/2025, página 6 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,22
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,46
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56,25
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	76,86
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,40
SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
LAVATORIOS		
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRAS E MISTURADORES		
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
APARELHOS SANITARIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
REGISTROS E VALVULAS		
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67808/2025.
CAT nº 172025000195 de 07/04/2025, página 7 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
Secretaria Municipal de Urbanismo Segurança e Trânsito

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GÁS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO - ROTA DE FUGA - FOTOLUMINESCENTE - 20X7 CM - POLIESTIRENO 1,0 MM DE ESPESSURA - AUTO-ADESIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,82
BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX C=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	140,46
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	35,90
EMBOCO		-
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	140,46
CERAMICAS		-
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	70,80
REVESTIMENTO COM PEDRA		-
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	35,90
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-
IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		-
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	111,53
REVESTIMENTO DE PISOS		-
PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.112,00
PISO DE CONCRETO		-
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	834,20
SOLEIRAS E RODAPES		-
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	CM	26,24
PINTURAS		-
EMASSAMENTO		-
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,66
FUNDO PREPARADOR		-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,66
PINTURA EM MADEIRA		-
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	19,18
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	52,53
PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Fone/ (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9 9941-5853. E-mail:
urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 67808/2025.
ada no site do
CAT nº 172025000219 5 de 07/04/2025, página 8 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
Secretaria Municipal de Urbanismo Segurança e Trânsito

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	69,66
PINTURA EM FACHADAS		
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	57,18
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,00 CM, ACABAMENTO POLIDO COM EXECUÇÃO E TRATAMENTO DE JUNTAS. INCLUSO TELA Q-196 E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA	M2	537,64
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PLANTAS		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	1.200,00
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	680,42

Localização da obra: PR 281 KM 10, Nº10.460 - COLONO - TIJUCAS DO SUL/PR 83190-000,

Conforme Tomada de Preços 03/2023 do município de Tijucas do Sul.

Informamos ainda que os serviços veem sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Engenheiro responsável Rafael de Andrade CREA-SC 144.558-2

ART – **1720234888486**

Início da Execução 14/08/2023 final da execução 20/12/2024

Tijucas do Sul, 28 de fevereiro de 2025.

Aleksander Versalli Pereira
Engenheiro Civil
CREA PR 52.101/D

Rua XV de Novembro, 1458, Centro, Tijucas do Sul - PR
CEP 83.190-000, Fone/ (41) 3629-1186 / 3629-1210 / (41) 9.9941-5853. E-mail:
urbanismo@tijucasdosul.pr.gov.br / urbanismotijucasdosul@gmail.com

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67808/2025.

CAT nº 172025000219 5 de 07/04/2025, página 9 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EJK CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **10.615.382/0001-11**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:57:13 do dia 02/03/2026 , com validade até o dia 01/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: VW1a0vT7W3ZIpEbXJrAS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

CONSTRUTORA AZULMAX LTDA
CNPJ: 26.322.885/0001-39
Inscrição Estadual: 91170318-18
Inscrição Municipal: 4275238
Telefone: (41) 99543-5427 (43) 98807-0474
E-mail: engenharia@construtoraazul.com.br

BDI I

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO CMEI TIO MILTON

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	**02/2026**
DATA:	**27/02/2026**
HORA:	**09:30 HS**

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUALDA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:	100,00%
SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%)	2,00%

TIPO DE OBRA
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

BDI 1	SIGLAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	1,00%
RISCO	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%
LUCRO	L	7,93%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	2,00%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**25,00%**

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)x\,(1+DF)x\,(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DESTE TIPO DE OBRA CORRESPONDE Á 100,00%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 2,00%

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915
Assinado digitalmente por ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915 ND: C=BR, CN=ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA:33864772915, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.02 17:09:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANTONIO ROBERTO DE O. ROCHA
CREA PR 13299/D
ENGENHEIRO CIVIL

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900
Assinado digitalmente por CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900 ND: C=BR, CN=CELSO DOS SANTOS CORDEIRO:72428228900, O=ICP-Brasil, OU=presencial Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.02 17:09:07-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CELSO DOS SANTOS CORDEIRO
RG: 5.155.391-8
RESPONSÁVEL LEGAL

À Prefeitura Municipal de Piên Sr. Agente de contratações, Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2026.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, abaixo identificado, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico em epigrafe conforme segue:

01. IDENTIFICAÇÃO A EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 29.689.226/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91124602-30 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 72784
REPRESENTANTE LEGAL: CELSO LUIS PIOVEZAN **CARGO:** SÓCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 30419359 SESP PR **CPF:** 005.103.179-52
ENDEREÇO: R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR
TELEFONE: 41 9292-1962 (comercial) / 41 99928-0689 (licitação)
E-MAIL: cl.piomark62@gmail.com
DADOS DA CONTA BANCÁRIA: 001 – **BANCO DO BRASIL Agência:** 4638-8 **Conta**: 34.330-7

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 002/2026, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR - FNDE - Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 - Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006 - Novo PAC - Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

Conforme exigência editalícia, declaramos que os valores unitários e totais que compõem esta proposta estão detalhados em planilha anexa (Planilha Detalhada do Projeto Básico), demonstrando de forma clara e objetiva todos os custos que deram origem ao valor total abaixo.

VALOR PROPOSTO = R$ 4.997.600,00 (Quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa (ME), conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Informamos que nos preços propostos estão inclusos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto, incluindo frete, tributos, encargos sociais e comerciais.

São José dos Pinhais, 11 de março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.11 15:14:19 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1			Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V						4.997.600,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	379.653,15
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	470,49	BDI 1	568,40	3.683,23
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	94,02	BDI 1	113,59	56.976,74
1.1.0.0.3.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.980,58	BDI 1	2.392,74	2.392,74
1.1.0.0.4.	Composição	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	3.240,00	BDI 1	3.914,24	3.914,24
1.1.0.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	76,00	BDI 1	91,82	23.322,28
1.1.0.0.6.	Composição	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	219.809,88	BDI 1	265.552,32	265.552,32
1.1.0.0.7.	Composição	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	805,00	BDI 1	972,52	9.725,20
1.1.0.0.8.	Composição	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	1.166,00	BDI 1	1.408,64	14.086,40
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	132.858,15
1.2.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.925,00	0,70	BDI 1	0,85	2.486,25
1.2.0.0.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	585,00	62,93	BDI 1	76,03	44.477,55
1.2.0.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	457,05	38,03	BDI 1	45,94	20.996,88
1.2.0.0.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	264,04	48,38	BDI 1	58,45	15.433,14
1.2.0.0.5.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.317,99	6,82	BDI 1	8,24	10.860,24
1.2.0.0.6.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	619,96	24,86	BDI 1	30,03	18.617,40

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									4.997.600,00
1.2.0.0.7.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	66,88	BDI 1	80,80	19.986,69
1.3.			FUNDAÇÕES					-	195.067,98
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					-	72.380,75
1.3.1.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	722,00	49,87	BDI 1	60,25	43.500,50
1.3.1.0.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	221,00	94,49	BDI 1	114,15	25.227,15
1.3.1.0.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	165,00	18,33	BDI 1	22,14	3.653,10
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS					-	19.490,07
1.3.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	1,37	163,23	BDI 1	197,20	270,16
1.3.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,34	34,41	BDI 1	41,57	1.136,52
1.3.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,39	127,14	BDI 1	153,60	3.131,90
1.3.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	762,70	12,49	BDI 1	15,09	11.509,14
1.3.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,54	10,97	BDI 1	13,25	828,66
1.3.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,11	15,44	BDI 1	18,65	300,45
1.3.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,38	566,50	BDI 1	684,39	2.313,24
1.3.3.			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS					-	103.197,16
1.3.3.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	20,24	163,23	BDI 1	197,20	3.991,33
1.3.3.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	404,84	34,41	BDI 1	41,57	16.829,20
1.3.3.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	311,22	72,47	BDI 1	87,55	27.247,31
1.3.3.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,89	16,42	BDI 1	19,84	7.834,62

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.3.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,61	14,37	BDI 1	17,36	2.180,59
1.3.3.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	12,36	BDI 1	14,93	9.091,62
1.3.3.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,88	9,25	BDI 1	11,17	76,85
1.3.3.0.8.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,13	8,56	BDI 1	10,34	104,74
1.3.3.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,78	18,86	BDI 1	22,78	6.532,85
1.3.3.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	45,14	537,43	BDI 1	649,27	29.308,05
1.4.			**SUPERESTRUTURA**					-	**631.164,03**
1.4.1.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME**					-	**164.035,54**
1.4.1.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	43,64	163,23	BDI 1	197,20	8.605,81
1.4.1.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	872,87	34,41	BDI 1	41,57	36.285,21
1.4.1.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	525,30	62,11	BDI 1	75,04	39.418,51
1.4.1.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	12,49	BDI 1	15,09	8.889,52
1.4.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	521,55	10,97	BDI 1	13,25	6.910,54
1.4.1.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.219,83	9,25	BDI 1	11,17	13.625,50
1.4.1.0.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,64	8,56	BDI 1	10,34	1.774,76
1.4.1.0.8.	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	9,22	BDI 1	11,14	367,06
1.4.1.0.9.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	795,26	15,44	BDI 1	18,65	14.831,60

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.4.1.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	51,33	537,43	BDI 1	649,27	33.327,03
1.4.2.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	82.753,86
1.4.2.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	46,57	BDI 1	56,26	32.698,87
1.4.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.755,23	9,16	BDI 1	11,07	19.430,40
1.4.2.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,25	7,62	BDI 1	9,21	379,91
1.4.2.0.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,26	7,29	BDI 1	8,81	116,82
1.4.2.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,50	12,61	BDI 1	15,23	12.237,31
1.4.2.0.6.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,20	507,15	BDI 1	612,69	17.890,55
1.4.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	120.393,33
1.4.3.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	800,94	57,42	BDI 1	69,37	55.561,21
1.4.3.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	958,05	10,44	BDI 1	12,61	12.081,01
1.4.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	939,81	9,16	BDI 1	11,07	10.403,70
1.4.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,31	7,62	BDI 1	9,21	1.513,30
1.4.3.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,35	7,29	BDI 1	8,81	1.262,91

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.4.3.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	713,59	12,61	BDI 1	15,23	10.867,98
1.4.3.0.7.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	46,77	508,00	BDI 1	613,71	28.703,22
1.4.4.			**CONCRETO ARMADO - LAJE**					-	4.910,36
1.4.4.1.			**LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO**					-	3.075,44
1.4.4.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12,94	3,56	BDI 1	4,30	55,64
1.4.4.1.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,65	123,96	BDI 1	149,76	97,34
1.4.4.1.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,94	2,04	BDI 1	2,46	31,83
1.4.4.1.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,30	132,43	BDI 1	159,99	527,97
1.4.4.1.5.	SINAPI	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	15,96	12,87	BDI 1	15,55	248,18
1.4.4.1.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,27	466,31	BDI 1	563,35	715,45
1.4.4.1.7.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	37,09	31,22	BDI 1	37,72	1.399,03
1.4.4.2.			**LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS**					-	1.834,92
1.4.4.2.1.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,15	29,02	BDI 1	35,06	531,16
1.4.4.2.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,18	10,87	BDI 1	13,13	107,40
1.4.4.2.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,31	9,90	BDI 1	11,96	159,19
1.4.4.2.4.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,69	508,00	BDI 1	613,71	1.037,17
1.4.5.			**ESTRUTURA METÁLICA**					-	259.070,94

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1								-	4.997.600,00
1.4.5.0.1.	Composição	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	19.006,00	10,24	BDI 1	12,37	235.104,22
1.4.5.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.611,60	9,75	BDI 1	11,78	18.984,65
1.4.5.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	9,12	BDI 1	11,02	2.509,25
1.4.5.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	8,99	BDI 1	10,86	2.472,82
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	174.375,83
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS					-	1.054,08
1.5.1.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	181,77	BDI 1	219,60	1.054,08
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	141.711,96
1.5.2.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	823,51	70,26	BDI 1	84,88	69.899,53
1.5.2.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	933,85	51,99	BDI 1	62,81	58.655,12
1.5.2.0.3.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	90,40	BDI 1	109,21	1.874,04
1.5.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	11,71	BDI 1	14,15	9.055,15
1.5.2.0.5.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	125,38	BDI 1	151,47	2.228,12
1.5.3.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					-	11.737,35
1.5.3.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	72,94	47,19	BDI 1	57,01	4.158,31
1.5.3.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	2,90	57,52	BDI 1	69,49	201,52
1.5.3.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	85,50	35,92	BDI 1	43,39	3.709,85

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.5.3.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	71,30	42,58	BDI 1	51,44	3.667,67
1.5.4.			**DIVISÓRIAS**					-	19.872,44
1.5.4.0.1.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,29	764,25	BDI 1	923,29	13.193,81
1.5.4.0.2.	Composição	FNDE 102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	500,99	BDI 1	605,25	3.595,19
1.5.4.0.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	474,41	BDI 1	573,13	3.083,44
1.6.			**ESQUADRIAS**					-	582.157,54
1.6.1.			**PORTAS DE MADEIRA**					-	59.858,77
1.6.1.0.1.	Composição	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	1.073,41	BDI 1	1.296,79	22.045,43
1.6.1.0.2.	Composição	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.548,55	BDI 1	1.870,80	3.741,60
1.6.1.0.3.	Composição	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.073,41	BDI 1	1.296,79	5.187,16
1.6.1.0.4.	Composição	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	1.548,55	BDI 1	1.870,80	18.708,00
1.6.1.0.5.	Composição	FNDE 249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00	995,52	BDI 1	1.202,69	9.621,52
1.6.1.0.6.	Composição	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,30	199,76	BDI 1	241,33	555,06
1.6.2.			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**					-	9.439,94
1.6.2.0.1.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	72,63	BDI 1	87,74	701,92

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.6.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	201,49	BDI 1	243,42	973,68
1.6.2.0.3.	Composição	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	153,36	BDI 1	185,27	3.675,76
1.6.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	16,49	BDI 1	19,92	4.088,58
1.6.3.			PORTAS EM ALUMÍNIO					-	121.485,17
1.6.3.0.1.	Composição	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	929,66	BDI 1	1.123,12	1.123,12
1.6.3.0.2.	Composição	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	821,38	BDI 1	992,31	1.667,08
1.6.3.0.3.	Composição	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	821,38	BDI 1	992,31	6.668,32
1.6.3.0.4.	Composição	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	143,10	555,38	BDI 1	670,95	96.012,95
1.6.3.0.5.	Composição	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	555,38	BDI 1	670,95	3.381,59
1.6.3.0.6.	Composição	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,48	821,38	BDI 1	992,31	7.422,48
1.6.3.0.7.	Composição	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	821,38	BDI 1	992,31	5.209,63
1.6.4.			JANELAS EM ALUMÍNIO					-	171.653,08

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.6.4.0.1.	Composição	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	1.012,03	BDI 1	1.222,63	1.075,91
1.6.4.0.2.	Composição	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	1.012,03	BDI 1	1.222,63	1.956,21
1.6.4.0.3.	Composição	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	1.127,80	BDI 1	1.362,50	4.387,25
1.6.4.0.4.	Composição	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	1.012,03	BDI 1	1.222,63	2.481,94
1.6.4.0.5.	Composição	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	1.127,80	BDI 1	1.362,50	3.488,00
1.6.4.0.6.	Composição	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	1.012,03	BDI 1	1.222,63	2.567,52
1.6.4.0.7.	Composição	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	1.012,03	BDI 1	1.222,63	13.485,61
1.6.4.0.8.	Composição	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	1.012,03	BDI 1	1.222,63	7.702,57
1.6.4.0.9.	Composição	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	1.012,03	BDI 1	1.222,63	23.107,71
1.6.4.0.10.	Composição	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	1.012,03	BDI 1	1.222,63	2.567,52

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1								-	4.997.600,00
1.6.4.0.11.	Composição	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	1.012,03	BDI 1	1.222,63	7.702,57
1.6.4.0.12.	Composição	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	1.012,03	BDI 1	1.222,63	10.270,09
1.6.4.0.13.	Composição	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	1.012,03	BDI 1	1.222,63	15.405,14
1.6.4.0.14.	Composição	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	1.012,03	BDI 1	1.222,63	41.080,37
1.6.4.0.15.	Composição	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	1.012,03	BDI 1	1.222,63	20.540,18
1.6.4.0.16.	Composição	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	1.127,80	BDI 1	1.362,50	7.412,00
1.6.4.0.17.	Composição	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,25	254,49	BDI 1	307,45	76,86
1.6.4.0.18.	Composição	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,50	254,49	BDI 1	307,45	153,73
1.6.4.0.19.	Composição	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	181,49	BDI 1	219,26	6.191,90
1.6.5.			PORTAS DE VIDRO					-	21.209,64
1.6.5.0.1.	Composição	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	1.093,16	BDI 1	1.320,65	11.238,73
1.6.5.0.2.	Composição	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	1.093,16	BDI 1	1.320,65	9.970,91
1.6.6.			ESQUADRIA GERAL					-	198.510,94
1.6.6.0.1.	Composição	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	703,25	BDI 1	849,60	2.616,77
1.6.6.0.2.	Composição	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35	703,25	BDI 1	849,60	6.244,56

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.6.6.0.3.	Composição	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	72,82	687,43	BDI 1	830,48	60.475,55
1.6.6.0.4.	Composição	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	50,85	703,25	BDI 1	849,60	43.202,16
1.6.6.0.5.	Composição	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	33,96	687,43	BDI 1	830,48	28.203,10
1.6.6.0.6.	Composição	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,30	238,49	BDI 1	288,12	23.424,16
1.6.6.0.7.	Composição	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,77	958,59	BDI 1	1.158,07	8.998,20
1.6.6.0.8.	Composição	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	958,59	BDI 1	1.158,07	6.485,19
1.6.6.0.9.	Composição	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	958,59	BDI 1	1.158,07	2.779,37
1.6.6.0.10.	Composição	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	958,59	BDI 1	1.158,07	2.547,75
1.6.6.0.11.	Composição	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	M2	15,93	703,25	BDI 1	849,60	13.534,13
1.7.			**SISTEMAS DE COBERTURA**					-	369.527,29
1.7.0.0.1.	Composição	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1.441,00	174,73	BDI 1	211,09	304.180,69
1.7.0.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	34,41	70,86	BDI 1	85,61	2.945,84
1.7.0.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	154,50	136,29	BDI 1	164,65	25.438,43
1.7.0.0.4.	Composição	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	98,52	BDI 1	119,02	10.238,10

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.7.0.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	47,79	BDI 1	57,74	17.977,35
1.7.0.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	33,72	BDI 1	40,74	8.746,88
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	44.694,39
1.8.0.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	696,69	37,70	BDI 1	45,55	31.734,23
1.8.0.0.2.	Composição	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	11,75	37,70	BDI 1	45,55	535,21
1.8.0.0.3.	Composição	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	206,93	37,70	BDI 1	45,55	9.425,66
1.8.0.0.4.	Composição	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	50,17	37,70	BDI 1	45,55	2.285,24
1.8.0.0.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	11,75	50,30	BDI 1	60,77	714,05
1.9.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	421.484,99
1.9.1.			EDIFICAÇÃO					-	421.484,99
1.9.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.432,82	8,09	BDI 1	9,77	13.998,65
1.9.1.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.430,19	4,22	BDI 1	5,10	12.393,97
1.9.1.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.433,98	52,54	BDI 1	63,47	91.014,71
1.9.1.0.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.411,77	32,09	BDI 1	38,77	54.734,32
1.9.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.574,15	21,14	BDI 1	25,54	40.203,79
1.9.1.0.6.	Composição	FNDE 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	63,83	BDI 1	77,11	50.955,06
1.9.1.0.7.	Composição	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	139,67	62,67	BDI 1	75,71	10.574,42

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.9.1.0.8.	Composição	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,46	62,67	BDI 1	75,71	640,51
1.9.1.0.9.	Composição	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	15,01	62,67	BDI 1	75,71	1.136,41
1.9.1.0.10.	Composição	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,75	62,67	BDI 1	75,71	662,46
1.9.1.0.11.	Composição	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	218,40	27,92	BDI 1	33,73	7.366,63
1.9.1.0.12.	Composição	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO	M	69,45	43,09	BDI 1	52,06	3.615,57
1.9.1.0.13.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	471,12	67,81	BDI 1	81,92	38.594,15
1.9.1.0.14.	Composição	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	734,55	107,72	BDI 1	130,14	95.594,34
1.10.			SISTEMAS DE PISOS					-	472.171,04
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM					-	126.575,74
1.10.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.349,85	3,56	BDI 1	4,30	5.804,36
1.10.1.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	134,98	123,96	BDI 1	149,76	20.214,60
1.10.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.349,85	2,04	BDI 1	2,46	3.320,63
1.10.1.0.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1.997,78	14,92	BDI 1	18,02	36.000,00
1.10.1.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	108,70	466,31	BDI 1	563,35	61.236,15
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS					-	262.397,85
1.10.2.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	766,78	34,78	BDI 1	42,02	32.220,10
1.10.2.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	618,91	47,87	BDI 1	57,83	35.791,57

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									4.997.600,00
1.10.2.0.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	88,13	BDI 1	106,47	43.922,07
1.10.2.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	58,84	BDI 1	71,08	24.735,84
1.10.2.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	49,36	BDI 1	59,63	14.066,72
1.10.2.0.6.	Composição	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	4,17	BDI 1	5,04	2.007,33
1.10.2.0.7.	Composição	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	32,90	168,73	BDI 1	203,84	6.706,34
1.10.2.0.8.	Composição	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	115,08	168,73	BDI 1	203,84	23.457,91
1.10.2.0.9.	Composição	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19	168,73	BDI 1	203,84	6.153,93
1.10.2.0.10.	Composição	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11	168,73	BDI 1	203,84	44.867,22
1.10.2.0.11.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	74,13	11,22	BDI 1	13,55	1.004,46
1.10.2.0.12.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	199,86	58,00	BDI 1	70,07	14.004,19
1.10.2.0.13.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	103,46	BDI 1	124,99	13.460,17
1.10.3.			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						30.390,82
1.10.3.0.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	84,00	74,72	BDI 1	90,27	7.582,68
1.10.3.0.2.	Composição	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	136,12	BDI 1	164,45	3.453,45
1.10.3.0.3.	Composição	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	136,12	BDI 1	164,45	6.374,08
1.10.3.0.4.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	166,86	BDI 1	201,58	693,44
1.10.3.0.5.	Composição	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	26,04	125,36	BDI 1	151,45	3.943,76
1.10.3.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	726,76	9,05	BDI 1	10,93	7.943,49
1.10.3.0.7.	Composição	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	15,21	BDI 1	18,38	126,45
1.10.3.0.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	7,25	31,22	BDI 1	37,72	273,47

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									4.997.600,00
1.10.4.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM					-	52.806,63
1.10.4.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	591,02	3,56	BDI 1	4,30	2.541,39
1.10.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	51,53	123,96	BDI 1	149,76	7.717,13
1.10.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	431,61	81,60	BDI 1	98,58	42.548,11
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	157.473,99
1.11.1.			PINTURA PAREDES					-	134.258,62
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.380,60	19,09	BDI 1	23,06	31.836,64
1.11.1.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.360,44	31,50	BDI 1	38,06	51.778,35
1.11.1.0.3.	Composição	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.203,57	11,48	BDI 1	13,87	30.563,52
1.11.1.0.4.	Composição	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,55	11,48	BDI 1	13,87	215,68
1.11.1.0.5.	Composição	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	454,59	11,48	BDI 1	13,87	6.305,16
1.11.1.0.6.	Composição	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	154,44	11,48	BDI 1	13,87	2.142,08
1.11.1.0.7.	Composição	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	98,15	50,32	BDI 1	60,79	5.966,54
1.11.1.0.8.	Composição	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	84,65	50,32	BDI 1	60,79	5.145,87
1.11.1.0.9.	Composição	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	15,30	16,49	BDI 1	19,92	304,78
1.11.2.			PINTURA DE FORROS					-	21.151,76
1.11.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,05	22,42	BDI 1	27,09	13.031,64
1.11.2.0.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,05	13,97	BDI 1	16,88	8.120,12
1.11.3.			PISO - ESTACIONAMENTO					-	539,66
1.11.3.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,32	52,80	BDI 1	63,79	211,78
1.11.3.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	52,80	BDI 1	63,79	158,84

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.11.3.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	52,80	BDI 1	63,79	169,04
1.11.4.			**PISO PLAYGROUND**					-	1.523,95
1.11.4.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,96	52,80	BDI 1	63,79	252,61
1.11.4.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	52,80	BDI 1	63,79	206,04
1.11.4.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,72	52,80	BDI 1	63,79	109,72
1.11.4.0.4.	Composição	FNDE 409R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	10,49	52,80	BDI 1	63,79	669,16
1.11.4.0.5.	Composição	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,30	52,80	BDI 1	63,79	146,72
1.11.4.0.6.	Composição	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,70	52,80	BDI 1	63,79	108,44
1.11.4.0.7.	Composição	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,49	52,80	BDI 1	63,79	31,26
1.12.			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**					-	165.723,11
1.12.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**					-	58.530,68
1.12.1.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	23,67	BDI 1	28,60	11.651,64
1.12.1.0.2.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	23,07	BDI 1	27,87	431,99
1.12.1.0.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,50	26,48	BDI 1	31,99	1.647,49
1.12.1.0.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,50	22,13	BDI 1	26,74	1.189,93
1.12.1.0.5.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	49,08	BDI 1	59,29	18.777,14
1.12.1.0.6.	Composição	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	31,39	BDI 1	37,92	910,08
1.12.1.0.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	6,05	BDI 1	7,31	606,73

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									14.997.600,00
1.12.1.0.8.	Composição	FNDE 94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	7,33	BDI 1	8,86	17,72
1.12.1.0.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	12,70	BDI 1	15,34	859,04
1.12.1.0.10.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	32,86	BDI 1	39,70	635,20
1.12.1.0.11.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	13,05	BDI 1	15,77	252,32
1.12.1.0.12.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	13,77	BDI 1	16,64	632,32
1.12.1.0.13.	Composição	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	23,55	BDI 1	28,45	512,10
1.12.1.0.14.	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	24,97	BDI 1	30,17	30,17
1.12.1.0.15.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	24,66	BDI 1	29,79	744,75
1.12.1.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,00	8,82	BDI 1	10,66	2.302,56
1.12.1.0.17.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,44	BDI 1	19,86	39,72
1.12.1.0.18.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	18,62	BDI 1	22,49	112,45
1.12.1.0.19.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	33,21	BDI 1	40,12	40,12
1.12.1.0.20.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	94,13	BDI 1	113,72	5.117,40
1.12.1.0.21.	Composição	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,82	BDI 1	10,66	42,64

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.12.1.0.22.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,41	BDI 1	11,37	22,74
1.12.1.0.23.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,48	BDI 1	19,91	19,91
1.12.1.0.24.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	14,49	BDI 1	17,51	665,38
1.12.1.0.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	11,90	BDI 1	14,38	1.193,54
1.12.1.0.26.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,48	BDI 1	7,83	313,20
1.12.1.0.27.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	14,06	BDI 1	16,99	271,84
1.12.1.0.28.	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	18,80	BDI 1	22,71	1.203,63
1.12.1.0.29.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,06	BDI 1	8,53	25,59
1.12.1.0.30.	SINAPI	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	46,72	BDI 1	56,44	846,60
1.12.1.0.31.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	12,13	BDI 1	14,65	937,60
1.12.1.0.32.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,23	BDI 1	28,06	28,06
1.12.1.0.33.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	27,53	BDI 1	33,26	266,08
1.12.1.0.34.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	39,09	BDI 1	47,22	141,66
1.12.1.0.35.	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	83,05	BDI 1	100,33	1.805,94
1.12.1.0.36.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	17,36	BDI 1	20,97	398,43

0827

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.12.1.0.37.	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	94,04	BDI 1	113,61	3.749,13
1.12.1.0.38.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	18,18	BDI 1	21,96	87,84
1.12.2.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**					-	19.965,19
1.12.2.0.1.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	292,34	BDI 1	353,18	2.825,44
1.12.2.0.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	139,78	BDI 1	168,87	2.701,92
1.12.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	79,10	BDI 1	95,56	3.726,84
1.12.2.0.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	75,28	BDI 1	90,95	1.182,35
1.12.2.0.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,57	BDI 1	29,68	29,68
1.12.2.0.6.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,51	BDI 1	35,65	35,65
1.12.2.0.7.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	70,22	BDI 1	84,83	84,83
1.12.2.0.8.	Composição	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	323,46	BDI 1	390,77	9.378,48
1.12.3.			**RESERVATÓRIO 30.000 L**					-	87.227,24
1.12.3.0.1.	Composição	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00	72.202,00	BDI 1	87.227,24	87.227,24
1.13.			**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**					-	57.619,09
1.13.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					-	32.715,83
1.13.1.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	163,00	29,74	BDI 1	35,93	5.856,59
1.13.1.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	61,26	BDI 1	74,01	4.862,46
1.13.1.0.3.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	99,76	BDI 1	120,52	4.784,64

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									4.997.600,00
1.13.1.0.4.	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	155,86	BDI 1	188,29	11.824,61
1.13.1.0.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	21,84	BDI 1	26,38	854,71
1.13.1.0.6.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	59,81	BDI 1	72,26	433,56
1.13.1.0.7.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	18,80	BDI 1	22,71	136,26
1.13.1.0.8.	Composição	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	90,80	BDI 1	109,70	219,40
1.13.1.0.9.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	40,60	BDI 1	49,05	784,80
1.13.1.0.10.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	13,63	BDI 1	16,47	32,94
1.13.1.0.11.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	39,70	BDI 1	47,96	2.302,08
1.13.1.0.12.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,36	BDI 1	46,34	46,34
1.13.1.0.13.	Composição	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	89,15	BDI 1	107,70	323,10
1.13.1.0.14.	Composição	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	89,15	BDI 1	107,70	215,40
1.13.1.0.15.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	16,12	BDI 1	19,47	38,94
1.13.2.			ACESSÓRIOS					-	8.419,94
1.13.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	506,29	BDI 1	611,65	7.951,45

2082

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.13.2.0.2.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	35,25	BDI 1	42,59	468,49
1.13.3.			**SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**					-	**16.483,32**
1.13.3.0.1.	Composição	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN	6,00	1.867,00	BDI 1	2.255,52	13.533,12
1.13.3.0.2.	Composição	FNDE 79	SMART FILTRO	UN	6,00	407,00	BDI 1	491,70	2.950,20
1.14.			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**					-	**101.304,00**
1.14.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**					-	**33.980,27**
1.14.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	21,69	BDI 1	26,20	2.323,94
1.14.1.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	27,00	BDI 1	32,62	6.758,86
1.14.1.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	33,50	BDI 1	40,47	853,92
1.14.1.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	37,61	BDI 1	45,44	11.455,42
1.14.1.0.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	52,90	BDI 1	63,91	2.492,49
1.14.1.0.6.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	10,11	BDI 1	12,21	293,04
1.14.1.0.7.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	12,87	BDI 1	15,55	1.150,70
1.14.1.0.8.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	15,68	BDI 1	18,94	151,52
1.14.1.0.9.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	38,11	BDI 1	46,04	1.104,96
1.14.1.0.10.	Composição	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	51,49	BDI 1	62,21	186,63

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE-TIPO 1									4.997.600,00
1.14.1.0.11.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	58,92	BDI 1	71,18	355,90
1.14.1.0.12.	Composição	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	38,11	BDI 1	46,04	184,16
1.14.1.0.13.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	10,50	BDI 1	12,69	507,60
1.14.1.0.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	14,40	BDI 1	17,40	1.044,00
1.14.1.0.15.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	21,29	BDI 1	25,72	102,88
1.14.1.0.16.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	25,60	BDI 1	30,93	216,51
1.14.1.0.17.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	96,59	BDI 1	116,69	350,07
1.14.1.0.18.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	10,30	BDI 1	12,44	572,24
1.14.1.0.19.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	13,76	BDI 1	16,62	847,62
1.14.1.0.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	24,86	BDI 1	30,03	450,45
1.14.1.0.21.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	47,53	BDI 1	57,42	746,46
1.14.1.0.22.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	16,71	BDI 1	20,19	423,99
1.14.1.0.23.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,87	BDI 1	17,96	161,64

7847

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.14.1.0.24.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	80,43	BDI 1	97,17	583,02
1.14.1.0.25.	Composição	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	29,56	BDI 1	35,71	571,36
1.14.1.0.26.	Composição	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	29,56	BDI 1	35,71	71,42
1.14.1.0.27.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	16,12	BDI 1	19,47	19,47
1.14.2.			ACESSÓRIOS					-	15.007,06
1.14.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	506,29	BDI 1	611,65	10.398,05
1.14.2.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	62,58	BDI 1	75,60	1.285,20
1.14.2.0.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	90,68	BDI 1	109,55	657,30
1.14.2.0.4.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	16,20	BDI 1	19,57	547,96
1.14.2.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7,00	250,52	BDI 1	302,65	2.118,55
1.14.3.			UNIDADE DE TRATAMENTO					-	33.418,46
1.14.3.0.1.	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.927,00	BDI 1	14.409,01	14.409,01
1.14.3.0.2.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	7.304,00	BDI 1	8.823,96	8.823,96
1.14.3.0.3.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.431,00	BDI 1	10.185,49	10.185,49
1.14.4.			VENTILAÇÃO					-	18.898,21

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.14.4.0.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	14,40	BDI 1	17,40	800,40
1.14.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	8,23	BDI 1	9,94	2.465,12
1.14.4.0.3.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	18,33	BDI 1	22,14	44,28
1.14.4.0.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	16,71	BDI 1	20,19	787,41
1.14.4.0.5.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	5,34	BDI 1	6,45	12,90
1.14.4.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	9,87	BDI 1	11,92	286,08
1.14.4.0.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,20	27,00	BDI 1	32,62	12.663,08
1.14.4.0.8.	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	74,28	BDI 1	89,74	179,48
1.14.4.0.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	35,25	BDI 1	42,59	255,54
1.14.4.0.10.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	14,64	BDI 1	17,69	990,64
1.14.4.0.11.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	48,87	BDI 1	59,04	413,28
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	79.468,91
1.15.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	275,35	BDI 1	332,65	1.995,90
1.15.0.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	509,14	BDI 1	615,09	11.071,62
1.15.0.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	37,12	BDI 1	44,84	269,04

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.15.0.0.4.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	72,66	BDI 1	87,78	1.580,04
1.15.0.0.5.	Composição	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	366,33	BDI 1	442,56	1.770,24
1.15.0.0.6.	Composição	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	131,00	BDI 1	158,26	633,04
1.15.0.0.7.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	142,22	BDI 1	171,82	3.780,04
1.15.0.0.8.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	269,54	BDI 1	325,63	1.953,78
1.15.0.0.9.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	660,74	BDI 1	798,24	4.789,44
1.15.0.0.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	197,96	BDI 1	239,16	2.391,60
1.15.0.0.11.	Composição	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	197,96	BDI 1	239,16	1.674,12
1.15.0.0.12.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	216,29	BDI 1	261,30	261,30
1.15.0.0.13.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	81,57	BDI 1	98,54	4.138,68
1.15.0.0.14.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	87,99	BDI 1	106,30	1.913,40
1.15.0.0.15.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	10,25	BDI 1	12,38	519,96
1.15.0.0.16.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	18,65	BDI 1	22,53	405,54
1.15.0.0.17.	Composição	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	113,04	BDI 1	136,56	3.823,68
1.15.0.0.18.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	69,77	BDI 1	84,29	1.601,51
1.15.0.0.19.	Composição	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	190,55	BDI 1	230,20	460,40
1.15.0.0.20.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	44,60	BDI 1	53,88	808,20
1.15.0.0.21.	Composição	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	4,00	273,92	BDI 1	330,92	1.323,68
1.15.0.0.22.	Composição	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00	116,98	BDI 1	141,32	565,28

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.15.0.0.23.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	65,52	BDI 1	79,15	3.561,75
1.15.0.0.24.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	93,45	BDI 1	112,90	1.467,70
1.15.0.0.25.	Composição	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	24,00	150,23	BDI 1	181,49	4.355,76
1.15.0.0.26.	Composição	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, - FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	201,49	BDI 1	243,42	2.921,04
1.15.0.0.27.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	212,23	BDI 1	256,40	1.538,40
1.15.0.0.28.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	219,38	BDI 1	265,03	2.385,27
1.15.0.0.29.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	637,25	BDI 1	769,86	769,86
1.15.0.0.30.	Composição	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	27,00	60,31	BDI 1	72,86	1.967,22
1.15.0.0.31.	Composição	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	33,63	BDI 1	40,63	812,60
1.15.0.0.32.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	43,86	BDI 1	52,99	1.218,77
1.15.0.0.33.	Composição	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	427,21	BDI 1	516,11	8.722,26
1.15.0.0.34.	Composição	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	23,00	72,62	BDI 1	87,73	2.017,79
1.16.			**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					-	67.326,60
1.16.1.			**EXTINTORES**					-	2.404,21
1.16.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	217,36	BDI 1	262,59	2.100,72
1.16.1.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	251,21	BDI 1	303,49	303,49
1.16.2.			**HIDRANTES**					-	9.502,91
1.16.2.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2.203,00	BDI 1	2.661,44	5.322,88
1.16.2.0.2.	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3.460,00	BDI 1	4.180,03	4.180,03
1.16.3.			**ACESSÓRIOS**					-	24.527,91

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.16.3.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	139,78	BDI 1	168,87	337,74
1.16.3.0.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	240,64	BDI 1	290,72	290,72
1.16.3.0.3.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	292,34	BDI 1	353,18	1.412,72
1.16.3.0.4.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	229,78	BDI 1	277,60	277,60
1.16.3.0.5.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	456,38	BDI 1	551,35	1.102,70
1.16.3.0.6.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	627,14	BDI 1	757,65	1.515,30
1.16.3.0.7.	Composição	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	231,25	BDI 1	279,37	558,74
1.16.3.0.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	144,38	BDI 1	174,43	174,43
1.16.3.0.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	51,17	BDI 1	61,82	123,64
1.16.3.0.10.	Composição	FNDE 332	MOTO BOMBA 5,00 CV - VAZÃO 12,0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.984,10	BDI 1	3.605,09	7.210,18
1.16.3.0.11.	Composição	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	3,00	409,59	BDI 1	494,83	1.484,49
1.16.3.0.12.	Composição	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	un	1,00	453,49	BDI 1	547,86	547,86
1.16.3.0.13.	Composição	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	un	1,00	2.327,89	BDI 1	2.812,32	2.812,32
1.16.3.0.14.	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1.814,01	BDI 1	2.191,51	4.383,02
1.16.3.0.15.	Composição	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.900,88	BDI 1	2.296,45	2.296,45
1.16.4.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	25.934,66
1.16.4.0.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	39,66	BDI 1	47,91	25,87
1.16.4.0.2.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	48,55	BDI 1	58,65	12,90

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									4.987.600,00
1.16.4.0.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	55,72	BDI 1	67,32	101,65
1.16.4.0.4.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	76,90	BDI 1	92,90	30,66
1.16.4.0.5.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,54	94,29	BDI 1	113,91	11.110,78
1.16.4.0.6.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	124,01	BDI 1	149,82	1.207,55
1.16.4.0.7.	Composição	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	37,11	BDI 1	44,83	44,83
1.16.4.0.8.	Composição	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	73,46	BDI 1	88,75	443,75
1.16.4.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	112,07	BDI 1	135,39	2.978,58
1.16.4.0.10.	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	151,17	BDI 1	182,63	2.008,93
1.16.4.0.11.	Composição	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	21,64	BDI 1	26,14	130,70
1.16.4.0.12.	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	38,64	BDI 1	46,68	233,40
1.16.4.0.13.	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	47,34	BDI 1	57,19	57,19

0627

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.16.4.0.14.	Composição	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	66,46	BDI 1	80,29	160,58
1.16.4.0.15.	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	193,65	BDI 1	233,95	233,95
1.16.4.0.16.	Composição	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	244,44	BDI 1	295,31	295,31
1.16.4.0.17.	Composição	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	210,76	BDI 1	254,62	763,86
1.16.4.0.18.	Composição	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	230,25	BDI 1	278,17	556,34
1.16.4.0.19.	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	249,75	BDI 1	301,72	603,44
1.16.4.0.20.	SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,27	BDI 1	87,31	261,93
1.16.4.0.21.	Composição	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	72,47	BDI 1	87,55	87,55
1.16.4.0.22.	Composição	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	151,08	BDI 1	182,52	365,04
1.16.4.0.23.	Composição	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	151,08	BDI 1	182,52	182,52
1.16.4.0.24.	Composição	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	154,66	BDI 1	186,84	373,68
1.16.4.0.25.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	193,41	BDI 1	233,66	467,32
1.16.4.0.26.	SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	242,13	BDI 1	292,52	1.170,08
1.16.4.0.27.	Composição	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	118,46	BDI 1	143,11	143,11
1.16.4.0.28.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	43,65	21,04	BDI 1	25,42	1.109,58
1.16.4.0.29.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	42,36	BDI 1	51,18	255,90

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.16.4.0.30.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	19,92	BDI 1	24,07	120,35
1.16.4.0.31.	Composição	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	23,62	BDI 1	28,54	142,70
1.16.4.0.32.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	9,12	BDI 1	11,02	55,10
1.16.4.0.33.	Composição	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	18,35	BDI 1	22,17	199,53
1.16.5.			SINALIZAÇÕES					-	4.956,91
1.16.5.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	17,64	BDI 1	21,31	767,16
1.16.5.0.2.	Composição	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	101,00	24,53	BDI 1	29,63	2.992,63
1.16.5.0.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	82,58	BDI 1	99,76	1.197,12
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	346.785,74
1.17.1.			ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS					-	43,02
1.17.1.0.1.	Composição	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1,00	21,00	BDI 1	25,37	25,37
1.17.1.0.2.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	1,00	14,61	BDI 1	17,65	17,65
1.17.2.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					-	4.517,20
1.17.2.0.1.	Composição	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	4,61	BDI 1	5,57	22,28
1.17.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4,00	1,70	BDI 1	2,05	8,20
1.17.2.0.3.	Composição	FNDE 91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	242,00	12,68	BDI 1	15,32	3.707,44
1.17.2.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,37	BDI 1	24,61	49,22
1.17.2.0.5.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,97	BDI 1	38,62	38,62
1.17.2.0.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	12,68	BDI 1	15,32	628,12
1.17.2.0.7.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	11,21	BDI 1	13,54	13,54
1.17.2.0.8.	Composição	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	20,60	BDI 1	24,89	49,78
1.17.3.			ACESSÓRIOS GERAL					-	13.730,06
1.17.3.0.1.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1.811,00	1,70	BDI 1	2,05	3.712,55
1.17.3.0.2.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	12,00	0,81	BDI 1	0,98	11,76

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.3.0.3.	Composição	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.132,00	0,67	BDI 1	0,81	916,92
1.17.3.0.4.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.518,00	0,75	BDI 1	0,91	1.381,38
1.17.3.0.5.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	199,00	22,24	BDI 1	26,87	5.347,13
1.17.3.0.6.	Composição	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	252,00	5,59	BDI 1	6,75	1.701,00
1.17.3.0.7.	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	12,17	BDI 1	14,70	14,70
1.17.3.0.8.	Composição	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	73,22	BDI 1	88,46	88,46
1.17.3.0.9.	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	59,51	BDI 1	71,89	143,78
1.17.3.0.10.	Composição	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	11,58	BDI 1	13,99	30,78
1.17.3.0.11.	Composição	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	49,62	BDI 1	59,95	59,95
1.17.3.0.12.	Composição	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	25,45	BDI 1	30,75	30,75
1.17.3.0.13.	Composição	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	21,34	BDI 1	25,78	128,90
1.17.3.0.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,56	BDI 1	108,20	108,20
1.17.3.0.15.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	6,83	BDI 1	8,25	8,25
1.17.3.0.16.	Composição	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	0,63	BDI 1	0,76	12,16
1.17.3.0.17.	Composição	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	27,64	BDI 1	33,39	33,39
1.17.4.			**CABOS**					-	192.030,16
1.17.4.0.1.	SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	188,50	266,70	BDI 1	322,20	60.734,70
1.17.4.0.2.	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,40	156,12	BDI 1	188,61	2.715,98
1.17.4.0.3.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,50	127,48	BDI 1	154,01	12.859,84

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.4.0.4.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	524,90	76,40	BDI 1	92,30	48.448,27
1.17.4.0.5.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	129,00	45,60	BDI 1	55,09	7.106,61
1.17.4.0.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	76,40	13,55	BDI 1	16,37	1.250,67
1.17.4.0.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,30	13,95	BDI 1	16,85	4.857,86
1.17.4.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	738,90	8,78	BDI 1	10,61	7.839,73
1.17.4.0.9.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,20	6,25	BDI 1	7,55	446,96
1.17.4.0.10.	Composição	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,70	49,19	BDI 1	59,43	4.498,85
1.17.4.0.11.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	58,10	19,55	BDI 1	23,62	1.372,32
1.17.4.0.12.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,80	20,90	BDI 1	25,25	247,45
1.17.4.0.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,30	8,18	BDI 1	9,88	823,00
1.17.4.0.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	671,60	5,88	BDI 1	7,10	4.768,36
1.17.4.0.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.510,50	3,86	BDI 1	4,66	21.018,93
1.17.4.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.012,50	2,69	BDI 1	3,25	13.040,63
1.17.5.			CAIXAS DE PASSAGEM						4.219,85

194

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.5.0.1.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	43,00	BDI 1	51,95	155,85
1.17.5.0.2.	SINAPI-I	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	72,00	BDI 1	86,98	173,96
1.17.5.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	230,00	BDI 1	277,86	3.890,04
1.17.6.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	11.230,04
1.17.6.0.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	36,54	BDI 1	44,14	220,70
1.17.6.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	29,98	BDI 1	36,22	325,98
1.17.6.0.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	45,54	BDI 1	55,02	220,08
1.17.6.0.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	61,09	BDI 1	73,80	73,80
1.17.6.0.5.	Composição	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	13,19	BDI 1	15,93	477,90
1.17.6.0.6.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	11,02	BDI 1	13,31	399,30
1.17.6.0.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	51,03	BDI 1	61,65	1.664,55
1.17.6.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	57,63	BDI 1	69,62	974,68
1.17.6.0.9.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	52,04	BDI 1	62,87	62,87
1.17.6.0.10.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	66,58	BDI 1	80,44	563,08
1.17.6.0.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	35,53	BDI 1	42,92	5.794,20
1.17.6.0.12.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	37,49	BDI 1	45,29	452,90
1.17.7.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	16.031,28

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.7.0.1.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,19	BDI 1	78,76	157,52
1.17.7.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46,00	10,91	BDI 1	13,18	606,28
1.17.7.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	11,59	BDI 1	14,00	126,00
1.17.7.0.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,89	BDI 1	15,57	15,57
1.17.7.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	396,76	BDI 1	479,33	1.917,32
1.17.7.0.6.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	67,25	BDI 1	81,24	162,48
1.17.7.0.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	149,53	BDI 1	180,65	361,30
1.17.7.0.8.	Composição	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	UN	36,00	71,40	BDI 1	86,26	3.105,36
1.17.7.0.9.	Composição	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	2,00	160,03	BDI 1	193,33	386,66
1.17.7.0.10.	Composição	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	3,00	172,91	BDI 1	208,89	626,67
1.17.7.0.11.	Composição	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	309,40	BDI 1	373,79	373,79
1.17.7.0.12.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	51,92	BDI 1	62,72	125,44
1.17.7.0.13.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	53,30	BDI 1	64,39	772,68
1.17.7.0.14.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	55,90	BDI 1	67,53	877,89
1.17.7.0.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	59,10	BDI 1	71,40	428,40
1.17.7.0.16.	Composição	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	587,58	BDI 1	709,86	1.419,72
1.17.7.0.17.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,15	BDI 1	85,96	171,92
1.17.7.0.18.	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.236,55	BDI 1	1.493,88	2.987,76
1.17.7.0.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	93,41	BDI 1	112,85	225,70
1.17.7.0.20.	Composição	FNDE 390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	UN	1,00	307,29	BDI 1	371,24	371,24

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.7.0.21.	Composição	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	UN	2,00	335,89	BDI 1	405,79	811,58
1.17.8.			**ELETROCALHAS**					-	38.723,74
1.17.8.0.1.	Composição	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,00	153,73	BDI 1	185,72	22.472,12
1.17.8.0.2.	Composição	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,30	98,92	BDI 1	119,51	12.584,40
1.17.8.0.3.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	92,00	14,61	BDI 1	17,65	1.623,80
1.17.8.0.4.	Composição	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	113,23	BDI 1	136,79	410,37
1.17.8.0.5.	Composição	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	105,80	BDI 1	127,82	383,46
1.17.8.0.6.	Composição	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	115,32	BDI 1	139,32	835,92
1.17.8.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	112,33	BDI 1	135,71	135,71
1.17.8.0.8.	Composição	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	23,95	BDI 1	28,93	115,72
1.17.8.0.9.	Composição	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	16,79	BDI 1	20,28	162,24
1.17.9.			**ELETRODUTOS**					-	29.729,14
1.17.9.0.1.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	108,00	26,64	BDI 1	32,18	3.475,44
1.17.9.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.553,60	12,31	BDI 1	14,87	23.102,03
1.17.9.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	9,41	BDI 1	11,37	195,56
1.17.9.0.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,20	19,81	BDI 1	23,93	1.105,57
1.17.9.0.5.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,80	25,49	BDI 1	30,79	548,06

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.17.9.0.6.	Composição	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	28,40	BDI 1	34,31	1.235,16
1.17.9.0.7.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,93	BDI 1	16,83	33,66
1.17.9.0.8.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,93	BDI 1	16,83	33,66
1.17.10.			**PERFILADOS**					-	5.164,39
1.17.10.0.1.	Composição	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	14,00	BDI 1	16,91	896,23
1.17.10.0.2.	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	45,30	22,00	BDI 1	26,58	1.204,07
1.17.10.0.3.	Composição	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	45,30	55,99	BDI 1	67,64	3.064,09
1.17.11.			**ILUMINAÇÃO**					-	23.512,29
1.17.11.0.1.	Composição	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	44,84	BDI 1	54,17	758,38
1.17.11.0.2.	Composição	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	107,09	BDI 1	129,38	11.514,82
1.17.11.0.3.	Composição	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	56,00	107,09	BDI 1	129,38	7.245,28
1.17.11.0.4.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	28,92	BDI 1	34,94	209,64
1.17.11.0.5.	Composição	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	119,18	BDI 1	143,98	719,90
1.17.11.0.6.	Composição	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	109,65	BDI 1	132,47	1.192,23
1.17.11.0.7.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	91,15	BDI 1	110,12	1.872,04
1.17.12.			**QUADROS**					-	7.854,57
1.17.12.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	228,00	BDI 1	275,45	275,45
1.17.12.0.2.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	784,20	BDI 1	947,39	7.579,12
1.18.			**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**					-	65.962,78
1.18.1.			**ACESSÓRIOS CABEAMENTO**					-	13.796,84
1.18.1.0.1.	Composição	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	4.298,67	BDI 1	5.193,22	5.193,22
1.18.1.0.2.	Composição	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	56,23	BDI 1	67,93	3.260,64
1.18.1.0.3.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	1.003,76	BDI 1	1.212,64	3.637,92

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.18.1.0.4.	Composição	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	124,97	BDI 1	150,98	150,98
1.18.1.0.5.	Composição	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	23,95	BDI 1	28,93	57,86
1.18.1.0.6.	Composição	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	164,88	BDI 1	199,19	199,19
1.18.1.0.7.	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.044,31	BDI 1	1.261,63	1.261,63
1.18.1.0.8.	Composição	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	29,30	BDI 1	35,40	35,40
1.18.2.			**ACESSÓRIOS**					-	6.282,11
1.18.2.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	12,68	BDI 1	15,32	643,44
1.18.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	697,00	1,70	BDI 1	2,05	1.428,85
1.18.2.0.3.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	23,00	0,81	BDI 1	0,98	22,54
1.18.2.0.4.	Composição	FNDE 389	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN	481,00	2,04	BDI 1	2,46	1.183,26
1.18.2.0.5.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	593,00	0,75	BDI 1	0,91	539,63
1.18.2.0.6.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	10,25	BDI 1	12,38	485,79
1.18.2.0.7.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	25,20	BDI 1	30,44	1.978,60
1.18.3.			**CAIXAS E QUADROS**					-	5.046,64
1.18.3.0.1.	Composição	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	393,85	BDI 1	475,81	2.379,05
1.18.3.0.2.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	355,97	BDI 1	430,05	1.720,20
1.18.3.0.3.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	784,20	BDI 1	947,39	947,39
1.18.4.			**DISPOSITIVOS**					-	1.898,12
1.18.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	43,45	BDI 1	52,49	1.469,72
1.18.4.0.2.	Composição	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	25,33	BDI 1	30,60	428,40
1.18.5.			**ELETROCALHA E ELETRODUTOS**					-	24.376,69
1.18.5.0.1.	Composição	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	124,35	BDI 1	150,23	11.657,85
1.18.5.0.2.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4,20	26,64	BDI 1	32,18	135,16

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.18.5.0.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	258,40	20,94	BDI 1	25,30	6.537,52
1.18.5.0.4.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	21,71	BDI 1	26,23	1.358,71
1.18.5.0.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	54,87	BDI 1	66,29	3.109,00
1.18.5.0.6.	Composição	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,00	270,75	BDI 1	327,09	327,09
1.18.5.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	3,00	112,33	BDI 1	135,71	407,13
1.18.5.0.8.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	14,61	BDI 1	17,65	211,80
1.18.5.0.9.	Composição	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	15,75	BDI 1	19,03	95,15
1.18.5.0.10.	Composição	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	111,18	BDI 1	134,32	537,28
1.18.6.			**CABEAMENTO**					-	14.562,38
1.18.6.0.1.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.209,50	9,97	BDI 1	12,04	14.562,38
1.19.			**INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					-	34.937,97
1.19.0.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	44,18	BDI 1	53,37	800,55
1.19.0.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	59,76	BDI 1	72,20	1.083,00
1.19.0.0.3.	Composição	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UN	48,00	21,68	BDI 1	26,19	1.257,12
1.19.0.0.4.	Composição	100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M	280,00	40,28	BDI 1	48,66	13.624,80
1.19.0.0.5.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	46,41	BDI 1	56,07	17.381,70
1.19.0.0.6.	Composição	C3478-A	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	20,00	32,73	BDI 1	39,54	790,80
1.20.			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					-	22.482,16
1.20.1.			**DUTOS**					-	18.009,26
1.20.1.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	4,28	BDI 1	5,17	116,84
1.20.1.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	6,25	BDI 1	7,55	999,62

003

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.20.1.0.3.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	21,74	BDI 1	26,26	443,79
1.20.1.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	35,25	BDI 1	42,59	6.597,19
1.20.1.0.5.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	138,00	59,09	BDI 1	71,39	9.851,82
1.20.2.			DRENO					-	4.472,90
1.20.2.0.1.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	23,07	BDI 1	27,87	3.589,66
1.20.2.0.2.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	16,48	BDI 1	19,91	477,84
1.20.2.0.3.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	16,44	BDI 1	19,86	377,34
1.20.2.0.4.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,23	BDI 1	28,06	28,06
1.21.			INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA					-	11.447,16
1.21.0.0.1.	Composição	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	376,43	BDI 1	454,77	1.819,08
1.21.0.0.2.	Composição	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	97,02	BDI 1	117,21	902,52
1.21.0.0.3.	Composição	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un	1,00	7.222,55	BDI 1	8.725,56	8.725,56
1.22.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL					-	4.411,58
1.22.0.0.1.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	43,06	BDI 1	52,02	104,04
1.22.0.0.2.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	51,17	BDI 1	61,82	247,28
1.22.0.0.3.	Composição	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	524,18	BDI 1	633,26	633,26
1.22.0.0.4.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	38,09	BDI 1	46,02	92,04
1.22.0.0.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	36,71	BDI 1	44,35	2.350,55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.22.0.0.6.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,13	BDI 1	53,31	53,31
1.22.0.0.7.	Composição	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	14,60	BDI 1	17,64	17,64
1.22.0.0.8.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	23,55	BDI 1	28,45	227,60
1.22.0.0.9.	Composição	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	33,30	BDI 1	40,23	160,92
1.22.0.0.10.	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	46,59	BDI 1	56,29	112,58
1.22.0.0.11.	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	46,59	BDI 1	56,29	337,74
1.22.0.0.12.	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	30,88	BDI 1	37,31	74,62
1.23.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	180.387,35
1.23.0.0.1.	Composição	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	21.915,74	BDI 1	26.476,41	26.476,41
1.23.0.0.2.	Composição	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	641,22	BDI 1	774,66	49.988,81
1.23.0.0.3.	Composição	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,21	641,22	BDI 1	774,66	1.712,00
1.23.0.0.4.	Composição	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,79	585,16	BDI 1	706,93	38.025,76
1.23.0.0.5.	Composição	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	169,56	BDI 1	204,85	19.802,85
1.23.0.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	118,39	BDI 1	143,03	19.394,87
1.23.0.0.7.	Composição	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	M	8,45	118,39	BDI 1	143,03	1.208,60
1.23.0.0.8.	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	32,35	BDI 1	39,08	11.763,08
1.23.0.0.9.	Composição	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	134,29	BDI 1	162,24	3.871,05
1.23.0.0.10.	Composição	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	504,86	BDI 1	609,92	3.317,96

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.23.0.0.11.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	3,15	1.268,15	BDI 1	1.532,05	4.825,96
1.24.			**FECHAMENTO - MURO**					-	252.838,71
1.24.1.			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**					-	14.166,49
1.24.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	38,03	BDI 1	45,94	5.016,65
1.24.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	48,36	48,38	BDI 1	58,45	2.826,64
1.24.1.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	270,39	6,82	BDI 1	8,24	2.228,01
1.24.1.0.4.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	136,37	24,86	BDI 1	30,03	4.095,19
1.24.2.			**CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS**					-	78.241,59
1.24.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	5,46	163,23	BDI 1	197,20	1.076,71
1.24.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	109,20	34,41	BDI 1	41,57	4.539,44
1.24.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	83,33	127,14	BDI 1	153,60	12.799,49
1.24.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.050,79	12,49	BDI 1	15,09	46.036,42
1.24.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,16	10,97	BDI 1	13,25	3.314,62
1.24.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,42	15,44	BDI 1	18,65	1.201,43
1.24.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,55	566,50	BDI 1	684,39	9.273,48
1.24.3.			**SUPERESTRUTURA**					-	62.362,13
1.24.3.1.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME**					-	30.447,28
1.24.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	8,06	163,23	BDI 1	197,20	1.589,43

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.24.3.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	161,19	34,41	BDI 1	41,57	6.700,67
1.24.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	101,80	62,11	BDI 1	75,04	7.639,07
1.24.3.1.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,86	12,49	BDI 1	15,09	1.491,80
1.24.3.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,64	10,97	BDI 1	13,25	2.645,23
1.24.3.1.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	134,51	9,25	BDI 1	11,17	1.502,48
1.24.3.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	210,09	15,44	BDI 1	18,65	3.918,18
1.24.3.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,64	537,43	BDI 1	649,27	4.960,42
1.24.3.2.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	17.015,37
1.24.3.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	94,62	46,57	BDI 1	56,26	5.323,32
1.24.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,24	9,16	BDI 1	11,07	3.212,96
1.24.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	374,90	12,61	BDI 1	15,23	5.709,73
1.24.3.2.4.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,52	507,15	BDI 1	612,69	2.769,36
1.24.3.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	14.899,48
1.24.3.3.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,62	57,42	BDI 1	69,37	6.355,68
1.24.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	266,04	10,44	BDI 1	12,61	3.354,76
1.24.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,28	9,16	BDI 1	11,07	313,06

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.24.3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,75	12,61	BDI 1	15,23	1.960,86
1.24.3.3.5.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,75	508,00	BDI 1	613,71	2.915,12
1.24.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	5.796,24
1.24.4.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	127,25	37,70	BDI 1	45,55	5.796,24
1.24.5.			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO**					-	34.322,81
1.24.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	374,87	70,26	BDI 1	84,88	31.818,97
1.24.5.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	176,95	11,71	BDI 1	14,15	2.503,84
1.24.6.			**REVESTIMENTO**					-	44.671,55
1.24.6.0.1.	Composição	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	M2	374,87	6,84	BDI 1	8,26	3.096,43
1.24.6.0.2.	Composição	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	M2	374,87	6,84	BDI 1	8,26	3.096,43
1.24.6.0.3.	Composição	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	37,53	BDI 1	45,34	16.996,61
1.24.6.0.4.	Composição	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	37,53	BDI 1	45,34	16.996,61
1.24.6.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	110,10	33,72	BDI 1	40,74	4.485,47
1.24.7.			**PINTURA**					-	13.277,90
1.24.7.0.1.	Composição	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	374,87	14,66	BDI 1	17,71	6.638,95
1.24.7.0.2.	Composição	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	374,87	14,66	BDI 1	17,71	6.638,95
1.25.			**SERVIÇOS FINAIS**					-	46.276,46
1.25.0.0.1.	Composição	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	1.545,99	16,27	BDI 1	19,66	30.394,16
1.25.0.0.2.	Composição	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	1.545,99	7,78	BDI 1	9,40	14.532,31

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									4.997.600,00
1.25.0.0.3.	Composição	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	1.117,45	BDI 1	1.349,99	1.349,99

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIÊN- PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Keller
CREA/CAU: CREA PR 184873/D
ART/RRT: 0

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 22:14:40 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
HENRIQUE KELLER
Data: 12/03/2026 16:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	2629800092/2025	358377/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	CRECHE TIO MILTON	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27
Linha calculada	1	Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - oncio	4.997.600,00	% Período:	5,57%	4,26%	5,15%	5,66%	4,65%	3,81%	5,25%	5,05%	5,28%	5,30%	6,84%	5,37%	5,46%	6,23%	6,23%	6,66%	6,92%	6,27%					
0,00% →	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	379.653,15	% Período:	55,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%					
0,00% →	1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	132.858,15	% Período:	50,00%	50,00%																					
0,00% →	1.3	FUNDAÇÕES	166.067,69	% Período:		70,00%	30,00%																				
0,00% →	1.4	SUPERESTRUTURA	631.164,03	% Período:			25,00%	35,00%			40,00%																
0,00% →	1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	174.375,83	% Período:				30,00%	60,00%													10,00%					
0,00% →	1.6	ESQUADRIAS	682.157,54	% Período:											10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%								
0,00% →	1.7	SISTEMAS DE COBERTURA	1.369.527,29	% Período:								50,00%	50,00%														
0,00% →	1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	44.694,39	% Período:			70,00%		30,00%																		
0,00% →	1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNI	421.494,99	% Período:											25,00%	25,00%	25,00%			25,00%							
0,00% →	1.10	SISTEMAS DE PISOS	472.171,03	% Período:					20,00%	20,00%						10,00%		30,00%		20,00%							
0,00% →	1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	157.473,99	% Período:																50,00%	50,00%						
0,00% →	1.12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	165.723,11	% Período:						10,00%		10,00%	10,00%	70,00%													
0,00% →	1.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	57.819,00	% Período:											100,00%												
0,00% →	1.14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	101.304,00	% Período:					10,00%	40,00%												50,00%					
0,00% →	1.15	LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS	79.483,91	% Período:																	50,00%	50,00%					
0,00% →	1.16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTR/	67.326,60	% Período:						40,00%		10,00%	10,00%									40,00%					
0,00% →	1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	346.765,74	% Período:								10,00%	10,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%				20,00%						
0,00% →	1.18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	65.962,70	% Período:												20,00%	10,00%				70,00%						
0,00% →	1.19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	34.837,97	% Período:										100,00%													
0,00% →	1.20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	22.462,16	% Período:						10,00%										10,00%	10,00%	70,00%					
0,00% →	1.21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNI	11.447,16	% Período:									100,00%														
0,00% →	1.22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.411,58	% Período:																	50,00%	50,00%					
0,00% →	1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	160.387,35	% Período:														10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	30,00%					
0,00% →	1.24	FECHAMENTO - MURO	252.838,71	% Período:											30,00%			10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%					
0,00% →	1.25	SERVIÇOS FINAIS	46.276,46	% Período:																		100,00%					

Total: R$ 4.997.600,00

Período		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27	13 02/27	14 03/27	15 04/27	16 05/27	17 06/27	18 07/27	19 08/27	20 09/27	21 10/27	22 11/27	23 12/27
	%:	5,57%	4,26%	5,15%	5,66%	4,65%	3,81%	5,25%	5,05%	5,28%	5,30%	6,84%	5,37%	5,46%	6,23%	6,23%	6,66%	6,92%	6,27%					
	Repasse:	205.253,43	156.994,43	189.906,33	208.805,38	171.467,26	140.568,52	193.497,02	186.328,80	194.772,12	195.351,52	251.966,32	198.077,18	201.324,33	229.594,57	229.641,82	246.343,67	256.034,02	231.266,33					
	Contrapartida:	73.022,10	55.653,21	67.562,13	74.285,76	61.092,15	50.009,43	68.839,58	66.289,37	69.293,21	69.499,34	89.640,94	70.469,03	71.624,26	81.661,84	81.656,65	87.640,59	90.732,32	82.273,04					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	278.275,53	212.647,65	257.468,45	283.091,14	232.469,41	190.577,96	262.336,59	252.618,17	264.065,33	264.850,85	341.607,26	268.546,22	272.948,59	311.256,41	311.340,47	333.984,26	345.766,34	313.539,37					
	%:	5,57%	9,83%	14,98%	20,64%	25,30%	29,11%	34,35%	39,41%	44,70%	50,00%	56,83%	62,20%	67,67%	73,90%	80,12%	86,81%	93,73%	100,00%					
Acumulado:	Repasse:	205.253,43	362.247,86	552.154,19	760.959,57	932.426,83	1.072.995,35	1.266.492,37	1.452.821,17	1.647.593,29	1.842.944,81	2.094.911,13	2.292.988,31	2.494.312,64	2.723.907,21	2.953.549,03	3.199.892,70	3.454.926,72	3.686.193,05					
	Contrapartida:	73.022,10	128.675,31	196.437,44	270.723,20	331.725,35	381.734,78	450.574,36	516.863,73	586.156,94	655.656,28	745.297,22	815.766,25	887.390,51	969.052,35	1.050.709,00	1.138.411,59	1.229.143,91	1.311.416,95					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	278.275,53	491.123,18	748.591,63	1.031.682,77	1.264.152,18	1.454.730,14	1.717.066,73	1.969.684,90	2.233.750,23	2.498.601,08	2.840.208,34	3.108.754,56	3.381.703,15	3.692.959,56	4.004.300,03	4.338.284,29	4.684.050,63	4.997.600,00					
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					

Selecione o Macroserviço da Administração Local:
1.25. SERVIÇOS FINAIS

PIÊN- PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Keller
CREA/CAU: CREA PR 184873/D
ART/RRT: 0

Responsável Técnico
Nome: Henrique Keller
CREA/CAU: CREA PR 184873/D
ART/RRT: 0

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 22:14:56 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
HENRIQUE KELLER
Data: 12/03/2026 17:03:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMG.16

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRECHE TIO MILTON / CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,81%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PIÊN- PR
Local

gov.br Documento assinado digitalmente
HENRIQUE KELLER
Data: 12/03/2026 17:06:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Keller
CREA/CAU: CREA PR 184873/D
ART/RRT: 0

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 22:15:08 -03'00'

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN		3.160,62	3.240,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	119,08	119,08
SINAPI-I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1	244,90	244,90
SINAPI-I	11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	703,25	703,25
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1	19,15	19,15
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8	3,76	3,76
SINAPI-I-AS	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	30	24,91	24,91
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	5	30,58	30,58
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	5	30,58	30,58
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,26	36,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0934	26,65	28,71
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	17	14,36	14,78

COMPOSIÇÃO	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-TIPO 1	UN		197.528,94	219.809,88
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18	10.973,83	12.211,66
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		963,82	974,41
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	770,00	770,00
SINAPI	105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,096	1.873,57	1.976,72
SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	0,1	139,62	146,51
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		795,38	805,00
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	601,56	600,59
SINAPI	105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,096	1.873,57	1.976,72
SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	0,1	139,62	146,51
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		1.156,32	1.166,00
SINAPI-I	10778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	962,50	961,59
SINAPI	105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,096	1.873,57	1.976,72
SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	0,1	139,62	146,51
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		600,17	507,15
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,23	1,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	517,61	431,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,53	36,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,524	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		600,95	508,00
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,23	1,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	517,61	431,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315	33,53	36,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,531	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 240R	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		622,91	627,17
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,23	1,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	517,61	517,61
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	33,53	36,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		12,28	10,24
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0005522	189,38	156,52
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00071	358,70	293,67
SINAPI-I-AS	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167325	8,02	6,00
SINAPI-I-AS	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,006424	8,24	7,00
SINAPI-I-AS	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0018177	8,37	7,00
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,003	41,09	33,28
SINAPI-I-AS	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	0,0030056	7,17	5,81
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0016	159,36	129,08
SINAPI-I-AS	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660258	9,12	7,56
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009	26,83	29,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004	29,66	32,22
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004	34,69	37,59
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,07	27,53	27,91

COMPOSIÇÃO	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.294,81	1.073,41
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,02	12,38
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	514,88	431,76
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	194,95	160,96
SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	434,78	356,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 247	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, SEMI-OCA (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.081,40	1.080,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,02	12,38
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	514,88	431,76
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	194,95	160,96
SINAPI	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.021,37	832,03
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.294,81	1.073,41
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,02	12,38
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	514,88	431,76
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	194,95	160,96
SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	434,78	356,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.881,40	1.548,55
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	15,02	12,38
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	514,88	431,76
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	194,95	160,96
SINAPI	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.021,37	832,03
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 249	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN		1.200,64	995,52
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,6	15,02	12,38
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	514,88	431,76
SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	170,25	140,24
SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	371,32	304,68
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2		244,45	199,76
SINAPI-I	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,021	19,44	19,44
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,357	22,69	22,69
SINAPI-I	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	212,50	165,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	26,65	28,71
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	34,20	37,15
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²		182,59	153,36
SINAPI-I-AS	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	15,6	10,40	8,42
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,302	32,17	34,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3996	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN		1139,27	929,66
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8	0,55	0,45
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	1	1.054,16	853,87
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,613	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4972	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.009,10	821,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	54,00	43,74
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.080,93	875,55
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,281	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.009,10	821,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	54,00	43,74
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.080,93	875,55
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,281	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		681,99	555,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	54,00	43,74
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	547,55	443,52
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2067	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		681,99	555,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,202	54,00	43,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	547,55	443,52
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2067	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.009,10	821,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	54,00	43,74
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.080,93	875,55
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,281	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.009,10	821,38
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,55	0,45
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	54,00	43,74
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	1.080,93	875,55
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	34,34	27,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,281	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.381,36	1.127,80
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	1.343,05	1.087,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,413	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,424	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4803	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.381,36	1.127,80
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	1.343,05	1.087,87
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,413	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,424	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4803	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.222,43	1.012,03
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833	542,30	439,26
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1108	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,853	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		1.381,36	1.127,80
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	1.343,05	1.087,87
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,413	0,16	0,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,424	22,69	22,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4803	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2		279,38	254,49
SINAPI-I	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	114,32	92,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,001	18,53	20,72
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,146	33,75	36,65
SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	2,5	29,64	25,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2		279,38	254,49
SINAPI-I	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	114,32	92,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,001	18,53	20,72
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,146	33,75	36,65
SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	2,5	29,64	25,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		216,53	181,49
SINAPI-I	586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	3	26,57	21,52
SINAPI-I	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1	114,32	92,60
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,75	36,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4647	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2		1.338,83	1.093,16
SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0,53	2.526,10	2.062,58
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2		1.338,83	1.093,16
SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	0,53	2.526,10	2.062,58
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		814,31	703,25
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	19,52	15,81
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,591	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92

COMPOSIÇÃO	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		814,31	703,25
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	19,52	15,81
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,591	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92

COMPOSIÇÃO	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2		794,84	687,43
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,484	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2		814,31	703,25
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	19,52	15,81
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,591	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92

COMPOSIÇÃO	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2		794,84	687,43
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,484	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2		1264,17	238,49
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1903	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	33,75	36,65
CDHU-SP	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	1	180,20	147,54
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.170,68	958,59
CDHU-SP	H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	M2	1,2	846,89	659,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.170,68	958,59
CDHU-SP	H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	M2	1,2	846,89	659,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.170,68	958,59
CDHU-SP	H.03.000.031 .296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	M2	1,2	846,89	659,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		1.170,68	958,59
CDHU-SP	H.03.000.031 296	Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida	M2	1,2	846,89	659,50
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	M2		814,31	703,25
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,03	104,69	84,80
SINAPI-I	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,328	9,73	7,88
SINAPI-I-AS	43105	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	0,328	32,87	26,62
SINAPI-I	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	19,52	15,81
SINAPI-I-AS	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	2,25	46,42	37,60
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2,591	18,53	20,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,99	36,91
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	33,75	36,65
SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2	35,58	30,95
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2	28,81	24,92

COMPOSIÇÃO	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2		214,63	174,73
SINAPI-I	4380	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	1	1,06	0,86
SINAPI-I-AS	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1,06	189,00	150,52
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	33,53	36,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M		121,12	98,52
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	31,92	28,12
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	32,74	28,78
CDHU-SP	F.14.000.025 529	Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente	M	2	53,27	42,54
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6	1,41	1,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	33,24	36,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2		41,80	37,70
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5	18,54	15,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,60	29,78
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,338	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2		41,80	37,70
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5	18,54	15,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,60	29,78
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,338	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2		41,80	37,70
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5	18,54	15,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,60	29,78
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,338	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2		41,80	37,70
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5	18,54	15,02
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,60	29,78
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,338	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2		68,85	62,67
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,75	0,61
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5486	4,40	3,56
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0618	35,30	28,59
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5111	33,83	36,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2		68,85	62,67
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,75	0,61
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5486	4,40	3,56
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0618	35,30	28,59
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5111	33,83	36,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2		68,85	62,67
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,75	0,61
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5486	4,40	3,56
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0618	35,30	28,59
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5111	33,83	36,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2		68,85	62,67
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,91	0,75	0,61
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5486	4,40	3,56
SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0618	35,30	28,59
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5111	33,83	36,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M		30,02	27,92
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,0403	34,38	27,85
SINAPI-I	6186	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM	M	1,035	15,00	12,15
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	33,53	36,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M		44,75	43,09
SINAPI-I	4806	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	1,1	17,90	14,50
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,83	36,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,306	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2		125,67	107,72
SINAPI-I	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1	103,83	84,10
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,377	29,66	32,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2		4,68	4,17
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,02	0,65	0,53
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,1	34,38	27,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0726	17,10	19,12
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2		204,11	168,73
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	38,04	30,81
SINAPI-I	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,16	162,16	131,35

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2		204,11	168,73
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	38,04	30,81
SINAPI-I	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,16	162,16	131,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2		204,11	168,73
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	38,04	30,81
SINAPI-I	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,16	162,16	131,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2		204,11	168,73
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	38,04	30,81
SINAPI-I	4792	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,16	162,16	131,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2867	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M		162,43	136,12
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,30	1,86
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,65	0,53
SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,25	571,00	462,51
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3359	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M		162,43	136,12
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,30	1,86
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,65	0,53
SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,25	571,00	462,51
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3359	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2		175,73	166,86
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	10	1,39	1,13
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,25	11,44	9,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0895	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3		154,48	125,36
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,019	159,59	131,69
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	120,63	97,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M		18,22	15,21
Cotação	FNDEI02	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	M	1,1	15,00	12,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		12,20	11,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		12,20	11,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		12,20	11,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		12,20	11,48
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1241	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		59,40	50,32
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1774	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	26,65	28,71
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		59,40	50,32
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1774	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2		16,67	16,49
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,014	19,50	15,80
SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403	38,73	31,37
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	35,64	38,54
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 406R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 407R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 409R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2		61,71	52,80
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	44,45	36,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	8,18	6,63
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	116,49	94,36
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	77,36	62,66
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2063	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN		33,86	31,39
SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	1	19,47	15,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2093	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		27,36	23,55
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0212	76,56	62,01
SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	17,49	14,17
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0233	1,99	1,61
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,036	86,73	70,25
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0885	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,63	8,82
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071	76,56	62,01
SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	0,67	0,54
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302	1,99	1,61
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	86,73	70,25
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		383,90	323,46
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0192	18,44	14,94
SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1	338,06	273,83
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6874	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN		71.774,08	72.202,00
Cotação	FNDEI18	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO 30 MIL LITROS	UN	1	55.586,46	55.586,39
CDHU-SP	24.03.060	Escada marinheiro (em aço galvanizado)	M	10	841,42	843,96
SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1;10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,97	555,77	583,03
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	69,7	55,95	59,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN		111,09	90,80
SINAPI-I	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	2	14,11	11,43
SINAPI-I	42686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	UN	1	78,33	63,45
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,05	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,048	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN		104,72	89,15
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2	3,13	2,54
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,41	1,95
SINAPI-I	20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	75,53	61,18
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2693	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN		104,72	89,15
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2	3,13	2,54
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1	2,41	1,95
SINAPI-I	20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	75,53	61,18
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1525	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2693	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN		1.866,33	1.867,00
Cotação	FNDEI06	Cisternas Modulares ecosoli ou equivalente tecnico - 300L	UN	1	1.850,00	1.849,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,269	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,269	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 79	SMART FILTRO	UN		406,33	407,00
Cotação	FNDEI07	SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE	UN	1	390,00	389,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,269	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,269	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN		61,48	51,49
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	2,21	1,79
SINAPI-I	1969	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	48,53	39,31
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,075	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1038	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN		43,83	38,11
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	2,67	2,16
SINAPI-I	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	25,41	20,58
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,115	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19299	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN		35,16	29,56
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3	1,98	1,60
SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	22,88	18,53
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,075	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0605	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					D,00	0,00
					D,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN		35,16	29,56
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	3	1,98	1,60
SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	22,88	18,53
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,075	31,59	25,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0605	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN		411,08	366,33
Cotação	FNDEI17	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	UN	1	89,90	72,82
Cotação	FNDEI17	Banheira Rígida-Branco, Burigotto ou equivalente	UN	1	89,90	72,82
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M.(L X C)	UN	1	5,00	4,05
SINAPI-I	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	1	92,61	75,01
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,045	33,26	36,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,65	28,71
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,36	10,25
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		156,81	131,00
SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1	110,87	89,80
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	14,33	11,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	92,75	75,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,26	36,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,169	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		238,37	197,96
SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1	210,33	170,37
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	35,12	28,45
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	37,16	40,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		138,44	113,04
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	5,00	4,05
SINAPI-I	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1	135,13	109,46
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	33,26	36,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN		227,64	190,55
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	206,21	167,03
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,4141	18,53	20,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN		332,85	273,92
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,042	5,00	4,05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	44045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	UN	1	317,05	256,81
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,389	33,26	36,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN		135,22	116,98
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,4141	18,53	20,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	113,79	93,46
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN		181,74	150,23
SINAPI-I	38189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	1	166,94	135,22
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1	5,00	4,05
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,4051	24,20	27,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		237,84	201,49
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	119,91	97,13
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	14,33	11,61
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	33,26	36,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN		66,11	60,31
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	41,52	33,63
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4109	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4001	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN		41,52	33,63
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	41,52	33,63
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2		506,53	427,21
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	430,00	348,30
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	3,99	3,23
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,4	17,10	19,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,581	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN		81,32	72,62
SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1	56,72	45,94
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4112	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		277,91	231,25
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0302	18,44	14,94
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	255,00	206,55
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3297	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.622,05	2.984,10
SINAPI-I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	1	3.431,59	2.779,59
SINAPI-I-AS	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	4	1,43	1,16
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,26	0,21
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2	3,34	2,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	28,53	30,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,597	27,49	29,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6003	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN		499,21	409,59
CDHU-SP	0.17.000.042 431	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente	UN	1	480,36	389,09
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,567	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	un		557,10	453,49
Cotação	FNDEI10	TANQUE DE PRESSÃO	UN	1	549,02	444,71
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,243	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	un		2.864,94	2.327,89
SINAPI-I	3143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	0,94	11,37	9,21
CDHU-SP	0.05.000.064 052	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4"; ref. 5V 17 da Spirax Sarco ou equivalente	UN	1	2.827,69	2.290,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,434	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4404	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.286,19	1.900,88
Cotação	FNDEI23	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H	UN	1	2.100,00	1.701,00
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	1,43	1,16
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,26	0,21
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2	3,34	2,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,53	30,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,419	27,49	29,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	34,41	37,37
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,43	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		37,11	37,11
SINAPI-I-AS	3450	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"	UN	1	10,82	8,76
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,027	18,44	14,94
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,003	40,45	32,76
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,425	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4211	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		81,98	73,46
SINAPI-I-AS	3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	55,70	45,12
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,027	18,44	14,94
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,003	40,45	32,76
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,426	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN		22,79	21,64
SINAPI-I-AS	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1	7,71	6,25
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		75,77	66,46
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,029	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	40364	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"	UN	1	56,09	45,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,193	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		286,98	244,44
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,067	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	40373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	1	240,69	194,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4534	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		243,99	210,76
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	40373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	0,8	240,69	194,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,508	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		268,05	230,25
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	40373	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	0,9	240,69	194,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5075	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN		81,63	72,47
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	6319	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	UN	1	54,93	44,49
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2235	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN		178,69	151,08
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	6307	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	1	151,99	123,11
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2234	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN		178,69	151,08
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	6308	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1	151,99	123,11
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2234	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN		183,10	154,66
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI-I-AS	6309	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	1	156,40	126,68
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2235	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN		138,41	118,46
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	111,71	90,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,089	39,46	31,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2234	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	33,26	36,17
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,69	37,59
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN		23,98	23,62
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	8,75	7,09
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2036	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN		17,48	18,35
Cotação	FNDEI24	ADAPTADOR CONDULETE 25MM	UN	1	2,24	1,81
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2524	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN		28,04	24,53
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,02	38,04	30,81
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	20,51	16,61
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	27,86	30,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UND		20,35	21,00
SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	7,77	7,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND		16,31	14,61
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1	11,23	9,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND		4,83	4,61
SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1	2,30	1,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UND		1,94	1,70
SINAPI-I-AS	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1	1,43	1,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0099	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN		7,67	8,19
SINAPI-I-AS	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1	1,38	1,38
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		20,36	20,60
SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	5,34	4,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2374	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 353R	ARRUELA EM ALUMINIO	UND		1,61	1,63
SINAPI-I-AS	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1	1,43	1,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UND		0,83	0,81
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1	0,33	0,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND		0,66	0,67
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1	0,16	0,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND		0,76	0,75
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1	0,26	0,21
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	KG		5,99	5,59
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1	3,34	2,71
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,02	30,23
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0705	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG		73,55	73,22
SINAPI-I	1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1	23,52	19,05
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82208	28,02	30,23
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M		13,42	11,58
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,03	10,48	8,49
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	5,29	4,28
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0428	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN		59,14	49,62
SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1	48,84	39,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1384	33,99	29,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,101	26,65	28,71
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	M3	0,0102	285,65	298,19
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UN		27,97	25,45
SINAPI-I	13279	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	1	17,79	14,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN		23,15	21,34
SINAPI-I	1597	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	1	13,66	11,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN		0,64	0,63
SINAPI-I	4333	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	1	0,22	0,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN		30,91	27,64
SINAPI-I	1600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1	21,44	17,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		60,46	60,73
SINAPI-I	39234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,2434	46,02	46,02
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	5,29	5,29
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		15,62	13,19
SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,68	2,17
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	12,94	11,02
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	UN		84,71	71,40
SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	74,53	60,37
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1159	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN		196,26	197,57
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	174,73	174,73
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,45	1,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN		209,19	172,91
SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1	190,63	154,41
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,45	1,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,205	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2004	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN		376,84	309,40
SINAPI-I	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1	355,73	288,14

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,45	1,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2353	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		702,68	587,58
SINAPI-I	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	607,47	492,05
SINAPI-I	1580	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3	9,25	7,49
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0379	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	UN		374,23	307,29
SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1	353,13	286,04
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,45	1,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	UN		409,54	335,89
SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,1	353,13	286,04
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,45	1,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		185,71	153,73
CDHU-SP	P.04.000.062 117	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm	M	1	66,36	53,75
CDHU-SP	P.04.000.062 173	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	M	1	58,96	47,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	34,41	37,37
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1	56,07	47,53
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		118,04	98,92
CDHU-SP	P.04.000.062 038	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm	M	1	38,39	31,10
CDHU-SP	P.04.000.062 170	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm	M	1	19,26	15,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0676	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	34,41	37,37
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1	56,07	47,53
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 346R	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND		17,52	18,04

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1	11,23	11,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	131,05	113,23
SINAPI-I-AS	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,4	1,63	1,32
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,26	0,21
CDHU-SP	P.04.000.062 190	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm	UN	1	16,26	13,17
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4323	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	121,88	105,80
SINAPI-I-AS	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,4	1,63	1,32
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,26	0,21
CDHU-SP	P.04.000.062 187	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm	UN	1	7,08	5,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4326	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	133,63	115,32
SINAPI-I-AS	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,4	1,63	1,32
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,26	0,21
CDHU-SP	P.04.000.062 191	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm	UN	1	18,84	15,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4324	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1	133,52	112,33
SINAPI-I-AS	1650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	118,23	95,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,247	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	1	27,07	23,95
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,1	5,29	4,28
SINAPI-I	2662	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	UN	1	19,18	15,54
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	1	18,23	16,79

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,05	5,29	4,28
SINAPI-I	2668	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)	UN	1	10,60	8,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		32,10	28,40
SINAPI-I	39248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,3	17,96	14,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1265	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		27,60	28,46
SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	1,017	17,06	17,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,163	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,163	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M		14,07	14,00
SINAPI-I	402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	1	10,93	10,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M		53,91	55,99
SINAPI-I	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1	8,70	7,05
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7656	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN		51,06	44,84
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1	10,31	8,35
SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1	28,11	22,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2848	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN		127,92	107,09
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	3	10,31	8,35
SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	3	28,11	22,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1005	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2849	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN		127,92	107,09
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	3	10,31	8,35
SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	3	28,11	22,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1005	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2849	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN		141,85	119,18
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4	31,56	25,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN		129,67	109,65
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	5,38	4,36
SINAPI-I-AS	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	107,48	87,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,142	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		956,73	784,20
SINAPI-I-AS	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	910,91	737,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5254	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	34,41	37,37
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	704,23	589,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN		5.077,70	4.298,67
CDHU-SP	P.17.000.031 490	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra	UN	2	2.203,26	1.784,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1921	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1	34,41	37,37
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	40,66	44,39
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN		62,13	56,23
SINAPI-I	39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1	40,71	32,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,395	28,53	30,80
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	40,66	44,39
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN		140,94	124,97
CDHU-SP	P.13.000.030 527	Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha	UN	1	101,52	82,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8142	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un		27,67	23,95
CDHU-SP	P.17.000.030 518	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	1	22,10	17,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,162	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN		190,86	164,88
CDHU-SP	P.17.000.030 581	Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm	UN	1	153,21	124,10
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6166	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN		32,80	29,30
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	2	0,33	0,27
CDHU-SP	P.17.000.030 518	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	1	22,10	17,90
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1769	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 353R	ARRUELA EM ALUMINIO	UN		2,05	2,10
SINAPI-I-AS	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	1	1,43	1,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 354R	BUCHA DE NYLON	UN		0,95	1,00
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1	0,33	0,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 389	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN		2,34	2,04
SINAPI-I	4329	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	UN	1	1,86	1,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0086	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 356R	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN		0,88	0,93
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1	0,26	0,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN		407,77	393,85
SINAPI-I-AS	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1	174,09	141,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,739	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 383R	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		1.964,38	968,16
SINAPI-I-AS	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	910,91	910,91
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	34,41	37,37
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	704,23	727,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		27,72	25,33
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	17,23	13,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1267	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		148,86	124,35
CDHU-SP	P.04.000.062 039	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm	M	1	51,22	41,49
CDHU-SP	P.04.000.062 171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	M	1	35,45	28,71
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	34,41	37,37
SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	1	56,07	47,53
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UM		327,39	270,75
SINAPI-I-AS	1652	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1	307,01	248,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3528	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 369R	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND		137,10	138,68
SINAPI-I-AS	1650	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	118,23	118,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 346R	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND		17,52	18,04
SINAPI-I	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1	11,23	11,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN		16,07	15,75
SINAPI-I	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1	6,03	4,88
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		128,51	111,18
SINAPI-I-AS	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	50,4	1,63	1,32
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	25,2	0,26	0,21
CDHU-SP	P.04.000.062 189	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm	UN	1	13,72	11,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,432	28,53	30,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4004	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UN		23,89	21,68
Cotação	FNDEI25	TERMINAL AÉREO BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300MM	UN	1	15,36	12,44
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1348	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M		40,96	40,28
SINAPI-I-AS	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	1,6667	1,43	1,16
SINAPI-I	555	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	M	1	11,93	9,66
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,6667	0,37	0,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4472	34,41	37,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	C3478-A	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN		37,53	32,73
Cotação	FNDEI26	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	1	29,00	23,49
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1348	27,60	29,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	34,41	37,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN		454,21	376,43

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
CDHU-SP	O.01.000.047 538	Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente	UN	1	426,52	345,48
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,7108	18,53	20,72
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,6	24,20	27,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M		113,17	97,02
CDHU-SP	P.04.000.042 174	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - NBR13057	M	1	95,81	77,61
SINAPI-I	2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	0,4084	25,76	28,82
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,4	17,10	19,12
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un		8.900,86	7.222,55
CDHU-SP	N.06.000.050 298	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	M2	1	8.859,23	7.175,98
SINAPI-I	2437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	H	0,9525	25,76	28,82
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	17,10	19,12
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN		640,29	524,18
CDHU-SP	O.11.000.068 511	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente	UN	1	620,15	502,32
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,249	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN		15,53	14,60
SINAPI-I-AS	1163	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	7,80	6,32
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	18,44	14,94
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1475	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN		38,62	33,30
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	18,44	14,94
SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA).	UN	1,1	28,09	22,75
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	27,49	29,72
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1143	33,26	36,17
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN		20.894,13	21.915,74
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,1	4,60	3,73
CDHU-SP	H.13.000.069 565	Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente	KG	0,85	66,61	53,95
SINAPI-I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	1,1	26,90	21,79
SINAPI-I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	0,85	26,90	21,79
SINAPI-I-AS	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	11	98,37	79,68

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I-AS	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	10,5	113,02	91,55
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,89	32,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,99	36,91
SINAPI	101446	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,837672	6.384,13	6.893,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	26,65	28,71
SINAPI	102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,85	0,49	0,40

COMPOSIÇÃO	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		769,18	641,22
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	679,24	550,18
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	35,12	28,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	92,75	75,13
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0776	37,16	40,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		769,18	641,22
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	679,24	550,18
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	35,12	28,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	92,75	75,13
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0776	37,16	40,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		711,90	585,16
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	679,24	550,18
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	92,75	75,13
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4105	37,16	40,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2		190,78	169,56
SINAPI-I-AS	1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	1	45,05	36,49
SINAPI-I-AS	34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1	69,25	56,09
SINAPI-I-AS	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,56	39,07	31,65
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6976	32,17	34,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	M		139,08	118,39
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,398	32,27	28,45
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,021	33,33	29,31
SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,04	101,54	82,25
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3175	37,16	40,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,65	28,71
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	472,03	391,60
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M		147,88	134,29
SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	0,7	133,17	107,87
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,182	0,55	0,45
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,004	39,46	31,96

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,002	85,95	69,62
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8131	28,02	30,23
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	33,75	36,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2		580,16	504,86
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18	0,65	0,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,502	26,65	28,71
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,2	8,48	7,35
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,19	456,51	375,75
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	15,2	9,90	8,10
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,2	43,95	37,54
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,9	104,07	89,80
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 239R	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		622,05	626,12
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,23	1,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	517,61	517,61
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,53	36,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 240R	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		622,91	627,17
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,53	0,53
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,23	1,23
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	517,61	517,61
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	33,53	36,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 172R	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2		45,09	46,55
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5	18,54	18,54
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969	27,60	29,78
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299	33,99	36,91
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2		6,77	6,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,65	28,71
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	525,95	435,25
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	M2		6,77	6,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,111	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,65	28,71
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0037	525,95	435,25
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2		39,24	37,53
SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	19,41	15,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3323	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	26,65	28,71
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	549,67	454,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2		39,24	37,53
SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	19,41	15,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3323	33,99	36,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	26,65	28,71
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0293	549,67	454,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		15,00	14,66
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,20615	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2309	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2		15,00	14,66
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,20615	27,78	22,50
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2309	35,64	38,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2		15,11	16,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,567	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2		7,39	7,78
					0,00	0,00
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,02	12,06	9,77
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0119047	19,50	15,80
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,008	21,40	17,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2536	26,65	28,71
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN		1.373,16	1.117,45
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4	0,54	0,44
Cotação	FNDEI21	PLACA EM INOX NÚMERO 18 ESCOVADO E LETRAS EM BAIXO RELEVO 500 X 700 MM	UN	1	1.350,00	1.093,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	33,99	36,91
COTAÇÃO	88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,93	17,93
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3		29,39	24,86
SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1	29,39	24,86
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2		611,49	500,99
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1	611,49	500,99
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2		76,14	63,83
SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1	76,14	63,83
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN		8,70	7,33
SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	8,70	7,33
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	FNDE 91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN		14,79	12,68
SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	14,79	12,68
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

			UN		0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	SINAPI ENDE 100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	UN		302,45	305,82
SINAPI	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	302,45	305,82
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

		ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

12/03/2026
Data

Responsável Técnico: Henrique Keller
CREA/CAU: CREA PR 184873/D

Documento assinado digitalmente
gov.br HENRIQUE KELLER
Data: 12/03/2026 17:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 22:15:29 -03'00'

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ/MF: 29.689.226/0001-23
NIRE: 412.0925389-4

851

CELSO LUIS PIOVEZAN brasileira, maior, natural de Sao Jose dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 24/07/1962, socio administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 005.103.179-52, portador da carteira de identidade civil sob nº 30419359/SESP-PR, expedida em 07/05/2015, residente e domiciliado na Rua Afonso Dissenha, 274, Bom Jesus, CEP: 83020-220, Sao Jose dos Pinhais-PR, único sócio componente da **sociedade unipessoal limitada** que gira nesta praça sob o nome de **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, com sede na Rua Afonso Dissenha, 102, Sala 2, Bom Jesus, CEP: 83020-220, Sao Jose dos Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.689.226/0001-23, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0925389-4 em 15/02/2018; **Resolve** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: Construcao de Edificios, Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios, Fabricacao de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos, Pintura Para Sinalizacao Em Pistas Rodoviarias e Aeroportos, Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas, Preparacao de Canteiros e Limpeza de Terrenos, Obras de Terraplenagem, Instalacao e Manutencao Eletrica, Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas, Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao, Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio, Obras de Acabamento Em Gesso e Estuque, Servicos de Pintura de Edificios Em Geral, Outras Obras de Acabamento da Construcao, Obras de Alvenaria, Comercio Varejista de Bebidas, Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimenticios Nao Especificado Anteriormente, Comercio Varejista de Material Eletrico, Comercio Varejista de Vidros, Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos, Comercio Vareista de Cal, Areia, Pedra Brita, Tijolos e Telhas, Comercio Varejista de Materais de Construcao Em Geral, Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica, Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao, Comercio Varejista de Artigos de Armarinho, Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, Comercio Varejista de Artigos Esportivos, Servicos de Entrega Rapida, Servicos de Engenharia, Servicos de Cartografia, Topografia e Geodesia, Alugueis de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporario, Exceto Andaimes, Atividades de Vigilancia e Seguranca Privada, Atividades de Limpeza Nao Especificada Anteriormente, Atividades Paisagisticas, Fabricacao de Calhas e Rufos, Fabricacao de Esquadrias de Metal, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, OBRAS DE ACABAMENTO EM**

GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ALUGUEIS DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, FABRICACAO DE CALHAS E RUFOS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL,HOTEIS,.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), divididos em 850.000,00 (oitocentas e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), divididos em 980.000 (novecentas e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Único: FORMA E PRAZO - O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelo sócio, em moeda corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em decorrência da presente alteração, o capital social, no valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), dividido em 980.000 (novecentas e oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Celso Luis Piovezan	100,00	980.000	980.000,00
Total	**100,00**	**980.000**	**980.000,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ/MF: 29.689.226/0001-23

NIRE: 412.0925389-4

CELSO LUIS PIOVEZAN brasileira, maior, natural de Sao Jose dos Pinhais-PR, solteiro, nascido em 24/07/1962, socio administrador, inscrito no CPF/MF sob nº 005.103.179-52, portador da carteira de identidade civil sob nº 30419359/SESP-PR, expedida em 07/05/2015, residente e domiciliado na Rua Afonso Dissenha, 274, Bom Jesus, CEP: 83020-220, Sao Jose dos Pinhais-PR, único sócio componente da **Sociedade Limitada Unipessoal** que gira nesta praça sob o nome de **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, com sede na Rua Afonso Dissenha, 102, Sala 2, Bom Jesus, CEP: 83020-220, Sao Jose dos Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.689.226/0001-23, registrada na sob nº 412.0925389-4 em 15/02/2018; RESOLVE atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 112, DE 20 DE JANEIRO DE 2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede na Rua Afonso Dissenha, 102, Sala 2, Bom Jesus, CEP: 83020-220, Sao Jose dos Pinhais-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO

VAREISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ALUGUEIS DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, FABRICACAO DE CALHAS E RUFOS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL,HOTEIS,.

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 10/02/2018 e o seu prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA- O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), dividido em 980.000 (novecentas e oitenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
Celso Luis Piovezan	100,00	980.000	980.000,00
Total	**100,00**	**980.000**	**980.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA- Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio **CELSO LUIS PIOVEZAN**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus

poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto - O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPITULO IV
RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPITULO V
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CAPITULO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 de

dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo á sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPITULO VII
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CAPITULO VIII
ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio único declara que a atividade se enquadra em **MICROEMPRESA - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Sao Jose dos Pinhais-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Sao Jose dos Pinhais-PR, 26 de dezembro de 2024

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ/MF: 29.689.226/0001-23
NIRE: 412.0925389-4

857

CELSO LUIS PIOVEZAN

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00510317952	CELSO LUIS PIOVEZAN


CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 16:38 SOB Nº 20249340321.
PROTOCOLO: 249340321 DE 06/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500105201. CNPJ DA SEDE: 29689226000123.
NIRE: 41209253294. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2024.
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.







QR-CODE

859

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

860

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.689.226/0001-23 MATRIZ		15/02/2018

NOME EMPRESARIAL
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFONSO DISSENHA	102	SALA 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.020-220	BOM JESUS	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CGCCONTABILIDADE@IG.COM.BR	(41) 3382-9164/ (41) 3282-2353

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/12/2025** às **06:56:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

861

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.689.226/0001-23 MATRIZ		15/02/2018

NOME EMPRESARIAL
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
55.10-8-01 - Hotéis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AFONSO DISSENHA	102	SALA 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.020-220	BOM JESUS	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CGCCONTABILIDADE@IG.COM.BR	(41) 3382-9164/ (41) 3282-2353

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/12/2025** às **06:56:17** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.689.226/0001-23**	DUNS®:	**91*****98**
Razão Social:	**PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**19/07/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**07/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**18/07/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**30/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 060.XXX.XXX-41 Nome: ALEXANDRO CAMARGO

Ass: _____

À Prefeitura Municipal de Piên/PR

Ref.: Concorrência Eletrônica nº 002/2026

DECLARAÇÕES CONFORME EDITAL

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, portador do RG.: 30419359 SESP PR e CPF: 005.103.179-52, declara que:

ANEXO III - CARTA CREDENCIAL

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Piên.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **CELSO LUIS PIOVEZAN**, CPF nº **005.103.179-52**, RG nº **30.419.359/SESP-PR**, na qualidade de responsável legal pela proponente **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor **CELSO LUIS PIOVEZAN**, CPF nº **005.103.179-52**, RG nº **30.419.359/SESP-PR**, é a pessoa designada pela proponente para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 002/2026**, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

- **a)** Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
- **b)** Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- **c)** Comprometemo-nos a repassar eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos;
- **d)** Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 (Código de Defesa do Consumidor).

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME/EPP)

A empresa **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **29.689.226/0001-23**, com sede na **Rua Afonso Dissenha, 102, Sala 2, Bom Jesus, São José dos Pinhais-PR**, através de seu representante legal, para os fins da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA estar inserida na condição de:

[X] MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00.

DECLARA que a empresa está registrada nesta condição no Registro de Empresas Mercantis e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão do art. 3º, § 4º da LC 123/2006.

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, CNPJ nº **29.689.226/0001-23**:

- Não é declarada inidônea e não está suspensa do direito de licitar;
- Não possui em seu quadro de pessoal menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo como aprendiz;
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital.

ANEXO X - MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO

Senhor Agente de contratações, declaramos que a proponente **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, CNPJ nº **29.689.226/0001-23**:

- **a)** Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional como Responsável Técnico;
- **b)** Comprovará o vínculo do profissional (Engenheiro Civil **HENRIQUE KELLER**, CREA-PR **184873/D**) mediante cópia da CTPS ou ficha de registro;
- **c)** Indicará um Engenheiro Preposto para a obra;
- **d)** Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados e assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços.

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos que a proponente **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, CNPJ nº **29.689.226/0001-23**, dispõe em seu quadro permanente da seguinte equipe técnica mínima:

1. **Engenheiro Responsável Técnico:** HENRIQUE KELLER (CREA-PR 184873/D).
2. **Encarregado:** CAIO PIOVEZAN

DECLARAÇÃO DE DADOS PARA CONTATO

A empresa **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA** declara, para fins de recebimento de Notas de Empenho e comunicações oficiais, os seguintes dados:

- **Razão Social:** PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
- **E-mail para Empenho/Contato:** cl.piomark62@gmail.com
- **Telefone:** +55 41 9292-1962

São José dos Pinhais, 11 de março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.11 16:06:52 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

865

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA **NIRE :** 41209253294 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2505278132
NIRE (Sede) 41209253294	**CNPJ** 29.689.226/0001-23	**Data de Ato Constitutivo** 15/02/2018	**Início de Atividade** 10/02/2018

Endereço Completo
Rua Afonso Dissenha, Nº 102, SALA 2;, Bom Jesus - São José dos Pinhais/PR - CEP 83020-220

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ALUGUEIS DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, FABRICACAO DE CALHAS E RUFOS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL,HOTEIS,

Capital Social R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO LUIS PIOVEZAN	005.103.179-52	R$ 980.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CELSO LUIS PIOVEZAN	005.103.179-52	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
03/02/2025	20250460602	223 / 223 - BALANCO	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2025, as 09:01:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **IPVATSEB.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento

866

Inscrição Municipal

Identificação

Inscrição Municipal **72784**
Nome/Razão Social **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**
Fantasia :
CPF/CNPJ: **29.689.226/0001-23**
Data de Abertura: **16/02/2018**
Situação: **Ativa**
Natureza Juridica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Localização

Logradouro: **RUA Afonso Dissenha, Nº 102 Complemento: SALA 2;**
Bairro: **Bom Jesus**
CEP: **83020220**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4321-5/00 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://alvara.sjp.pr.gov.br
13 de Dezembro de 2025

867

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
13/12/2025 - 07 04 16

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**91124602-30** **Inscrição CNPJ 29.689.226/0001-23**
Nome Empresarial	**Piomark Manufaturados e Construcao Civil Ltda**
Endereço	Rua Afonso Dissenha, 102. SI 2. Bom Jesus 83020-220 - Sao Jose dos Pinhais - PR
Telefone	(41)3382-9164
E-mail	CL.PIOMARK@YAHOO.COM
Atividade Econômica Principal	4120-4/00 - Construcao de Edificios
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2512-8/00 - Fabricacao de Esquadrias de Metal 3299-0/03 - Fabricacao de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos 4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso Profissional e de Seguranca do Trabalho 4723-7/00 - Comercio Varejista de Bebidas 4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviarias e Aeroportos 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4311-8/01 - Demolicao de Edificios e Outras Estruturas 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4322-3/02 - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao 4322-3/03 - Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos 4330-4/03 - Obras de Acabamento em Gesso e Estuque 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcao 4399-1/03 - Obras de Alvenaria 4399-1/99 - Servicos Especializados para Construcao não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	
Início das Atividades	02/2025
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 02/2025
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2025
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 02/2025
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Próxima Inscrição Estadual

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 29.689.226/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:50 do dia 20/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2026.
Código de controle da certidão: **FBF4.16AD.E71B.A5DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

869

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038626864-46

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.689.226/0001-23**
Nome: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (13/12/2025 06:59:33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO *****
Nº: 9712/2026

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ/ 29.689.226/0001-23 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 72784
CPF:
BAIRRO: BOM JESUS
ENDEREÇO: RUA AFONSO DISSENHA, 102
COMPLEMENTO: SALA 2; **BLOCO:** **APTO:**
CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SITUAÇÃO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5d8660c467234c440b9c4019d7615929

ESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 30 de janeiro de 2026

A autenticidade da certidão pode ser conferida no site informando o código de verificacão
5d8660c467234c440b9c4019d7615929

871

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.689.226/0001-23

Razão Social: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: R AFONSO DISSENHA 102 SALA 2 / BOM JESUS / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83020-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022518555058239707

Informação obtida em 26/02/2026 15:01:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

872

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.689.226/0001-23
Certidão nº: 78047095/2025
Expedição: 13/12/2025 às 07:03:27
Validade: 11/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.689.226/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
MODALIDADE: 02/2026
DATA DE ABERTURA: 27/02/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, abaixo identificado, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico em epigrafe conforme segue:

01. IDENTIFICAÇÃO A EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 29.689.226/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91124602-30 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 72784
REPRESENTANTE LEGAL: CELSO LUIS PIOVEZAN **CARGO:** SÓCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 30419359 SESP PR **CPF:** 005.103.179-52
ENDEREÇO: R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR
TELEFONE: 41 9292-1962 (comercial) / 41 99928-0689 (licitação)
E-MAIL: cl.piomark62@gmail.com
DADOS DA CONTA BANCÁRIA: 001 – **BANCO DO BRASIL Agência:** 4638-8 **Conta**: 34.330-7

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 6.251.172,97(seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3o da Lei Complementar no. 123/2006. [somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

São José dos Pinhais, 26 de fevereiro de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.02.26 11:41:34 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1			Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V						6.251.172,97	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	393.098,99	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	470,94	BDI 1	588,68	3.814,65	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	501,60	94,60	BDI 1	118,25	59.314,20	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.980,69	BDI 1	2.475,86	2.475,86	RA
1.1.0.0.4.	Composição	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	3.121,88	BDI 1	3.902,35	3.902,35	RA
1.1.0.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	76,12	BDI 1	95,15	24.168,10	RA
1.1.0.0.6.	Composição	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	219.810,42	BDI 1	274.763,03	274.763,03	RA
1.1.0.0.7.	Composição	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	805,96	BDI 1	1.007,45	10.074,50	RA
1.1.0.0.8.	Composição	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	1.166,90	BDI 1	1.458,63	14.586,30	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	169.168,89	
1.2.0.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.925,00	0,71	BDI 1	0,89	2.603,25	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	585,00	77,70	BDI 1	97,13	56.821,05	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	457,05	46,96	BDI 1	58,70	26.828,84	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	264,04	59,73	BDI 1	74,66	19.713,23	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.317,99	8,42	BDI 1	10,53	13.878,43	RA
1.2.0.0.6.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	619,96	30,70	BDI 1	38,38	23.794,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.2.0.0.7.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	82,57	BDI 1	103,21	25.530,03	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	249.220,46	
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					-	92.475,84	
1.3.1.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	722,00	61,58	BDI 1	76,98	55.579,56	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	221,00	116,66	BDI 1	145,83	32.228,43	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	165,00	22,63	BDI 1	28,29	4.667,85	RA
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS					-	24.901,09	
1.3.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,37	201,51	BDI 1	251,89	345,09	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,34	42,49	BDI 1	53,11	1.452,03	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,39	156,97	BDI 1	196,21	4.000,72	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	762,70	15,42	BDI 1	19,28	14.704,86	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,54	13,55	BDI 1	16,94	1.059,43	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,11	19,07	BDI 1	23,84	384,06	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,38	699,38	BDI 1	874,23	2.954,90	RA
1.3.3.			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS					-	131.843,53	
1.3.3.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	20,24	201,51	BDI 1	251,89	5.098,25	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	404,84	42,49	BDI 1	53,11	21.501,05	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	311,22	89,48	BDI 1	111,85	34.809,96	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,89	20,28	BDI 1	25,35	10.010,46	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.3.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,61	17,75	BDI 1	22,19	2.787,29	RA
1.3.3.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	608,95	15,26	BDI 1	19,08	11.618,77	RA
1.3.3.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,88	11,42	BDI 1	14,28	98,25	RA
1.3.3.0.8.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,13	10,58	BDI 1	13,23	134,02	RA
1.3.3.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	286,78	23,29	BDI 1	29,11	8.348,17	RA
1.3.3.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	45,14	663,49	BDI 1	829,36	37.437,31	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	806.498,29	
1.4.1.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME					-	209.588,01	
1.4.1.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	43,64	201,51	BDI 1	251,89	10.992,48	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	872,87	42,49	BDI 1	53,11	46.358,13	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	525,30	76,69	BDI 1	95,86	50.355,26	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	589,10	15,42	BDI 1	19,28	11.357,85	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	521,55	13,55	BDI 1	16,94	8.835,06	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.219,83	11,42	BDI 1	14,28	17.419,17	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,64	10,58	BDI 1	13,23	2.270,80	RA
1.4.1.0.8.	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,95	11,39	BDI 1	14,24	469,21	RA
1.4.1.0.9.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	795,26	19,07	BDI 1	23,84	18.959,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.4.1.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	51,33	663,49	BDI 1	829,36	42.571,05	RA
1.4.2.			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					-	**105.719,93**	
1.4.2.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	581,21	57,50	BDI 1	71,88	41.777,37	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.755,23	11,31	BDI 1	14,14	24.818,95	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,25	9,41	BDI 1	11,76	485,10	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,26	9,01	BDI 1	11,26	149,31	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	803,50	15,57	BDI 1	19,46	15.636,11	RA
1.4.2.0.6.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	29,20	626,11	BDI 1	782,64	22.853,09	RA
1.4.3.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**					-	**153.808,62**	
1.4.3.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	800,94	70,90	BDI 1	88,63	70.987,31	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	958,05	12,89	BDI 1	16,11	15.434,19	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	939,81	11,31	BDI 1	14,14	13.288,91	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,31	9,41	BDI 1	11,76	1.932,29	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,35	9,01	BDI 1	11,26	1.614,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.4.3.0.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	713,59	15,57	BDI 1	19,46	13.886,46	RA
1.4.3.0.7.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	46,77	627,16	BDI 1	783,95	36.665,34	RA
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - LAJE					-	6.273,52	
1.4.4.1.			LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO					-	3.929,30	
1.4.4.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12,94	4,40	BDI 1	5,50	71,17	RA
1.4.4.1.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,65	153,03	BDI 1	191,29	124,34	RA
1.4.4.1.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,94	2,52	BDI 1	3,15	40,76	RA
1.4.4.1.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,30	163,50	BDI 1	204,38	674,45	RA
1.4.4.1.5.	SINAPI	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	15,96	15,90	BDI 1	19,88	317,28	RA
1.4.4.1.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,27	575,70	BDI 1	719,63	913,93	RA
1.4.4.1.7.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	37,09	38,55	BDI 1	48,19	1.787,37	RA
1.4.4.2.			LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS					-	2.344,22	
1.4.4.2.1.	SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,15	35,83	BDI 1	44,79	678,57	RA
1.4.4.2.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,18	13,42	BDI 1	16,78	137,26	RA
1.4.4.2.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,31	12,23	BDI 1	15,29	203,51	RA
1.4.4.2.4.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,69	627,16	BDI 1	783,95	1.324,88	RA
1.4.5.			ESTRUTURA METÁLICA					-	331.108,21	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.4.5.0.1.	Composição	FNDE 607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	19.006,00	12,65	BDI 1	15,81	300.484,86	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.611,60	12,04	BDI 1	15,05	24.254,58	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	11,27	BDI 1	14,09	3.208,29	RA
1.4.5.0.4.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	227,70	11,10	BDI 1	13,88	3.160,48	RA
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	222.771,21	
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS					-	1.346,40	
1.5.1.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	224,40	BDI 1	280,50	1.346,40	RA
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	181.043,72	
1.5.2.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	823,51	86,75	BDI 1	108,44	89.301,42	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	933,85	64,19	BDI 1	80,24	74.932,12	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	111,60	BDI 1	139,50	2.393,82	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	639,94	14,46	BDI 1	18,08	11.570,12	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	154,79	BDI 1	193,49	2.846,24	RA
1.5.3.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					-	14.997,08	
1.5.3.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	72,94	58,27	BDI 1	72,84	5.312,95	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	2,90	71,02	BDI 1	88,78	257,46	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	85,50	44,35	BDI 1	55,44	4.740,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.5.3.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	71,30	52,58	BDI 1	65,73	4.686,55	RA
1.5.4.			DIVISÓRIAS					-	25.384,01	
1.5.4.0.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,29	943,49	BDI 1	1.179,36	16.853,05	RA
1.5.4.0.2.	Composição	FNDE 102181	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	618,48	BDI 1	773,10	4.592,21	RA
1.5.4.0.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	585,69	BDI 1	732,11	3.938,75	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	743.629,80	
1.6.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	76.456,42	
1.6.1.0.1.	Composição	FNDE 243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	1.325,07	BDI 1	1.656,34	28.157,78	RA
1.6.1.0.2.	Composição	FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.911,66	BDI 1	2.389,58	4.779,16	RA
1.6.1.0.3.	Composição	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.325,07	BDI 1	1.656,34	6.625,36	RA
1.6.1.0.4.	Composição	FNDE 248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	1.911,66	BDI 1	2.389,58	23.895,80	RA
1.6.1.0.5.	Composição	FNDE 249	PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00	1.228,93	BDI 1	1.536,16	12.289,28	RA
1.6.1.0.6.	Composição	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,30	246,62	BDI 1	308,28	709,04	RA
1.6.2.			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					-	12.059,03	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	89,65	BDI 1	112,06	896,48	RA

8330

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.6.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	248,76	BDI 1	310,95	1.243,80	RA
1.6.2.0.3.	Composição	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84	189,32	BDI 1	236,65	4.695,14	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	20,36	BDI 1	25,45	5.223,61	RA
1.6.3.			PORTAS EM ALUMÍNIO					-	155.186,46	
1.6.3.0.1.	Composição	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	1.147,73	BDI 1	1.434,66	1.434,66	RA
1.6.3.0.2.	Composição	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	1.014,06	BDI 1	1.267,58	2.129,53	RA
1.6.3.0.3.	Composição	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	1.014,06	BDI 1	1.267,58	8.518,14	RA
1.6.3.0.4.	Composição	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	143,10	685,66	BDI 1	857,08	122.648,15	RA
1.6.3.0.5.	Composição	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	685,66	BDI 1	857,08	4.319,68	RA
1.6.3.0.6.	Composição	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,48	1.014,06	BDI 1	1.267,58	9.481,50	RA
1.6.3.0.7.	Composição	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	1.014,06	BDI 1	1.267,58	6.654,80	RA
1.6.4.			JANELAS EM ALUMÍNIO					-	219.269,96	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.6.4.0.1.	Composição	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	1.249,43	BDI 1	1.561,79	1.374,38	RA
1.6.4.0.2.	Composição	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	1.249,43	BDI 1	1.561,79	2.498,86	RA
1.6.4.0.3.	Composição	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	1.392,35	BDI 1	1.740,44	5.604,22	RA
1.6.4.0.4.	Composição	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	1.249,43	BDI 1	1.561,79	3.170,43	RA
1.6.4.0.5.	Composição	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	1.392,35	BDI 1	1.740,44	4.455,53	RA
1.6.4.0.6.	Composição	FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	1.249,43	BDI 1	1.561,79	3.279,76	RA
1.6.4.0.7.	Composição	FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	1.249,43	BDI 1	1.561,79	17.226,54	RA
1.6.4.0.8.	Composição	FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	1.249,43	BDI 1	1.561,79	9.839,28	RA
1.6.4.0.9.	Composição	FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	1.249,43	BDI 1	1.561,79	29.517,83	RA
1.6.4.0.10.	Composição	FNDE 269	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	1.249,43	BDI 1	1.561,79	3.279,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									16251.172,97	
1.6.4.0.11.	Composição	FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	1.249,43	BDI 1	1.561,79	9.839,28	RA
1.6.4.0.12.	Composição	FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	1.249,43	BDI 1	1.561,79	13.119,04	RA
1.6.4.0.13.	Composição	FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	1.249,43	BDI 1	1.561,79	19.678,55	RA
1.6.4.0.14.	Composição	FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	1.249,43	BDI 1	1.561,79	52.476,14	RA
1.6.4.0.15.	Composição	FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	1.249,43	BDI 1	1.561,79	26.238,07	RA
1.6.4.0.16.	Composição	FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	1.392,35	BDI 1	1.740,44	9.467,99	RA
1.6.4.0.17.	Composição	FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM.	M2	0,25	314,19	BDI 1	392,74	98,19	RA
1.6.4.0.18.	Composição	FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,50	314,19	BDI 1	392,74	196,37	RA
1.6.4.0.19.	Composição	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	M2	28,24	224,07	BDI 1	280,09	7.909,74	RA
1.6.5.			PORTAS DE VIDRO					-	27.092,09	
1.6.5.0.1.	Composição	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	1.349,54	BDI 1	1.686,93	14.355,77	RA
1.6.5.0.2.	Composição	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	1.349,54	BDI 1	1.686,93	12.736,32	RA
1.6.6.			ESQUADRIA GERAL					-	253.565,84	
1.6.6.0.1.	Composição	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	868,21	BDI 1	1.085,26	3.342,60	RA
1.6.6.0.2.	Composição	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35	868,21	BDI 1	1.085,26	7.976,66	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.6.6.0.3.	Composição	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	72,82	848,69	BDI 1	1.060,86	77.251,83	RA
1.6.6.0.4.	Composição	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	50,85	868,21	BDI 1	1.085,26	55.185,47	RA
1.6.6.0.5.	Composição	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	33,96	848,69	BDI 1	1.060,86	36.026,81	RA
1.6.6.0.6.	Composição	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,30	294,33	BDI 1	367,91	29.911,08	RA
1.6.6.0.7.	Composição	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,77	1.183,45	BDI 1	1.479,31	11.494,24	RA
1.6.6.0.8.	Composição	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	1.183,45	BDI 1	1.479,31	8.284,14	RA
1.6.6.0.9.	Composição	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	1.183,45	BDI 1	1.479,31	3.550,34	RA
1.6.6.0.10.	Composição	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	1.183,45	BDI 1	1.479,31	3.254,48	RA
1.6.6.0.11.	Composição	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	M2	15,93	868,21	BDI 1	1.085,26	17.288,19	RA
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	472.035,67	
1.7.0.0.1.	Composição	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1.441,00	215,72	BDI 1	269,65	388.565,65	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,41	87,48	BDI 1	109,35	3.762,73	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,50	168,25	BDI 1	210,31	32.492,90	RA
1.7.0.0.4.	Composição	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02	121,64	BDI 1	152,05	13.079,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE-TIPO 1									6.251.172,97	
1.7.0.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	59,00	BDI 1	73,75	22.962,06	RA
1.7.0.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	214,70	41,63	BDI 1	52,04	11.172,99	RA
1.8.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	57.097,04	
1.8.0.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	696,69	46,55	BDI 1	58,19	40.540,39	RA
1.8.0.0.2.	Composição	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	11,75	46,55	BDI 1	58,19	683,73	RA
1.8.0.0.3.	Composição	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	206,93	46,55	BDI 1	58,19	12.041,26	RA
1.8.0.0.4.	Composição	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	50,17	46,55	BDI 1	58,19	2.919,39	RA
1.8.0.0.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	11,75	62,11	BDI 1	77,64	912,27	RA
1.9.			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**					-	538.475,03	
1.9.1.			**EDIFICAÇÃO**					-	538.475,03	
1.9.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.432,82	9,99	BDI 1	12,49	17.895,92	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.430,19	5,22	BDI 1	6,53	15.869,14	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.433,98	64,86	BDI 1	81,08	116.267,10	RA
1.9.1.0.4.	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.411,77	39,62	BDI 1	49,53	69.924,97	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.574,15	26,11	BDI 1	32,64	51.380,26	RA
1.9.1.0.6.	Composição	FNDE 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	78,81	BDI 1	98,51	65.096,39	RA
1.9.1.0.7.	Composição	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	139,67	77,38	BDI 1	96,73	13.510,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.9.1.0.8.	Composição	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,46	77,38	BDI 1	96,73	818,34	RA
1.9.1.0.9.	Composição	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	15,01	77,38	BDI 1	96,73	1.451,92	RA
1.9.1.0.10.	Composição	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,75	77,38	BDI 1	96,73	846,39	RA
1.9.1.0.11.	Composição	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	218,40	34,48	BDI 1	43,10	9.413,04	RA
1.9.1.0.12.	Composição	FNDE 37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	53,20	BDI 1	66,50	4.618,43	RA
1.9.1.0.13.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	471,12	83,70	BDI 1	104,63	49.293,29	RA
1.9.1.0.14.	Composição	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	734,55	132,97	BDI 1	166,21	122.089,56	RA
1.10.			SISTEMAS DE PISOS					-	603.219,79	
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM					-	161.729,18	
1.10.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.349,85	4,40	BDI 1	5,50	7.424,18	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	134,98	153,03	BDI 1	191,29	25.820,32	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.349,85	2,52	BDI 1	3,15	4.252,03	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1.997,78	18,42	BDI 1	23,03	46.008,87	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	108,70	575,70	BDI 1	719,63	78.223,78	RA
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS					-	335.195,50	
1.10.2.0.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	766,78	42,94	BDI 1	53,68	41.160,75	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021.	M2	618,91	59,10	BDI 1	73,88	45.725,07	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.10.2.0.3.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	108,79	BDI 1	135,99	56.099,95	RA
1.10.2.0.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	72,65	BDI 1	90,81	31.601,88	RA
1.10.2.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	60,94	BDI 1	76,18	17.970,86	RA
1.10.2.0.6.	Composição	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	5,15	BDI 1	6,44	2.564,92	RA
1.10.2.0.7.	Composição	FNDE 298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	M2	32,90	208,30	BDI 1	260,38	8.566,50	RA
1.10.2.0.8.	Composição	FNDE 297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	M2	115,08	208,30	BDI 1	260,38	29.964,53	RA
1.10.2.0.9.	Composição	FNDE 299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19	208,30	BDI 1	260,38	7.860,87	RA
1.10.2.0.10.	Composição	FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.	M2	220,11	208,30	BDI 1	260,38	57.312,24	RA
1.10.2.0.11.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	74,13	13,86	BDI 1	17,33	1.284,67	RA
1.10.2.0.12.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	199,86	71,61	BDI 1	89,51	17.889,47	RA
1.10.2.0.13.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	127,73	BDI 1	159,66	17.193,79	RA
1.10.3.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						38.834,68	
1.10.3.0.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	84,00	92,25	BDI 1	115,31	9.686,04	RA
1.10.3.0.2.	Composição	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	168,06	BDI 1	210,08	4.411,68	RA
1.10.3.0.3.	Composição	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	168,06	BDI 1	210,08	8.142,70	RA
1.10.3.0.4.	Composição	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	205,98	BDI 1	257,48	885,73	RA
1.10.3.0.5.	Composição	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	26,04	154,76	BDI 1	193,45	5.037,44	RA
1.10.3.0.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	726,76	11,18	BDI 1	13,98	10.160,10	RA
1.10.3.0.7.	Composição	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	18,79	BDI 1	23,49	161,61	RA
1.10.3.0.8.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	7,25	38,55	BDI 1	48,19	349,38	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.10.4.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM					-	67.460,43	
1.10.4.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	591,02	4,40	BDI 1	5,50	3.250,61	RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	51,53	153,03	BDI 1	191,29	9.857,17	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	431,61	100,74	BDI 1	125,93	54.352,65	RA
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	201.239,00	
1.11.1.			PINTURA PAREDES					-	171.587,03	
1.11.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.380,60	23,58	BDI 1	29,48	40.700,09	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.360,44	38,90	BDI 1	48,63	66.158,20	RA
1.11.1.0.3.	Composição	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.203,57	14,18	BDI 1	17,73	39.069,30	RA
1.11.1.0.4.	Composição	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,55	14,18	BDI 1	17,73	275,70	RA
1.11.1.0.5.	Composição	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	454,59	14,18	BDI 1	17,73	8.059,88	RA
1.11.1.0.6.	Composição	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	154,44	14,18	BDI 1	17,73	2.738,22	RA
1.11.1.0.7.	Composição	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	98,15	62,13	BDI 1	77,66	7.622,33	RA
1.11.1.0.8.	Composição	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	84,65	62,13	BDI 1	77,66	6.573,92	RA
1.11.1.0.9.	Composição	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	15,30	20,36	BDI 1	25,45	389,39	RA
1.11.2.			PINTURA DE FORROS					-	27.015,77	
1.11.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,05	27,68	BDI 1	34,60	16.644,33	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,05	17,25	BDI 1	21,56	10.371,44	RA
1.11.3.			PISO - ESTACIONAMENTO					-	689,41	
1.11.3.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,32	65,19	BDI 1	81,49	270,55	RA
1.11.3.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	65,19	BDI 1	81,49	202,91	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.11.3.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	65,19	BDI 1	81,49	215,95	RA
1.11.4.			PISO PLAYGROUND					-	1.946,79	
1.11.4.0.1.	Composição	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,96	65,19	BDI 1	81,49	322,70	RA
1.11.4.0.2.	Composição	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	65,19	BDI 1	81,49	263,21	RA
1.11.4.0.3.	Composição	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,72	65,19	BDI 1	81,49	140,16	RA
1.11.4.0.4.	Composição	FNDE 409R	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	10,49	65,19	BDI 1	81,49	854,83	RA
1.11.4.0.5.	Composição	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,30	65,19	BDI 1	81,49	187,43	RA
1.11.4.0.6.	Composição	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,70	65,19	BDI 1	81,49	138,53	RA
1.11.4.0.7.	Composição	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,49	65,19	BDI 1	81,49	39,93	RA
1.12.			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					-	190.541,53	
1.12.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					-	74.784,61	
1.12.1.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	407,40	29,23	BDI 1	36,54	14.886,40	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	28,49	BDI 1	35,61	551,96	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,50	32,70	BDI 1	40,88	2.105,32	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,50	27,33	BDI 1	34,16	1.520,12	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,70	60,60	BDI 1	75,75	23.990,03	RA
1.12.1.0.6.	Composição	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	38,76	BDI 1	48,45	1.162,80	RA
1.12.1.0.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	7,47	BDI 1	9,34	775,22	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.12.1.0.8.	Composição	FNDE 94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	9,05	BDI 1	11,31	22,62	RA
1.12.1.0.9.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	15,69	BDI 1	19,61	1.098,16	RA
1.12.1.0.10.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	40,57	BDI 1	50,71	811,36	RA
1.12.1.0.11.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,12	BDI 1	20,15	322,40	RA
1.12.1.0.12.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	17,00	BDI 1	21,25	807,50	RA
1.12.1.0.13.	Composição	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	29,08	BDI 1	36,35	654,30	RA
1.12.1.0.14.	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	30,82	BDI 1	38,53	38,53	RA
1.12.1.0.15.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	30,45	BDI 1	38,06	951,50	RA
1.12.1.0.16.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	216,00	10,90	BDI 1	13,63	2.944,08	RA
1.12.1.0.17.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,30	BDI 1	25,38	50,76	RA
1.12.1.0.18.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	22,99	BDI 1	28,74	143,70	RA
1.12.1.0.19.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	41,00	BDI 1	51,25	51,25	RA
1.12.1.0.20.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	116,22	BDI 1	145,28	6.537,60	RA
1.12.1.0.21.	Composição	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,90	BDI 1	13,63	54,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.12.1.0.22.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,62	BDI 1	14,53	29,06	RA
1.12.1.0.23.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,35	BDI 1	25,44	25,44	RA
1.12.1.0.24.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	17,90	BDI 1	22,38	850,44	RA
1.12.1.0.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	14,70	BDI 1	18,38	1.525,54	RA
1.12.1.0.26.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	8,01	BDI 1	10,01	400,40	RA
1.12.1.0.27.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	17,37	BDI 1	21,71	347,36	RA
1.12.1.0.28.	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	53,00	23,22	BDI 1	29,03	1.538,59	RA
1.12.1.0.29.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,72	BDI 1	10,90	32,70	RA
1.12.1.0.30.	SINAPI	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	57,68	BDI 1	72,10	1.081,50	RA
1.12.1.0.31.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	14,98	BDI 1	18,73	1.198,72	RA
1.12.1.0.32.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	28,68	BDI 1	35,85	35,85	RA
1.12.1.0.33.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	33,99	BDI 1	42,49	339,92	RA
1.12.1.0.34.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	48,26	BDI 1	60,33	180,99	RA
1.12.1.0.35.	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	102,54	BDI 1	128,18	2.307,24	RA
1.12.1.0.36.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	21,44	BDI 1	26,80	509,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.12.1.0.37.	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	116,10	BDI 1	145,13	4.789,29	RA
1.12.1.0.38.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	22,45	BDI 1	28,06	112,24	RA
1.12.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					-	25.504,33	
1.12.2.0.1.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	360,92	BDI 1	451,15	3.609,20	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	172,57	BDI 1	215,71	3.451,36	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	97,66	BDI 1	122,08	4.761,12	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	92,95	BDI 1	116,19	1.510,47	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,34	BDI 1	37,93	37,93	RA
1.12.2.0.6.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	36,44	BDI 1	45,55	45,55	RA
1.12.2.0.7.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	86,70	BDI 1	108,38	108,38	RA
1.12.2.0.8.	Composição	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	399,34	BDI 1	499,18	11.980,32	RA
1.12.3.			RESERVATÓRIO 30.000 L					-	90.252,59	
1.12.3.0.1.	Composição	FNDE 471	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00	72.202,07	BDI 1	90.252,59	90.252,59	RA
1.13.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	69.614,52	
1.13.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	41.794,21	
1.13.1.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	163,00	36,72	BDI 1	45,90	7.481,70	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	75,64	BDI 1	94,55	6.211,94	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	123,16	BDI 1	153,95	6.111,82	RA

892

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
262980000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.13.1.0.4.	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	192,42	BDI 1	240,53	15.105,28	RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	26,97	BDI 1	33,71	1.092,20	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	73,84	BDI 1	92,30	553,80	RA
1.13.1.0.7.	SINAPI	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	23,22	BDI 1	29,03	174,18	RA
1.13.1.0.8.	Composição	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	112,11	BDI 1	140,14	280,28	RA
1.13.1.0.9.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	50,13	BDI 1	62,66	1.002,56	RA
1.13.1.0.10.	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	16,83	BDI 1	21,04	42,08	RA
1.13.1.0.11.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	49,02	BDI 1	61,28	2.941,44	RA
1.13.1.0.12.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,36	BDI 1	59,20	59,20	RA
1.13.1.0.13.	Composição	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	110,07	BDI 1	137,59	412,77	RA
1.13.1.0.14.	Composição	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	110,07	BDI 1	137,59	275,18	RA
1.13.1.0.15.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	19,91	BDI 1	24,89	49,78	RA
1.13.2.			ACESSÓRIOS					-	10.754,63	
1.13.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	624,99	BDI 1	781,24	10.156,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.13.2.0.2.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	43,53	BDI 1	54,41	598,51	RA
1.13.3.			**SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA**					-	**17.065,68**	
1.13.3.0.1.	Composição	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN	6,00	1.867,71	BDI 1	2.334,64	14.007,84	RA
1.13.3.0.2.	Composição	FNDE 79	SMART FILTRO	UN	6,00	407,71	BDI 1	509,64	3.057,84	RA
1.14.			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**					-	**121.312,71**	
1.14.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**					-	**43.416,04**	
1.14.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	26,79	BDI 1	33,49	2.970,56	RA
1.14.1.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	33,34	BDI 1	41,68	8.636,10	RA
1.14.1.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	41,37	BDI 1	51,71	1.091,08	RA
1.14.1.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	46,44	BDI 1	58,05	14.634,41	RA
1.14.1.0.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	65,32	BDI 1	81,65	3.184,35	RA
1.14.1.0.6.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	12,49	BDI 1	15,61	374,64	RA
1.14.1.0.7.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	15,89	BDI 1	19,86	1.469,64	RA
1.14.1.0.8.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	19,37	BDI 1	24,21	193,68	RA
1.14.1.0.9.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	47,06	BDI 1	58,83	1.411,92	RA
1.14.1.0.10.	Composição	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	63,58	BDI 1	79,48	238,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.14.1.0.11.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	72,74	BDI 1	90,93	454,65	RA
1.14.1.0.12.	Composição	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	47,06	BDI 1	58,83	235,32	RA
1.14.1.0.13.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	12,97	BDI 1	16,21	648,40	RA
1.14.1.0.14.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	17,79	BDI 1	22,24	1.334,40	RA
1.14.1.0.15.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,29	BDI 1	32,86	131,44	RA
1.14.1.0.16.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	31,61	BDI 1	39,51	276,57	RA
1.14.1.0.17.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	119,25	BDI 1	149,06	447,18	RA
1.14.1.0.18.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	12,72	BDI 1	15,90	731,40	RA
1.14.1.0.19.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	16,99	BDI 1	21,24	1.083,24	RA
1.14.1.0.20.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	30,70	BDI 1	38,38	575,70	RA
1.14.1.0.21.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	58,69	BDI 1	73,36	953,68	RA
1.14.1.0.22.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	20,63	BDI 1	25,79	541,59	RA
1.14.1.0.23.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	18,37	BDI 1	22,96	206,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO ←

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.14.1.0.24.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	99,30	BDI 1	124,13	744,78	RA
1.14.1.0.25.	Composição	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	36,50	BDI 1	45,63	730,08	RA
1.14.1.0.26.	Composição	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	36,50	BDI 1	45,63	91,26	RA
1.14.1.0.27.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,91	BDI 1	24,89	24,89	RA
1.14.2.			ACESSÓRIOS					-	19.169,15	
1.14.2.0.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	624,99	BDI 1	781,24	13.281,08	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	77,27	BDI 1	96,59	1.642,03	RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	111,96	BDI 1	139,95	839,70	RA
1.14.2.0.4.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	20,01	BDI 1	25,01	700,28	RA
1.14.2.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7,00	309,26	BDI 1	386,58	2.706,06	RA
1.14.3.			UNIDADE DE TRATAMENTO					-	34.578,28	
1.14.3.0.1.	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.926,81	BDI 1	14.908,51	14.908,51	RA
1.14.3.0.2.	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	7.304,81	BDI 1	9.131,01	9.131,01	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	8.431,01	BDI 1	10.538,76	10.538,76	RA
1.14.4.			VENTILAÇÃO					-	24.149,24	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.14.4.0.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	17,79	BDI 1	22,24	1.023,04	RA
1.14.4.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	10,17	BDI 1	12,71	3.152,08	RA
1.14.4.0.3.	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	22,63	BDI 1	28,29	56,58	RA
1.14.4.0.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	20,63	BDI 1	25,79	1.005,81	RA
1.14.4.0.5.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	6,60	BDI 1	8,25	16,50	RA
1.14.4.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	12,19	BDI 1	15,24	365,76	RA
1.14.4.0.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,20	33,34	BDI 1	41,68	16.180,18	RA
1.14.4.0.8.	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	91,71	BDI 1	114,64	229,28	RA
1.14.4.0.9.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	43,52	BDI 1	54,40	326,40	RA
1.14.4.0.10.	SINAPI	89625	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	18,08	BDI 1	22,60	1.265,60	RA
1.14.4.0.11.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	60,34	BDI 1	75,43	528,01	RA
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						101.517,49	
1.15.0.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	339,95	BDI 1	424,94	2.549,64	RA
1.15.0.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	628,58	BDI 1	785,73	14.143,14	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	45,83	BDI 1	57,29	343,74	RA

1668

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE-TIPO 1									6.251.172,97	
1.15.0.0.4.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	89,71	BDI 1	112,14	2.018,52	RA
1.15.0.0.5.	Composição	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	452,24	BDI 1	565,30	2.261,20	RA
1.15.0.0.6.	Composição	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	161,74	BDI 1	202,18	808,72	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	175,58	BDI 1	219,48	4.828,56	RA
1.15.0.0.8.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	332,77	BDI 1	415,96	2.495,76	RA
1.15.0.0.9.	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	815,72	BDI 1	1.019,65	6.117,90	RA
1.15.0.0.10.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	244,39	BDI 1	305,49	3.054,90	RA
1.15.0.0.11.	Composição	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	244,39	BDI 1	305,49	2.138,43	RA
1.15.0.0.12.	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	267,02	BDI 1	333,78	333,78	RA
1.15.0.0.13.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	100,71	BDI 1	125,89	5.287,38	RA
1.15.0.0.14.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	108,64	BDI 1	135,80	2.444,40	RA
1.15.0.0.15.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1. X 1.1/2. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	12,66	BDI 1	15,83	664,86	RA
1.15.0.0.16.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	23,03	BDI 1	28,79	518,22	RA
1.15.0.0.17.	Composição	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	139,56	BDI 1	174,45	4.884,60	RA
1.15.0.0.18.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	86,14	BDI 1	107,68	2.045,92	RA
1.15.0.0.19.	Composição	FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	235,25	BDI 1	294,06	588,12	RA
1.15.0.0.20.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	55,07	BDI 1	68,84	1.032,60	RA
1.15.0.0.21.	Composição	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	4,00	338,18	BDI 1	422,73	1.690,92	RA
1.15.0.0.22.	Composição	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00	144,42	BDI 1	180,53	722,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.15.0.0.23.	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	80,89	BDI 1	101,11	4.549,95	RA
1.15.0.0.24.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	115,38	BDI 1	144,23	1.874,99	RA
1.15.0.0.25.	Composição	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	24,00	185,47	BDI 1	231,84	5.564,16	RA
1.15.0.0.26.	Composição	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	248,76	BDI 1	310,95	3.731,40	RA
1.15.0.0.27.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	262,02	BDI 1	327,53	1.965,18	RA
1.15.0.0.28.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	270,85	BDI 1	338,56	3.047,04	RA
1.15.0.0.29.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	786,73	BDI 1	983,41	983,41	RA
1.15.0.0.30.	Composição	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	27,00	74,46	BDI 1	93,08	2.513,16	RA
1.15.0.0.31.	Composição	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	41,52	BDI 1	51,90	1.038,00	RA
1.15.0.0.32.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	54,16	BDI 1	67,70	1.557,10	RA
1.15.0.0.33.	Composição	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90	527,42	BDI 1	659,28	11.141,83	RA
1.15.0.0.34.	Composição	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	23,00	89,66	BDI 1	112,08	2.577,84	RA
1.16.			**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					-	**83.116,99**	
1.16.1.			**EXTINTORES**					-	**2.487,61**	
1.16.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	217,36	BDI 1	271,70	2.173,60	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	251,21	BDI 1	314,01	314,01	RA
1.16.2.			**HIDRANTES**					-	**9.833,40**	
1.16.2.0.1.	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2.203,20	BDI 1	2.754,00	5.508,00	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	3.460,32	BDI 1	4.325,40	4.325,40	RA
1.16.3.			**ACESSÓRIOS**					-	**31.331,74**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.16.3.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	172,57	BDI 1	215,71	431,42	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	297,09	BDI 1	371,36	371,36	RA
1.16.3.0.3.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	360,92	BDI 1	451,15	1.804,60	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	283,69	BDI 1	354,61	354,61	RA
1.16.3.0.5.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	563,44	BDI 1	704,30	1.408,60	RA
1.16.3.0.6.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	774,25	BDI 1	967,81	1.935,62	RA
1.16.3.0.7.	Composição	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	285,50	BDI 1	356,88	713,76	RA
1.16.3.0.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	178,25	BDI 1	222,81	222,81	RA
1.16.3.0.9.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	63,18	BDI 1	78,98	157,96	RA
1.16.3.0.10.	Composição	FNDE 332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.684,08	BDI 1	4.605,10	9.210,20	RA
1.16.3.0.11.	Composição	FNDE 112	PRESSOSTATO	UN	3,00	505,67	BDI 1	632,09	1.896,27	RA
1.16.3.0.12.	Composição	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	un	1,00	559,87	BDI 1	699,84	699,84	RA
1.16.3.0.13.	Composição	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2"	un	1,00	2.873,94	BDI 1	3.592,43	3.592,43	RA
1.16.3.0.14.	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2.239,52	BDI 1	2.799,40	5.598,80	RA
1.16.3.0.15.	Composição	FNDE 603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.346,77	BDI 1	2.933,46	2.933,46	RA
1.16.4.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	33.130,46	
1.16.4.0.1.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,54	48,97	BDI 1	61,21	33,05	RA
1.16.4.0.2.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,22	59,95	BDI 1	74,94	16,49	RA

006

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.16.4.0.3.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,51	68,80	BDI 1	86,00	129,86	RA
1.16.4.0.4.	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,33	94,95	BDI 1	118,69	39,17	RA
1.16.4.0.5.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	97,54	116,41	BDI 1	145,51	14.193,05	RA
1.16.4.0.6.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,06	153,11	BDI 1	191,39	1.542,60	RA
1.16.4.0.7.	Composição	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	45,82	BDI 1	57,28	57,28	RA
1.16.4.0.8.	Composição	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	90,70	BDI 1	113,38	566,90	RA
1.16.4.0.9.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,00	138,37	BDI 1	172,96	3.805,12	RA
1.16.4.0.10.	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	186,64	BDI 1	233,30	2.566,30	RA
1.16.4.0.11.	Composição	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	5,00	26,72	BDI 1	33,40	167,00	RA
1.16.4.0.12.	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	47,71	BDI 1	59,64	298,20	RA
1.16.4.0.13.	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,45	BDI 1	73,06	73,06	RA

9074

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.16.4.0.14.	Composição	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	82,06	BDI 1	102,58	205,16	RA
1.16.4.0.15.	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	239,08	BDI 1	298,85	298,85	RA
1.16.4.0.16.	Composição	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	301,78	BDI 1	377,23	377,23	RA
1.16.4.0.17.	Composição	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	260,20	BDI 1	325,25	975,75	RA
1.16.4.0.18.	Composição	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	284,27	BDI 1	355,34	710,68	RA
1.16.4.0.19.	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	308,34	BDI 1	385,43	770,86	RA
1.16.4.0.20.	SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	89,23	BDI 1	111,54	334,62	RA
1.16.4.0.21.	Composição	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	1,00	89,47	BDI 1	111,84	111,84	RA
1.16.4.0.22.	Composição	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	186,53	BDI 1	233,16	466,32	RA
1.16.4.0.23.	Composição	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2	UN	1,00	186,53	BDI 1	233,16	233,16	RA
1.16.4.0.24.	Composição	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	190,94	BDI 1	238,68	477,36	RA
1.16.4.0.25.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	238,79	BDI 1	298,49	596,98	RA
1.16.4.0.26.	SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	298,93	BDI 1	373,66	1.494,64	RA
1.16.4.0.27.	Composição	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	146,25	BDI 1	182,81	182,81	RA
1.16.4.0.28.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	43,65	25,98	BDI 1	32,48	1.417,75	RA
1.16.4.0.29.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	52,30	BDI 1	65,38	326,90	RA

902

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N.DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.16.4.0.30.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	24,60	BDI 1	30,75	153,75	RA
1.16.4.0.31.	Composição	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	29,17	BDI 1	36,46	182,30	RA
1.16.4.0.32.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	11,27	BDI 1	14,09	70,45	RA
1.16.4.0.33.	Composição	FNDE 604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UN	9,00	22,66	BDI 1	28,33	254,97	RA
1.16.5.			SINALIZAÇÕES					-	6.333,78	
1.16.5.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	21,79	BDI 1	27,24	980,64	RA
1.16.5.0.2.	Composição	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	101,00	30,29	BDI 1	37,86	3.823,86	RA
1.16.5.0.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	101,95	BDI 1	127,44	1.529,28	RA
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V					-	441.217,28	
1.17.1			ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS					-	49,30	
1.17.1.0.1.	Composição	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1,00	21,40	BDI 1	26,75	26,75	RA
1.17.1.0.2.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	1,00	18,04	BDI 1	22,55	22,55	RA
1.17.2.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					-	5.390,37	
1.17.2.0.1.	Composição	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	5,70	BDI 1	7,13	28,52	RA
1.17.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4,00	2,10	BDI 1	2,63	10,52	RA
1.17.2.0.3.	Composição	FNDE 91941	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	242,00	15,66	BDI 1	19,58	4.738,36	RA
1.17.2.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	25,15	BDI 1	31,44	62,88	RA
1.17.2.0.5.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,48	BDI 1	49,35	49,35	RA
1.17.2.0.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	8,19	BDI 1	10,24	419,84	RA
1.17.2.0.7.	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,84	BDI 1	17,30	17,30	RA
1.17.2.0.8.	Composição	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	25,44	BDI 1	31,80	63,60	RA
1.17.3.			ACESSÓRIOS GERAL					-	17.567,67	
1.17.3.0.1.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1.811,00	2,10	BDI 1	2,63	4.762,93	RA
1.17.3.0.2.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	12,00	1,00	BDI 1	1,25	15,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.17.3.0.3.	Composição	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.132,00	0,83	BDI 1	1,04	1.177,28	RA
1.17.3.0.4.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.518,00	0,93	BDI 1	1,16	1.760,88	RA
1.17.3.0.5.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	199,00	27,46	BDI 1	34,33	6.831,67	RA
1.17.3.0.6.	Composição	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	252,00	6,91	BDI 1	8,64	2.177,28	RA
1.17.3.0.7.	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	15,03	BDI 1	18,79	18,79	RA
1.17.3.0.8.	Composição	FNDE 358	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	90,40	BDI 1	113,00	113,00	RA
1.17.3.0.9.	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	73,47	BDI 1	91,84	183,68	RA
1.17.3.0.10.	Composição	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	14,30	BDI 1	17,88	39,34	RA
1.17.3.0.11.	Composição	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	61,26	BDI 1	76,58	76,58	RA
1.17.3.0.12.	Composição	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, " 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	31,42	BDI 1	39,28	39,28	RA
1.17.3.0.13.	Composição	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	26,35	BDI 1	32,94	164,70	RA
1.17.3.0.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	110,57	BDI 1	138,21	138,21	RA
1.17.3.0.15.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	8,44	BDI 1	10,55	10,55	RA
1.17.3.0.16.	Composição	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	0,79	BDI 1	0,99	15,84	RA
1.17.3.0.17.	Composição	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	34,13	BDI 1	42,66	42,66	RA
1.17.4.			CABOS					-	245.390,41	
1.17.4.0.1.	SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	188,50	329,27	BDI 1	411,59	77.584,72	RA
1.17.4.0.2.	SINAPI	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,40	192,75	BDI 1	240,94	3.469,54	RA
1.17.4.0.3.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	83,50	157,39	BDI 1	196,74	16.427,79	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.17.4.0.4.	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	524,90	94,33	BDI 1	117,91	61.890,96	RA
1.17.4.0.5.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	129,00	56,30	BDI 1	70,38	9.079,02	RA
1.17.4.0.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	76,40	16,73	BDI 1	20,91	1.597,52	RA
1.17.4.0.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	288,30	17,23	BDI 1	21,54	6.209,98	RA
1.17.4.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	738,90	10,84	BDI 1	13,55	10.012,10	RA
1.17.4.0.9.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,20	7,72	BDI 1	9,65	571,28	RA
1.17.4.0.10.	Composição	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,70	60,73	BDI 1	75,91	5.746,39	RA
1.17.4.0.11.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	58,10	24,14	BDI 1	30,18	1.753,46	RA
1.17.4.0.12.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,80	25,81	BDI 1	32,26	316,15	RA
1.17.4.0.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	83,30	10,10	BDI 1	12,63	1.052,08	RA
1.17.4.0.14.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	671,60	7,27	BDI 1	9,09	6.104,84	RA
1.17.4.0.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.510,50	4,77	BDI 1	5,96	26.882,58	RA
1.17.4.0.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.012,50	3,33	BDI 1	4,16	16.692,00	RA
1.17.5			CAIXAS DE PASSAGEM					-	4.375,50	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.17.5.0.1.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	43,33	BDI 1	54,16	162,48	RA
1.17.5.0.2.	SINAPI-I	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	72,35	BDI 1	90,44	180,88	RA
1.17.5.0.3.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	230,41	BDI 1	288,01	4.032,14	RA
1.17.6.			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					-	14.348,17	
1.17.6.0.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	45,12	BDI 1	56,40	282,00	RA
1.17.6.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	37,02	BDI 1	46,28	416,52	RA
1.17.6.0.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	56,23	BDI 1	70,29	281,16	RA
1.17.6.0.4.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	75,42	BDI 1	94,28	94,28	RA
1.17.6.0.5.	Composição	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	16,29	BDI 1	20,36	610,80	RA
1.17.6.0.6.	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	13,61	BDI 1	17,01	510,30	RA
1.17.6.0.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	63,00	BDI 1	78,75	2.126,25	RA
1.17.6.0.8.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	71,16	BDI 1	88,95	1.245,30	RA
1.17.6.0.9.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,25	BDI 1	80,31	80,31	RA
1.17.6.0.10.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	82,20	BDI 1	102,75	719,25	RA
1.17.6.0.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	135,00	43,87	BDI 1	54,84	7.403,40	RA
1.17.6.0.12.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	46,29	BDI 1	57,86	578,60	RA
1.17.7.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	20.479,36	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.17.7.0.1.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	80,49	BDI 1	100,61	201,22	RA
1.17.7.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	46,00	13,47	BDI 1	16,84	774,64	RA
1.17.7.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	14,31	BDI 1	17,89	161,01	RA
1.17.7.0.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,92	BDI 1	19,90	19,90	RA
1.17.7.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	489,63	BDI 1	612,29	2.449,16	RA
1.17.7.0.6.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	83,03	BDI 1	103,79	207,58	RA
1.17.7.0.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	184,61	BDI 1	230,76	461,52	RA
1.17.7.0.8.	Composição	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	UN	36,00	88,16	BDI 1	110,20	3.967,20	RA
1.17.7.0.9.	Composição	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	2,00	197,57	BDI 1	246,96	493,92	RA
1.17.7.0.10.	Composição	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	3,00	213,47	BDI 1	266,84	800,52	RA
1.17.7.0.11.	Composição	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	381,98	BDI 1	477,48	477,48	RA
1.17.7.0.12.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,11	BDI 1	80,14	160,28	RA
1.17.7.0.13.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	65,81	BDI 1	82,26	987,12	RA
1.17.7.0.14.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	69,02	BDI 1	86,28	1.121,64	RA
1.17.7.0.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	72,97	BDI 1	91,21	547,26	RA
1.17.7.0.16.	Composição	FNDE 487	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	725,41	BDI 1	906,76	1.813,52	RA
1.17.7.0.17.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	87,84	BDI 1	109,80	219,60	RA
1.17.7.0.18.	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	1.526,61	BDI 1	1.908,26	3.816,52	RA
1.17.7.0.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	115,33	BDI 1	144,16	288,32	RA
1.17.7.0.20.	Composição	FNDE 390	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	UN	1,00	379,38	BDI 1	474,23	474,23	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.17.7.0.21.	Composição	FNDE 393	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	UN	2,00	414,69	BDI 1	518,36	1.036,72	RA
1.17.8.			ELETROCALHAS					-	49.467,39	
1.17.8.0.1.	Composição	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	121,00	189,80	BDI 1	237,25	28.707,25	RA
1.17.8.0.2.	Composição	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,30	122,13	BDI 1	152,66	16.075,10	RA
1.17.8.0.3.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	92,00	18,04	BDI 1	22,55	2.074,60	RA
1.17.8.0.4.	Composição	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	139,80	BDI 1	174,75	524,25	RA
1.17.8.0.5.	Composição	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	130,62	BDI 1	163,28	489,84	RA
1.17.8.0.6.	Composição	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	142,38	BDI 1	177,98	1.067,88	RA
1.17.8.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00	138,68	BDI 1	173,35	173,35	RA
1.17.8.0.8.	Composição	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4,00	29,57	BDI 1	36,96	147,84	RA
1.17.8.0.9.	Composição	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8,00	20,73	BDI 1	25,91	207,28	RA
1.17.9.			ELETRODUTOS					-	37.985,67	
1.17.9.0.1.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	108,00	32,89	BDI 1	41,11	4.439,88	RA
1.17.9.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.553,60	15,20	BDI 1	19,00	29.518,40	RA
1.17.9.0.3.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	11,62	BDI 1	14,53	249,92	RA
1.17.9.0.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,20	24,46	BDI 1	30,58	1.412,80	RA
1.17.9.0.5.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,80	31,48	BDI 1	39,35	700,43	RA

9006

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									**6.251.172,97**	
1.17.9.0.6.	Composição	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	35,07	BDI 1	43,84	1.578,24	RA
1.17.9.0.7.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	17,20	BDI 1	21,50	43,00	RA
1.17.9.0.8.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	17,20	BDI 1	21,50	43,00	RA
1.17.10.			**PERFILADOS**					-	**6.162,35**	
1.17.10.0.1.	Composição	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	14,33	BDI 1	17,91	949,23	RA
1.17.10.0.2.	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	45,30	22,94	BDI 1	28,68	1.299,20	RA
1.17.10.0.3.	Composição	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	45,30	69,12	BDI 1	86,40	3.913,92	RA
1.17.11.			**ILUMINAÇÃO**					-	**30.033,76**	
1.17.11.0.1.	Composição	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14,00	55,37	BDI 1	69,21	968,94	RA
1.17.11.0.2.	Composição	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89,00	132,21	BDI 1	165,26	14.708,14	RA
1.17.11.0.3.	Composição	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	56,00	132,21	BDI 1	165,26	9.254,56	RA
1.17.11.0.4.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	6,00	35,71	BDI 1	44,64	267,84	RA
1.17.11.0.5.	Composição	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5,00	147,14	BDI 1	183,93	919,65	RA
1.17.11.0.6.	Composição	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9,00	135,38	BDI 1	169,23	1.523,07	RA
1.17.11.0.7.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	112,54	BDI 1	140,68	2.391,56	RA
1.17.12.			**QUADROS**					-	**9.967,33**	
1.17.12.0.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	228,58	BDI 1	285,73	285,73	RA
1.17.12.0.2.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	968,16	BDI 1	1.210,20	9.681,60	RA
1.18.			**INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**					-	**81.221,79**	
1.18.1.			**ACESSÓRIOS CABEAMENTO**					-	**17.624,33**	
1.18.1.0.1.	Composição	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	5.307,00	BDI 1	6.633,75	6.633,75	RA
1.18.1.0.2.	Composição	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	69,42	BDI 1	86,78	4.165,44	RA
1.18.1.0.3.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	1.239,22	BDI 1	1.549,03	4.647,09	RA

606

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES:)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.18.1.0.4.	Composição	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	154,29	BDI 1	192,86	192,86	RA
1.18.1.0.5.	Composição	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	29,57	BDI 1	36,96	73,92	RA
1.18.1.0.6.	Composição	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	203,55	BDI 1	254,44	254,44	RA
1.18.1.0.7.	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1.289,28	BDI 1	1.611,60	1.611,60	RA
1.18.1.0.8.	Composição	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	36,18	BDI 1	45,23	45,23	RA
1.18.2.			ACESSÓRIOS					-	8.041,73	
1.18.2.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	15,66	BDI 1	19,58	822,36	RA
1.18.2.0.2.	Composição	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	697,00	2,10	BDI 1	2,63	1.833,11	RA
1.18.2.0.3.	Composição	FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	23,00	1,00	BDI 1	1,25	28,75	RA
1.18.2.0.4.	Composição	FNDE 389	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN	481,00	2,53	BDI 1	3,16	1.519,96	RA
1.18.2.0.5.	Composição	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	593,00	0,93	BDI 1	1,16	687,88	RA
1.18.2.0.6.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	12,66	BDI 1	15,83	621,17	RA
1.18.2.0.7.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	31,12	BDI 1	38,90	2.528,50	RA
1.18.3.			CAIXAS E QUADROS					-	6.446,26	
1.18.3.0.1.	Composição	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	486,19	BDI 1	607,74	3.038,70	RA
1.18.3.0.2.	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	439,47	BDI 1	549,34	2.197,36	RA
1.18.3.0.3.	Composição	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	968,16	BDI 1	1.210,20	1.210,20	RA
1.18.4.			DISPOSITIVOS					-	2.425,08	
1.18.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	53,65	BDI 1	67,06	1.877,68	RA
1.18.4.0.2.	Composição	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	31,28	BDI 1	39,10	547,40	RA
1.18.5.			ELETROCALHA E ELETRODUTOS					-	31.142,31	
1.18.5.0.1.	Composição	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,60	153,52	BDI 1	191,90	14.891,44	RA
1.18.5.0.2.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	4,20	32,89	BDI 1	41,11	172,66	RA

910

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.18.5.0.3.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	258,40	25,86	BDI 1	32,33	8.354,07	RA
1.18.5.0.4.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	26,81	BDI 1	33,51	1.735,82	RA
1.18.5.0.5.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	67,75	BDI 1	84,69	3.971,96	RA
1.18.5.0.6.	Composição	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	1,00	334,27	BDI 1	417,84	417,84	RA
1.18.5.0.7.	Composição	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	3,00	138,68	BDI 1	173,35	520,05	RA
1.18.5.0.8.	Composição	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12,00	18,04	BDI 1	22,55	270,60	RA
1.18.5.0.9.	Composição	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	19,45	BDI 1	24,31	121,55	RA
1.18.5.0.10.	Composição	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	137,26	BDI 1	171,58	686,32	RA
1.18.6.			**CABEAMENTO**					-	**15.542,08**	
1.18.6.0.1.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.209,50	10,28	BDI 1	12,85	15.542,08	RA
1.19.			**INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					-	**44.632,68**	
1.19.0.0.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	54,55	BDI 1	68,19	1.022,85	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	73,78	BDI 1	92,23	1.383,45	RA
1.19.0.0.3.	Composição	C3478	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UN	48,00	26,77	BDI 1	33,46	1.606,08	RA
1.19.0.0.4.	Composição	100873	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	M	280,00	49,73	BDI 1	62,16	17.404,80	RA
1.19.0.0.5.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	57,30	BDI 1	71,63	22.205,30	RA
1.19.0.0.6.	Composição	C3478-A	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UN	20,00	40,41	BDI 1	50,51	1.010,20	RA
1.20.			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					-	**28.723,12**	
1.20.1.			**DUTOS**					-	**23.007,92**	
1.20.1.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	5,29	BDI 1	6,61	149,39	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	7,72	BDI 1	9,65	1.277,66	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6251.172,97	
1.20.1.0.3.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	26,85	BDI 1	33,56	567,16	RA
1.20.1.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	43,53	BDI 1	54,41	8.428,11	RA
1.20.1.0.5.	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	138,00	72,96	BDI 1	91,20	12.585,60	RA
1.20.2.			DRENO					-	5.715,20	
1.20.2.0.1.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	28,49	BDI 1	35,61	4.586,57	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	20,35	BDI 1	25,44	610,56	RA
1.20.2.0.3.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	20,30	BDI 1	25,38	482,22	RA
1.20.2.0.4.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	28,68	BDI 1	35,85	35,85	RA
1.21.			INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA					-	14.622,30	
1.21.0.0.1.	Composição	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	464,73	BDI 1	580,91	2.323,64	RA
1.21.0.0.2.	Composição	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	119,77	BDI 1	149,71	1.152,77	RA
1.21.0.0.3.	Composição	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	un	1,00	8.916,71	BDI 1	11.145,89	11.145,89	RA
1.22.			INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL					-	5.635,98	
1.22.0.0.1.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	53,17	BDI 1	66,46	132,92	RA
1.22.0.0.2.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	63,18	BDI 1	78,98	315,92	RA
1.22.0.0.3.	Composição	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	647,14	BDI 1	808,93	808,93	RA
1.22.0.0.4.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	47,03	BDI 1	58,79	117,58	RA
1.22.0.0.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	45,33	BDI 1	56,66	3.002,98	RA

9142

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.22.0.0.6.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	54,49	BDI 1	68,11	68,11	RA
1.22.0.0.7.	Composição	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	18,03	BDI 1	22,54	22,54	RA
1.22.0.0.8.	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	29,08	BDI 1	36,35	290,80	RA
1.22.0.0.9.	Composição	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00	41,12	BDI 1	51,40	205,60	RA
1.22.0.0.10.	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,53	BDI 1	71,91	143,82	RA
1.22.0.0.11.	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	57,53	BDI 1	71,91	431,46	RA
1.22.0.0.12.	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	38,13	BDI 1	47,66	95,32	RA
1.23.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	230.422,89	
1.23.0.0.1.	Composição	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	27.056,32	BDI 1	33.820,40	33.820,40	RA
1.23.0.0.2.	Composição	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	791,62	BDI 1	989,53	63.854,37	RA
1.23.0.0.3.	Composição	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,21	791,62	BDI 1	989,53	2.186,86	RA
1.23.0.0.4.	Composição	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,79	722,41	BDI 1	903,01	48.572,91	RA
1.23.0.0.5.	Composição	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	209,32	BDI 1	261,65	25.293,71	RA
1.23.0.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,60	146,16	BDI 1	182,70	24.774,12	RA
1.23.0.0.7.	Composição	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	M	8,45	146,16	BDI 1	182,70	1.543,82	RA
1.23.0.0.8.	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	39,94	BDI 1	49,93	15.028,93	RA
1.23.0.0.9.	Composição	99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	165,80	BDI 1	207,25	4.944,99	RA
1.23.0.0.10.	Composição	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	623,26	BDI 1	779,08	4.238,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.23.0.0.11.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	3,15	1.565,61	BDI 1	1.957,01	6.164,58	RA
1.24.			FECHAMENTO - MURO					-	323.027,91	
1.24.1.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	18.101,69	
1.24.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	46,96	BDI 1	58,70	6.410,04	RA
1.24.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	48,36	59,73	BDI 1	74,66	3.610,56	RA
1.24.1.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	270,39	8,42	BDI 1	10,53	2.847,21	RA
1.24.1.0.4.	Composição	FNDE 104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	136,37	30,70	BDI 1	38,38	5.233,88	RA
1.24.2.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS					-	99.963,64	
1.24.2.0.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	5,46	201,51	BDI 1	251,89	1.375,32	RA
1.24.2.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	109,20	42,49	BDI 1	53,11	5.799,61	RA
1.24.2.0.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	83,33	156,97	BDI 1	196,21	16.350,18	RA
1.24.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.050,79	15,42	BDI 1	19,28	58.819,23	RA
1.24.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250,16	13,55	BDI 1	16,94	4.237,71	RA
1.24.2.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,42	19,07	BDI 1	23,84	1.535,77	RA
1.24.2.0.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,55	699,38	BDI 1	874,23	11.845,82	RA
1.24.3.			SUPERESTRUTURA					-	79.676,82	
1.24.3.1.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME					-	38.903,16	
1.24.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	8,06	201,51	BDI 1	251,89	2.030,23	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.24.3.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	161,19	42,49	BDI 1	53,11	8.560,80	RA
1.24.3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	101,80	76,69	BDI 1	95,86	9.758,55	RA
1.24.3.1.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,86	15,42	BDI 1	19,28	1.906,02	RA
1.24.3.1.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	199,64	13,55	BDI 1	16,94	3.381,90	RA
1.24.3.1.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	134,51	11,42	BDI 1	14,28	1.920,80	RA
1.24.3.1.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	210,09	19,07	BDI 1	23,84	5.008,55	RA
1.24.3.1.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,64	663,49	BDI 1	829,36	6.336,31	RA
1.24.3.2.			**CONCRETO ARMADO - PILARES**					-	21.738,36	
1.24.3.2.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	94,62	57,50	BDI 1	71,88	6.801,29	RA
1.24.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,24	11,31	BDI 1	14,14	4.103,99	RA
1.24.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	374,90	15,57	BDI 1	19,46	7.295,55	RA
1.24.3.2.4.	Composição	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,52	626,11	BDI 1	782,64	3.537,53	RA
1.24.3.3.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**					-	19.035,30	
1.24.3.3.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,62	70,90	BDI 1	88,63	8.120,28	RA
1.24.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	266,04	12,89	BDI 1	16,11	4.285,90	RA
1.24.3.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,28	11,31	BDI 1	14,14	399,88	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1									6.251.172,97	
1.24.3.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,75	15,57	BDI 1	19,46	2.505,48	RA
1.24.3.3.5.	Composição	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,75	627,16	BDI 1	783,95	3.723,76	RA
1.24.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	7.404,68	
1.24.4.0.1.	Composição	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	127,25	46,55	BDI 1	58,19	7.404,68	RA
1.24.5.			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO**					-	43.850,16	
1.24.5.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	374,87	86,75	BDI 1	108,44	40.650,90	RA
1.24.5.0.2.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	176,95	14,46	BDI 1	18,08	3.199,26	RA
1.24.6.			**REVESTIMENTO**					-	57.064,30	
1.24.6.0.1.	Composição	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2	374,87	8,45	BDI 1	10,56	3.958,63	RA
1.24.6.0.2.	Composição	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	M2	374,87	8,45	BDI 1	10,56	3.958,63	RA
1.24.6.0.3.	Composição	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	46,33	BDI 1	57,91	21.708,72	RA
1.24.6.0.4.	Composição	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	374,87	46,33	BDI 1	57,91	21.708,72	RA
1.24.6.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	110,10	41,63	BDI 1	52,04	5.729,60	RA
1.24.7.			**PINTURA**					-	16.966,62	
1.24.7.0.1.	Composição	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	374,87	18,10	BDI 1	22,63	8.483,31	RA
1.24.7.0.2.	Composição	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	374,87	18,10	BDI 1	22,63	8.483,31	RA
1.25.			**SERVIÇOS FINAIS**					-	59.111,61	
1.25.0.0.1.	Composição	FNDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	1.545,99	20,09	BDI 1	25,11	38.819,81	RA
1.25.0.0.2.	Composição	FNDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	1.545,99	9,61	BDI 1	12,01	18.567,34	RA

9169

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
26298000922/2025	36837/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	CRECHE TIO MILTON			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-25 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE CRECHE- TIPO 1	PIÊN- PR	25,00%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1									6.251.172,97	
1.25.0.0.3.	Composição	FNDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1,00	1.379,57	BDI 1	1.724,46	1.724,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIÊN- PR
Local

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIELLE EHRAT
CREA/CAU: CREA SC 055281-9/D
ART/RRT: 1720256189955

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIELLE EHRAT
Data: 19/12/2025 16:50:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

918

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL Nº 007/2026

PROCESSO: 2192/2026
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO
EDITAL: CONCORRÊNCIA 002/2026
TIPO: MENOR PREÇO - GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI TIO MILTON.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

O processo acima identificado veio a este departamento para análise do Balanço Patrimonial, cálculo dos Índices Financeiros, e Parecer Técnico Contábil, referente a Qualificação Econômica-Financeira da empresa a saber: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 29.689.226/000123, para atendimento aos requisitos do edital (item 14.3.3 - letra b, b1), obedecendo integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Complementar 123/2006.

DA ANÁLISE:

Verificamos e analisamos as informações das exigências apresentadas no processo, conforme item 14.3.3 - letra b, b1, Qualificação Econômica-Financeira, na qual a empresa licitante se enquadre nos valores dos índices mínimos exigidos na forma da lei, conforme abaixo descrito, visando a boa situação financeira das empresas em consonância com as Leis acima especificadas:

1 – ILG – Índice de Liquidez Geral ≥ 0,50
2 – ILC – Índice de Liquidez Corrente ≥ 0,50
3 – ISG – Índice de Solvência Geral ≥ 0,50

DOS VALORES APRESENTADOS:

ÍNDICES - EMPRESAS			PIOMARK
ILG	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	≥ 0,50	8,58
ILC	$\frac{AC}{PC}$	≥ 0,50	8,58
ISG	$\frac{AT}{PC + ELP}$	≥ 0,50	58,83

DA CONCLUSÃO:

O Edital de CONCORRÊNCIA 002/2026, quanto a exigência do item **14.3.3 - Qualificação Econômica Financeira,** estabelece que as empresas licitantes devem comprovar a boa situação financeira, com a apresentação do Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis na forma da lei, comprovando que os índices sejam igual ou superior a 0,50 (meio) ponto. Diante dos números apresentados no certame concluímos que as duas empresas reunidas em consórcio, estão aptas e qualificadas economicamente, em relação as exigências dos índices de liquidez.

É o parecer.

Piên, 12 de março de 2026.

Cristiano Quadros
CRC PR-063460/O-1

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Demonstração do resultado de 01/01/2024 a 31/10/2024
CNPJ 29.689.226/0001-23

920

Codigo	Nome	
19	**RECEITAS**	**2.345.806,28**
27	RECEITAS OPERACIONAIS	2.391.066,28
35	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	2.391.066,28
43	Serviços Prestados	2.391.066,28
124	**DEDUCOES DAS RECEITAS S/VENDAS**	**- 45.260,00**
16175	**IMPOSTO S/Vendas e Serviços**	
205	Impostos	195.640,24
1775	**RECEITA LIQUIDA**	**2.150.166,04**
701	**CUSTOS**	**1.125.987,01**
710	Custo do Serviço Prestado	1.125.987,01
1783	**RESULTADO BRUTO**	**1.024.179,02**
1791	**RESULTADO OPERACIONAL**	**1.024.179,02**
1805	**RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES E IMPOSTOS**	**1.024.179,02**
1740	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**	**828.538,78**
1759	RESULTADO LIQUIDO	828.538,78
1902	Resultado Liquido	828.538,78

Reconhecemos a exatidao da presente Demostracao do Resultado do Exercicio, a vista dos documentos apresentados.

Emanuel Costa e Silva
Contabilista
CPF: 045.782.349-67
CRC: PR 062528/O-5

Celso Luis Piovezan
Socio Administrador
CPF:005.103.179-52

921

Termo de Abertura

Nome do Livro: DOCUMENTOS FISCAIS

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DOCUMENTOS FISCAIS contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 29.689.226/0001-23, Número de Registro (NIRE) 41209253294.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/02/2018
Ato constitutivo: 41600666852

São José dos Pinhais, 01/01/2024

EMANUEL COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 062528/O-5

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.689.226/0001-23

Termo de Abertura

922

Nome do Livro: APURACAO FISCAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo APURACAO FISCAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 29.689.226/0001-23, Número de Registro (NIRE) 41209253294.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/02/2018
to constitutivo: 41600666852

São José dos Pinhais, 01/01/2023

EMANUEL COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 062528

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.689.226/0001-23

923

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Demonstração do resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ 29.689.226/0001-23

Codigo	Nome	
19	**RECEITAS**	**2.266.869,80**
27	RECEITAS OPERACIONAIS	2.316.869,80
35	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	2.316.869,80
43	Serviços Prestados	2.316.869,80
124	**DEDUCOES DAS RECEITAS C/SERVIÇOS**	**- 50.000,00**
16175	**IMPOSTO S/Vendas e Serviços**	
205	Impostos	189.056,94
1775	**RECEITA LIQUIDA**	**2.077.812,86**
701	**CUSTOS**	**1.088.097,50**
710	Custo dos Serviços Prestados	1.088.097,50
1783	**RESULTADO BRUTO**	**989.715,35**
1791	**RESULTADO OPERACIONAL**	**989.715,35**
1805	**RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES E IMPOSTOS**	**989.715,35**
1740	**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO**	**800.658,41**
1759	RESULTADO LIQUIDO	800.658,41
1902	Resultado Liquido	800.658,41

Reconhecemos a exatidao da presente Demostracao do Resultado do Exercicio, a vista dos documentos apresentados.

Emanuel Costa e Silva
Contabilista
CPF: 045.782.349-67
CRC: PR 062528/O-5

Celso Luis Piovezan
Socio Administrador
CPF:005.103.179-52

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Balanço Patrimonial em de 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ 29.689.226/0001-23

924

Codigo	Nome	
19	**ATIVO**	**1.851.273,08**
27	ATIVO CIRCULANTE	260.607,55
35	Disponibilidades	250.607,55
43	Caixa	10.000,00
51	Bancos	240.607,55
132	ESTOQUES	**985.665,53**
329	Estoque de Mercadorias para Revenda	985.665,53
337		
663	Ativo Não Circulante	**605.000,00**
817	Imobilizado	605.000,00
825	Bens e Direitos em Uso	5.000,00
833	Maquinas e Equipamentos	600.000,00

925

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Balanço Patrimonial em de 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ 29.689.226/0001-23

Codigo		
11	**PASSIVO**	**1.851.273,08**
1171	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.335,00**
1180	Fornecedores	28.335,00
1201	Fornecedores Diversos	28.335,00
1465	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**42.279,66**
1538	Impostos a Recolher	42.279,66
1589		
1902	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**980.000,00**
1929	Capital Social	980.000,00
817	Capital Social Integralizado	980.000,00
825	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**800.658,41**
833	Resultado do exercicio	800.658,41

Emanuel Costa e Silva
Contabilista
CPF: 045.782.349-67
CRC: PR 062528/O-5

Celso Luis Piovezan
Socio Administrador
CPF:005.103.179-52

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ 29.689.226/0001-23

926

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA** Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Jose dos Pinhais/PR, tendo como objeto social a exploração do ramo de: Construcao de Edificios, Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios, Fabricacao de Letras, Letreiros e Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos, Pintura Para Sinalizacao Em Pistas Rodoviarias e Aeroportos, Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas, Preparacao de Canteiros e Limpeza de Terrenos, Obras de Terraplenagem, Instalacao e Manutencao Eletrica,Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas, Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilacao e Refrigeracao, Instalacoes de Sistema de Prevencao Contra Incendio, Obras de Acabamento Em Gesso e Estuque, Servicos de Pintura de Edificios Em Geral, Outras Obras de Acabamento da Construcao, Obras de Alvenaria, Comercio Varejista de Bebidas, Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimenticios Nao Especificado Anteriormente, Comercio Varejista de Material Eletrico, Comercio Varejista de Vidros, Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos, Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Brita, Tijolos e Telhas, Comercio Varejista de Materais de Construcao Em Geral, Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica, Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao, Comercio Varejista de Artigos de Armarinho, Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, Comercio Varejista de Artigos Esportivos, Servicos de Entrega Rapida, Servicos de Engenharia, Servicos de Cartografia, Topografia e Geodesia, Alugueis de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporario, Exceto Andaimes, Atividades de Vigilancia e Seguranca Privada, Atividades de Limpeza Nao Especificada Anteriormente, Atividades Paisagisticas, Fabricacao de Calhas e Rufos, Fabricacao de Esquadrias de Metal, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: com início de atividades em 15/02/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ 29.689.226/0001-23

927

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 980.000,00 dividido em 980.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
CELSON LUIS PIOVESAN – 100% da participação percentual.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
A empresa não possui imoveis.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Jose dos Pinhais, 31 de dezembro de 2023

CELSO LUIS PIOVEZAN
SÓCIOS ADMINISTRADORES

EMANUEL COSTA E SILVA
CONTADOR

923

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ 29.689.226/0001-23
2023

RP = RENTABILIDADE DO PATRIMONIO		**RP**	81,70%
LUCRO LIQUIDO DEPOIS DO IMPOSTO DE RENDA	R$	800.658,41	
PATRIMONIO LIQUIDO	R$	980.000,00	
LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL		**LG**	17,65
ATIVO CIC+REALIZAVEL A LG PRAZO	R$	1.246.273,08	
PASIVO CIRC + EXIGIVEL A LG PZO	R$	70.614,66	
LS = INDICE DE LIQUIDEZ SECA		**LS**	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	-R$	725.057,98	-25,59
PASIVO CIRCULANTE	R$	28.335,00	
LC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		**LC**	
ATIVO CIRCULANTE	R$	1.246.273,08	43,98
PASSIVO CIRCULANTE	R$	28.335,00	
SG = SOLVENCIA GERAL		**SG**	
ATIVO TOTAL	R$	1.851.273,08	26,22
PASIVO CIRC + EXIGIVEL A LG PZO	R$	70.614,66	
IEG = INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		**SG**	0,038
PASSIVO CIRC + EXIG A LONGO PRZ	R$	70.614,66	
ATIVO TOTAL	R$	1.851.273,08	

EMANUEL COSTA E SILVA
CRC-PR 062508-O/5
CONTADOR

CELSO LUIZ PIOVESAN
CPF 005.103.179-52
ADMINISTRADOR

929

Termo de Encerramento

Nome do Livro: APURACAO FISCAL

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo APURACAO FISCAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 30/12/2023, da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

São José dos Pinhais, 30/12/2023

EMANUEL COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 062528

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.689.226/0001-23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04578234967	EMANUEL COSTA E SILVA
29689226000123	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2025 15:49 SOB Nº 20251681874.
PROTOCOLO: 251681874 DE 03/04/2025. NIRE: 41209253294.
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/04/2025
empresafacil.pr.gov.br

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04578234967	EMANUEL COSTA E SILVA
29689226000123	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2025 08:35 SOB Nº 20250482240.
PROTOCOLO: 250482240 DE 29/01/2025. NIRE: 41209253294.
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/01/2025
empresafacil.pr.gov.br

932

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DOCUMENTOS FISCAIS

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DOCUMENTOS FISCAIS contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2024

EMANUEL COSTA E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 062528/O-5

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.689.226/0001-23

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
BALANÇO de 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ 29.689.226/0001-23

933

Codigo	Nome	
19	**ATIVO**	**1.882.818,44**
27	ATIVO CIRCULANTE	274.532,93
35	Disponibilidades	254.532,93
43	Caixa	20.000,00
51	Bancos	234.532,93
132	ESTOQUES	**1.003.285,51**
329	Estoque de Mercadorias para Revenda	1.003.285,51
337		
663	Ativo Não Circulante	**605.000,00**
817	Imobilizado	605.000,00
825	Bens e Direitos em Uso	5.000,00
833	Maquinas e Equipamentos	600.000,00

934

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
BALANÇO de 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ 29.689.226/0001-23

Codigo		
11	**PASSIVO**	**1.882.818,44**
1171	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.000,00**
1180	Fornecedores	32.000,00
1201	Fornecedores Diversos	32.000,00
1465	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**42.279,66**
1538	Impostos a Recolher	42.279,66
1589		
1902	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**980.000,00**
1929	Capital Social	980.000,00
817	Capital Social Integralizado	980.000,00
825	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**828.538,78**
833	Resultado do exercicio	828.538,78

Emanuel Costa e Silva
Contabilista
CPF: 045.782.349-67
CRC: PR 062528/O-5

Celso Luis Piovezan
Socio Administrador
CPF:005.103.179-52

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ 29.689.226/0001-23

INDICES 2024

CONFORME DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024 DA EMPRESA.

TIPO DE ÍNDICE	Valor em reais	Índice
LIQUIDEZ GERAL	R$ 274.532,93/ R$ 32.000,00	8,58
LIQUIDEZ CORRRENTE	R$ 274.532,93/ R$ 32.000,00	8,58
GRAU DE INDIVIDAMENTO	R$ 39.671,95/R$ 604.187,30	0,12

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

EMANUEL COSTA E SILVA:04578234967

Assinado de forma digital por EMANUEL COSTA E SILVA:04578234967
Dados: 2025.12.19 14:49:44 -03'00'

EMANUEL COSTA E SILVA
CRC-PR 062508-O/5
CONTADOR

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2025.12.22 10:33:47 -03'00'

Celso Luis Piovezan
CPF: 005.103.179-52
SOCIO ADMINISTRADORA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001379
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE KELLER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE KELLER**
Registro: **PR-184873/D** RNP: **1719151890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720250862070** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/02/2025 Baixada em: 20/02/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **O CANDELABRO DE OURO INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA** CNPJ: **15.393.566/0001-06**

Rua: R PROFESSOR JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS Nº: 1560

Complemento: Bairro: BOQUEIRAO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 81670-160

Contrato: 341 celebrado em 26/03/2024 Vinculado a ART: 1720250550303

Valor do contrato: R$ 650.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO HAMILTON BELLO Nº: 391

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL CICAMP

Cidade: CAMPINA GRANDE DO SUL UF: PR CEP: 83430-000

Coordenadas Geográficas: -25,348422 x -49,066662

Data de início: 01/04/2024 Conclusão efetiva: 03/02/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: O CANDELABRO DE OURO INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 15.393.566/0001-06

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1300 M2; **2-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 1300 M2; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1300 M2; **4-** Execução de obra de sistema de água potável , 1300 M2; **5-** Execução de obra de fundações , 1300 M2; **6-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 1200 M2; **7-** Execução de obra de blocos de concreto , 510 M2; **8-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 962,21 M2; **9-** Execução de obra de muro , 425,6 M2; **10-** Execução de obra de aplicação de concreto , 207,19 M3; **11-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 3672,24 KG; **12-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 19,05 M3

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 07/01/2025.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001379/2025
18/12/2025 09:09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

CAT nº 1720250001379 de 28/02/2025, página 1 de 9

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001379
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 45728/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 45728/2025.
ada no site do
CAT nº 1720250001379 de 28/02/2025, página 2 de 3
CREA-PR

O CANDELABRO DE OURO

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: O CANDELABRO DE OURO INCORPORAÇÃO E A. DE IMÓVEIS LTDA — CNPJ: 15.393.566/0001-06
ENDEREÇO: Rua Professor José Nogueira dos Santos, nº 1560 – Boqueirão, Curitiba-PR – CEP 81670-160
REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL BODZIACK DA SILVA — CPF: 043.208.299-99

CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO COM 4 MÓDULOS totalizando 1300M² DE AREA CONSTRUIDA.
LOCAL: Rua João Hamilton Bello, nº 391, Cidade Industrial Cicamp, Campina Grande do Sul – PR – CEP 83.430-000
VALOR DO CONTRATO: R$ 650.000,00 (CONTRATO 341) — PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/2024 A 03/02/2025

CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA — CNPJ: 29.689.226/0001-23
ENDEREÇO: Rua Afonso Dissenha, 102, sala 02 - Bom Jesus, São José dos Pinhais - PR, 83020-220
REPRESENTANTE LEGAL: CELSO LUIS PIOVEZAN — CPF: 005.103.179-62
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE KELLER — CREA: PR 184873/D — CPF: 046.006.369-37
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL — RNP 1719151890
ART Nº: 1720250862070

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1		*PRELIMINARES*		
1.1	74209/001	Placa padrão da obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88
1.2	74210/001	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro- sanitarias e elétricas	m²	20
1.3	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	m²	1300
2		*TRABALHOS EM TERRA*		
2.1	73822/002	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando moto niveladora	m²	2100
2.2	79478	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m³	19,058

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

CAT nº 172025000137 9 de 28/02/2025, página 3 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

3		**FUNDAÇÕES**		
[Execução de obra] de fundações			***m²***	***1300***
3.1	5970	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	94,016
3.2	92921	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015	kg	762,32
3.3	73972/001	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento, para fundações	m³	19,058
3.4	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	19,058
3.5	92266	Fabricação de fôrma para vigas baldrame, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015	m²	278,408
3.6	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1697,54
3.7	73972/001	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento, para vigas de fundação	m³	26,104
3.8	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	26,104
3.9	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames, duas demãos	m²	231,842
4		**SUPER ESTRUTURA**		
4.1	92266	Fabricação de fôrma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015	m²	312,572
4.2	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2520,96
4.3	73972/001	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento, para pilares	m³	24,544
4.4	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	24,544
4.5	92266	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015	m²	246,896
4.6	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1151,28
4.7	73972/001	Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento, para vigas de cintamento	m³	21,268
4.8	92873	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	21,268
4.3	74202/001	Laje pré-moldado p/forro, sobrecarga 100kg/m2, /e=8cm,/lajotas e cap.c/concreto fck=20mpa, 3cm, inter- eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	26,13
5		**PAREDES E DIVISÓRIAS**		
[Execução de obra] de blocos de concreto			***m²***	***510***
5.1	87474	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) FBK = 4,5 MPA	m²	510

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser c
Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o
número do protocolo: 45728/2025.
ada no site do
CAT nº 172025000379 de 28/02/2025, página 4 de 9
CREA-PR
Digitalizado com CamScanner

O CANDELABRO DE OURO

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

5.3	93186	Vergas e contra vergas em concreto armado, com largura da parede e altura de 15 cm	m	8,84
5.4	96360	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas e montante a cada 60cm;	m²	108,36
6		***COBERTURA***		
6.1	72112	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	1300,00
6.2	Insumo - 00000027	Vergalhão em aço de diâmetro 16,0 mm, para contraventamento e atirantamento - densidade de 1,58 kg/m	kg	322,894
6.3	92796	Corte,dobra e solda de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 para contraventamento eatirantamento (densidade 1,58 kg/m)	kg	322,894
6.4	72260	Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalação	Un	10,4
6.5	73771/001	Protensão de tirantes de barra de aço ca-50 excl materiais	Un	10,4
6.6	84040	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal 40, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios	m²	1300,00
6.7	72107	Rufo/capa em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	m	69,16
6.8	94229	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm	m	230
7		***REVESTIMENTOS***		
7.1	87869	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico em parede internas/externas	m²	1290
7.3	87775	Emboco em paredes traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico	m²	1290
7.4	87775	Emboco em tetos traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo mecanico	m²	45,2
7.5	74001/001	Reboco para paredes interna/externa argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	1290
7.6	74001/001	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm preparo manual)	m²	45,2
7.7	92580	Fechamento lateral com telhas metálicas de zinco trapezoidal	m²	935
7.7	87264	Azulejo 60x60cm tipo porcelanatofixado argamassa colante, e rejunte industrializado	m²	126,4
8		***PISOS E CONTRAPISOS***		
8.1	74164/004	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30kg, esp. 5,00 cm	m³	108,9
8.2	73907/003	Contra piso/lastro de concreto não- estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m²	108,9
8.3	87246	Piso com ceramica tipo gres 35x35 cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento	m²	25,35
8.4	87263	revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60	m²	108,9
8.5	92396	execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	351,30
9		***ESQUADRIAS***		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

CAT nº 172025000137 9 de 28/02/2025, página 5 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

O CANDELABRO DE OURO

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

9.1	6103	Janela basculante de ferro em cantoneira5/8"x1/8", linha popular	m²	64,57
9.2	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM	m²	6
9.3	72117	Vidro liso comum trasparente, espessura 4,00 mm	m²	108,4
9.4	72122	Vidro Canelado comum, espessura 4,00 mm (lavabo)	m²	8,52
9.5	73933/002	Porta em chapa de ferro esp. 4,0 mm completa com metais e puxadores metálicos cromados inclusive guarnicoes	m²	9,828
9.6	84087	Peitoril cerâmico com largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa), preparo manual da argamassa	m	24,68
9.6	90799	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM	UN	8
10		***PINTURA E TEXTURA***		
10.2	74065/003	Pintura esmalte brilhante para ferro, duas demaos	m²	644
10.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2040
10.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	840
10.5	88497	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS INCLUINDO MASSA LÁTEX. AF_06/2014	m²	1200
11		***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***		
[Execução de obra] de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais			***m²***	***1300***
11.1	91846	Eletrodutos de PVC flexível corrugado 32 mm fornecimento e instalação	m	260
11.2	91844	Eletrodutos de PVC flexível corrugado 25 mm fornecimento e instalação	m	130
11.3	74131/004	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	3
11.4	92001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	pt	18
11.5	72333	Interruptor bipolar de embutir 20a/250v, tecla dupla c/ placa- fornecimento e instalação	pt	6
11.6	74130/001	Disjuntor termomagnetico monopolar padrão nema (Americano) 10 A 20A 240V, fornecimento e instalação	un	11
11.7	74130/002	Disjuntor termomagnetico monopolar padrão nema (Americano) 10 A 30A 240V, fornecimento e instalação	un	3
11.8	91926	Cabo de Cobre isolado PVC 750V2,5mm², Fornecimento e instalação	m	1300
11.9	91928	Cabo de Cobre isolado PVC 750V 4mm², Fornecimento e instalação	m	260
11.10	91932	Cabo de Cobre isolado PVC 750V 10,0 mm², Fornecimento e instalação	m	650
11.11	91934	Fio isolado PVC 750V 16,0 mm², Fornecimento e instalação	m	650
11.12	74041/002	Lampada 250 W para teto inclusive plafon, fornecimento e instalação	un	36
11.13	74041/002	Lampada 100 W para teto inclusive plafon, fornecimento e instalação	un	5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

ida no site do

CAT nº 172025000137 9 de 28/02/2025, página 6 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

O CANDELABRO DE OURO

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

11.14	9540	Quadro de medição c/ Poste Metálico, muro em alvenaria padrão da concescionaria para entrada de energia e uma caixa de medição	un	3
12		*INSTALACOES HIDROSANITARIAS*		
[Execução de obra] de sistema de água potável			*m²*	*1300*
12.1	74217/001	Cavalete/Hidrometro	un	3
12.2	89446	Prumadas Hidráulica PVC 25 mm com curvas e conexoes	m	16
12.3	89446	Distribuição Hidráulica PVC 25 mm com curva e conexoes	m	62
12.4	89714	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	62
12.5	89711	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	15,6
12.6	89708	Caixa sifonada pvc 150x185x75mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	12
12.7	73797/001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	un	12
12.8	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externa s 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	un	3
12.9	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm	un	3
12.10	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	12
12.11	86940	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	12
12.12	86915	Torneira Banheiro Lavatório de Mesa Bica Alta 90° Lóggica Docol ref. 493306, com engate flexivel	un	12
13		*USINA SOLAR*		
3.1	103493	USINA SOLAR 111KWP ON-GRID GROWATT 75KWP 380V 188 PAINÉIS 610W COM CABOS, MC4, SEM ESTRUTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

CAT nº 172025000379 de 28/02/2025, página 7 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

14		FECHAMENTOS		
14.1	ED-26497	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m	374,40
14.2	ED-49798	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	107,38
14.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	64,51
14.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	936,00
14.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.630,20
14.6	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	595,40
14.7	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1.528,80
14.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	703,30
14.9	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	487,50
14.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1056,90
14.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	412,10
14.12	ED-49644	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	767,91
14.13	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	425,60
14.14	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	359,81
14.16	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	452,51
14.17	90149	GRADIL DE FERRO EM TUBO 20X30 ESPESSURA 0,90	M²	25,50
14.18	90149	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30 mm, DE GIRO, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA, SEM AUTOMAÇÃO	M2	18,00
14.19	9537	Limpeza final da obra	m²	1300
15		[Execução do obra] *de aplicação de outros materiais*	m²	1200
16		[Execução do obra] *de impermeabilização aplicada à construção civil*	m²	962,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser ada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 457282025.

CAT nº 172025000137 9 de 28/02/2025, página 8 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

O CANDELABRO DE OURO

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

Era o que tínhamos a atestar.

Curitiba, 07 de Fevereiro de 2025

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

ISRAEL BODZIACK DA SILVA
SÓCIO/PROPRIETÁRIO CPF 043.208.299-99
O CANDELABRO DE OURO INCORPORAÇÃO E A. DE IMÓVEIS LTDA
29.689.226/0001-23

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO - 1 | Mônica Mª Guimarães de Macedo Dalla Vecchia | TITULAR | Av. Mal. Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR Tel: 41 3123 9999

Selo nº SETN1JGFLbFUZLTmLRHX13366
Consulte este selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ISRAEL BODZIACK
DA SILVA
0100 - Dou fé.
Curitiba, 14 de fevereiro de 2025 16:27:46h
Em Test
Brasil-Emolumento Substituto - Escrevente
Emol.: R$12,07 | VRC: R$ 0,00 | Funrejus: R$3,02 | Selo: R$1,00
FUNDEP: R$0,60 | ISSQN: R$0,48 | Total: R$17,17
SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45728/2025.

CAT nº 172025000379 de 28/02/2025, página 9 de 9

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006317
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HENRIQUE KELLER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE KELLER**
Registro: **PR-184873/D** RNP: **1719151890**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720255371075** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 16/09/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **COPELLUX LTDA** CNPJ: **51.980.380/0001-09**

Rua: R ATHAIDE DE SIQUEIRA Nº: 510

Complemento: Bairro: VILA RACHEL

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF: PR CEP: 83501-030

Contrato: celebrado em 10/02/2025 Vinculado a ART: 1720253174876

Valor do contrato: R$ 370.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RURAL Nº: S/N

Complemento: ESTRADA ROÇA VELHA Bairro: AREA RURAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83149-899

Coordenadas Geográficas: -25,68585 x -49,135949

Data de início: 10/02/2025 Conclusão efetiva: 25/07/2025

Finalidade:

Proprietário: COPELLUX LTDA CNPJ: 51.980.380/0001-09

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 384,5 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006317/2025
18/12/2025 09:09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 247202/2025.

CAT nº 1720250006317 de 17/09/2025, página 1 de 5

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006317
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 247202/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser ada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 247202/2025.

CAT nº 1720250006317 de 17/09/2025, página 2 de 3

CREA-PR

COPELLUX LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificado, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: **COPELLUX LTDA**
CNPJ: **51.980.380/0001-09**
ENDEREÇO: **Rua Athaide de Siqueira, 510 – Vila Rachel, Almirante Tamandaré - PR – CEP 83.501-030**
REPRESENTANTE LEGAL: **EDISON DO NASCIMENTO**
CPF: **007.897.289-23**

CONTRATO

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃODE USO RESIDÊNCIAL/COMERCIAL TOTALIZANDO 384,50m² DE AREA CONSTRUIDA.**
LOCAL: **ESTRADA ROÇA VELHA, S/N, AREA RURAL DE SÃO JOSE DOS PINHAIS /PR 83149-899**
VALOR DO CONTRATO: R$ 370.000,00
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/02/2025 À 25/07/2025.

CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL:

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 29.689.226/0001-23

End: Rua Afonso Dissenha, 102, sala 02 - Bom Jesus, São José dos Pinhais - PR, 83020-220

REPRESENTANTE LEGAL: CELSO LUIS PIOVEZAN CPF: 005.103.179-52

RESPONSÁVEL TECNICO: HENRIQUE KELLER

TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR 184.873/D

ART Nº: 1720255371075

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 247202/2025.

CAT nº 172025000631 7 de 17/09/2025, página 3 de 5

CREA-PR

COPELLUX LTDA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAL / COMERCIAL DE 384,50m², TENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS:		
Projeto Arquitetônico / Estrutural / Elétrico / Hidrosanitário	384,5	m²
Execução de muro fundação, estrutura e bloco de concreto (frisado)	210	m²
Execução de estacas em concreto armado, com escavação manuel e mecânica - ø25cm	106	m
Execução de bloco de concreto armado - forma/armação/concretagem	24	unid
Execução de piso de concreto armado, espessura 10cm - forma/armação/concretagem	384,5	m²
Execução de viga baldrame (153m - 0,20x0,40m) - forma/armação/concretagem	12,24	m³
Execução de pilar de concreto armado (24 unid - 0,25x0,20cm - 3m. De alt.) - forma/armação/concretagem	3,6	m³
Execução de parede em alvenaria convencional	459	m²
Execução de vergas e contra vergas em concreto armado - - forma/armação/concretagem	0,98	m³
Execução de chapisco convencional	918	m²
Execução de emboço	918	m²
Execução de lage com viguetas pré fabricadas	384,5	m²
Execução de estrutura e forro de drywall	165	m²
Execução de estrutura e forro de madeira	95	m²
Execução de estrutura e forro de pvc	124,5	
Execução de trama de madeira e cobertura com telha cerâmica	260	m²
Execução de trama de estrutura metálica e cobertura com telha fibrocimento	124,5	m²
Lavagem de alta pressão em alvenaria existente	230	m²
REVESTIMENTOS / PINTURA		
Revestimento de piso em porcelanato	165	m²
Execução de piso de madeira / taco	219,5	m²
Execução de revestimento de parede (cerâmico/porcelanato)	116	m²
Execução de pintura interna com massa corrida	384	m²
Execução de grafiato e textura projetada	75	m²
Execução de textuta simples	420	m²
ESQUADRIAS / PORTÃO		
Instalação de esquadrias metálicas das janelas	26	m²
Instalação de janelas com vidro temperado	13,5	m²
Instalação de portas de madeira	14	unid
Fabricação e instalação de grade metálica	85	m²
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA / TELEFÔNIA / AR CONDICIONADO		
Entrada de energia 63A (com poste)	1	unid
Montagem de quadro de distribuição 32 posições	1	unid
Alimentação interna e externa de iluminação	34	pontos
Alimentação de tomadas e interruptores	59	pontos
Instalação de pontos de internet	11	pontos
Instalação de central de alarme e alimentação	14	pontos
Instalação de para raio	1	unid
Instalação de Ar condicionado	5	pontos
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
Instalação de barrilete / caixa de água 1000L	1	unid
Distribuição de pontos de água / esgooto	37	pontos
Instalação de água quente	5	pontos
Infraestrutura de água pluvial	140	m

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser [illegible]ada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 247202/2025.

CAT nº 172025000317 de 17/09/2025, página 4 de [illegible]

CREA-PR

Era o que tínhamos a atestar.

São José dos Pinhais, 16 de setembro de 2025

COPELLUX LTDA:51980380000109

Assinado digitalmente por COPELLUX LTDA:51980380000109
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Almirante Tamandare, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27808144000125, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=COPELLUX LTDA:51980380000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: almirante tamandare pr
Data: 2025.09.16 14:29:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

EDISON DO NASCIMENTO
SÓCIO/PROPRIETÁRIO CPF 007.897.289-23
COPELLUX LTDA – CNPJ 51.980.380/0001-09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2472021/2025.

CAT nº 172025000631 7 de 17/09/2025, página 5 de 5

CREA-PR

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 24879/2026 — Validade: 07/04/2026

Razão social:
PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ:
29.689.226/0001-23

Num. Registro:
69142

Data do Registro:
14/05/2019

Capital Social:
R$ 980.000,00

Endereço:
RUA AFONSO DISSENHA, 102, SALA 2, BOM JESUS

CEP:
83020-220

Cidade:
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
06/01/2025

Objetivo Social:
Construcao de edificios, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, fabricacao de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos, obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, preparacao de canteiros e limpeza de terrenos, obras de terraplenagem, instalacao e manutencao eletrica, instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas, instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao, instalacoes de sistema de prevencao contra incendio, obras de acabamento em gesso e estuque, servicos de pintura de edificios em geral, outras obras de acabamento da construcao, obras de alvenaria, comercio varejista de bebidas, comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificado anteriormente, comercio varejista de material eletrico, comercio varejista de vidros, comercio varejista de ferragens e ferramentas, comercio varejista de materiais hidraulicos, comercio varejista de cal, areia, pedra brita, tijolos e telhas, comercio varejista de materais de construcao em geral, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, comercio varejista de artigos de iluminacao, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos esportivos, servicos de entrega rapida, servicos de engenharia, servicos de cartografia, topografia e geodesia, alugueis de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes, atividades de vigilancia e seguranca privada, atividades de limpeza nao especificada anteriormente, atividades paisagisticas, fabricacao de calhas e rufos, fabricacao de esquadrias de metal, hoteis.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro interrompido de 15/05/2020 até 06/01/2024

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 29.689.226/0001-23

NOME CIVIL: HENRIQUE KELLER

Carteira: PR-184873/D - Data de expedição: 13/02/2020

Desde 07/01/2025 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 78863/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 05/03/2026 08:36:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 138153/2025 — Validade: 31/03/2026

Nome civil:
HENRIQUE KELLER

CPF:
046.006.369-37

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-184873/D

Documento de Identidade:
03323765186

Registro Nacional:
1719151890

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
13/02/2020

Filiação:
PAI: OSNILDO KELLER
MÃE: MARILDA APARECIDA KELLER

Naturalidade:
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 12/08/2021

FACULDADE PARANAENSE

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/01/2020 - Diplomação: 23/01/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 339372/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 16/12/2025 11:29:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE

Piomark Manufaturados e Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob 29.689.226/0001-23, com sede à Rua Afonso Dissenha, 102, São José dos Pinhais - PR.

CONTRATADO

Henrique Keller, brasileiro, Casado, inscrito no CREA-PR sob nº 184.873/D, portador(a) do CPF nº 046.006.369-37 e RG nº 9.410.652-4, residente e domiciliado(a) à Rua Belém, 201, apto 203B, São José dos Pinhais - PR.

OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de engenharia pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo, e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e regulamentações do CREA-PR. Os serviços a serem prestados incluem: Elaboração de projetos, planejamento e execução de obras, consultoria e análise técnica gerenciamento e inspeções de obras, laudos técnicos etc.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1. Do Contratado:

- Executar os serviços descritos com qualidade técnica, diligência e dentro dos prazos estipulados.

- Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme regulamentação do CREA-PR.

- Observar as normas técnicas e regulamentações aplicáveis.

- Apresentar relatórios e documentos pertinentes ao andamento do serviço, quando solicitado.

2. Do Contratante:

- Fornecer todas as informações e documentos necessários para a realização dos serviços.

- Realizar os pagamentos nas condições estipuladas neste contrato.

1º SERVIÇO NOTARIAL S. J. PINHAIS - PR

Digitalizado com CamScanner

- Garantir acesso no local da obra ou serviço, quando necessário.

PRAZO E CRONOGRAMA

Os serviços terão início em 01/02/2025 e término previsto em 31/01/2030, podendo ser prorrogados mediante aditivo contratual, caso necessário.

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelo serviço de engenharia descrito no presente contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o equivalente a 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) do valor total das notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas pelo CONTRATANTE referentes às obras ou serviços para os quais o CONTRATADO prestar seus serviços de engenharia.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 dias úteis após a emissão e liquidação da respectiva NF-e, mediante transferência bancária para a conta do CONTRATADO.

O CONTRATANTE compromete-se a fornecer ao CONTRATADO, mensalmente, um relatório detalhado contendo as NF-e emitidas no período, para fins de verificação e cálculo da comissão.

Em caso de inadimplência ou atraso no pagamento por parte dos clientes da CONTRATANTE, a comissão devida ao CONTRATADO será ajustada conforme a quitação das NF-e emitidas.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O CONTRATADO emitirá a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços descritos neste contrato, conforme previsto na Lei nº 6.496/1977 e regulamentações do CREA-PR.

RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 dias, em caso de:

- Descumprimento das cláusulas contratuais;

- Impossibilidade de continuidade dos serviços por motivos alheios à vontade das partes.

Em caso de rescisão, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços já realizados até a data de término.

1º SERVIÇO NOTARIAL S. J. PINHAIS - PR

Digitalizado com CamScanner

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Este contrato é firmado em conformidade com as leis vigentes no Brasil.
- Qualquer alteração nas cláusulas deverá ser formalizada por aditivo contratual.

FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais, Paraná para dirimir qualsquer controvérsias decorrentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São José dos Pinhais, 11 de dezembro de 2024

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

1º Tabelionato de Notas de São José dos Pinhais - PR
DALTON BISHOP CORDEIRO - Tabelião
Selo nº SFTN1.RGRcb.mnrKt-4WrOb.1124q
[LKcYX62] - CELSO LUIS PIOVEZAN
146-MARCELA ISTEICE CAMPOS PREZOTTO ANEVAN-ESCREVENTE-EDC

1º Tabelionato de Notas de São José dos Pinhais - PR
DALTON BISHOP CORDEIRO - Tabelião
Selo nº SFTN1.RGRcb.mnrKt-4WrOb.1124q
[LLDIeGVC] - HENRIQUE KELLER
134-THAIS APARECIDA KUSMA-ESCREVENTE-TAK

Digitalizado com CamScanner

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **29.689.226/0001-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:02:11 do dia 12/03/2026 , com validade até o dia 11/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: rhsQhBHp0kF20SM7QWPb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa

FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Documento..... CNPJ 29.689.226/0001-23
Sede..... Rua AFONSO DISSENHA, 102, BOM JESUS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP 83020220 102

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

Certificação

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 09 de Dezembro de 2025

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

Assinado de forma digital por SIMONE PEREIRA LAGE:73794015991
Dados: 2025.12.10 13:06:58 -03'00'

09/01
09/02
09/03

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central De Curitiba/PR.
OC74/2024-orienta a expedição desta certidão também pela Vara Empresarial Regionalizada Curitiba/P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
MODALIDADE: 02/2026
DATA DE ABERTURA: 27/02/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- NovoPAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, portador do RG.: 30419359 SESP PR e CPF: 005.103.179-52, declara para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA No 02/2026, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré escolas de Educação Infantil

São José dos Pinhais, 12 de março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 11:11:01 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
MODALIDADE: 02/2026
DATA DE ABERTURA: 27/02/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA
Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E OUTRAS DECLARAÇÕES CONFORME ITEM 14.3.5

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, portador do RG.: 30419359 SESP PR e CPF: 005.103.179-52, declara que sob as penalidades previstas que:

Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres.
Não mantém, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Nenhum dos sócios desta proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên.
Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.
Está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores à sua habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São José dos Pinhais, 11 de Março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 14:35:57 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
MODALIDADE: 02/2026
DATA DE ABERTURA: 27/02/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- NovoPAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, portador do RG.: 30419359 SESP PR e CPF: 005.103.179-52, declara para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA No 02/2026, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré escolas de Educação Infantil

São José dos Pinhais, 12 de março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 11:11:01 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
MODALIDADE: 02/2026
DATA DE ABERTURA: 27/02/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- NovoPAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, estabelecida R AFONSO DISSENHA N°102 SALA 2 - BOM JESUS, CEP 83020220 Cidade SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.689.226/0001-23, neste ato representada por CELSO LUIS PIOVEZAN, portador do RG.: 30419359 SESP PR e CPF: 005.103.179-52, declara para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA No 02/2026, instaurado pela Prefeitura do Município de Piên, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m2 (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso no 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC no 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré escolas de Educação Infantil

São José dos Pinhais, 12 de março de 2026.

CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952

Assinado de forma digital por CELSO LUIS PIOVEZAN:00510317952
Dados: 2026.03.12 11:11:01 -03'00'

Sócio Administrador
CELSO LUIS PIOVEZAN
RG.: 30419359 SESP PR
CPF: 005.103.179-52

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000002/2026
Processo Administrativo Nº 00000000000000000023
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicação: 06/02/2026 15:26:49

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/02/2026 15:29:51 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (THAIS BECKER DE SOUZA) foi substituído pela autoridade MAICON GROSSKOPF. MARCOS AURELIO MELENEK assume suas atribuições.

10/02/2026 21:15:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME

24/02/2026 16:08:29 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME

25/02/2026 10:14:33 **CADASTRO DE PROPOSTA** IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA

26/02/2026 10:31:11 **CADASTRO DE PROPOSTA** DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

26/02/2026 11:48:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

26/02/2026 14:16:47 **CADASTRO DE PROPOSTA** EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

26/02/2026 22:17:28 **CADASTRO DE PROPOSTA** GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

27/02/2026 08:28:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA

27/02/2026 09:32:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

27/02/2026 09:54:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estou abrindo o prazo de 24 horas, para a empresa vencedora anexar a proposta atualizada, assim como toda a documentação de habilitação.

27/02/2026 09:55:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

27/02/2026 09:55:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/02/2026 09:55:41

27/02/2026 18:17:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo d987780ad5f046dab769357eb2f09c2f.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:17:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 230f60464642443280ae0afdca6fcf15.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:17:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 755c1876f460444d8935b18e354afd39.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:17:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo d3a5d7688e20441fb90f93510de1a17d.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:18:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo a6f082198c594ad58c329b8132d935f5.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:18:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 630252ce724d4282ad5a1aaa9d03a104.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:18:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 4002104d856b4c1cb6a0db7a5a3887e4.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:18:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 1d22e5dd518d49da95d152997a867ebd.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:28:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo d987780ad5f046dab769357eb2f09c2f.pdf dos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 18:28:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 755c1876f460444d8935b18e354afd39.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:28:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo d3a5d7688e20441fb90f93510de1a17d.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:29:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 4002104d856b4c1cb6a0db7a5a3887e4.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:29:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 630252ce724d4282ad5a1aaa9d03a104.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:29:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo a6f082198c594ad58c329b8132d935f5.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:29:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 230f60464642443280ae0afdca6fcf15.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:29:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo 1d22e5dd518d49da95d152997a867ebd.pdf dos documentos complementares.

27/02/2026 18:30:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo e02d77ee1d8e478eb80ef410441072d5.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:30:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo cc547242a0a54cfc993533fe94903232.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:30:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 301c9aed3edc447c821907d571929792.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:30:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 0fa9f88688f143d09879f1e67a096479.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:30:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo c8118b142f07418e834b1801bdf2eb2b.zip aos documentos complementares.

27/02/2026 18:35:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b0103c739ab14718be0da44ff878cd97.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b3812b23c7d44b70bf10793a19e9728b.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 7e3e53e5d0b340ec94173a2c4b971dc2.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo e223509cf6fd4611aea9721d137d1e09.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 7d0242438de44e02be01ef7b7662e718.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo eb9fcc028eb84c4eb09cf526bf8230c0.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 5f129cf2c0074d1b80b7722103bc44b0.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:36:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 175658899c1d44d8ab3319796aadeb27.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 18:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b0c054af5abc4003b64660a55e6c8fb5.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 22353e1eff154b458959ef99de085948.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 20f07f3f690444c7b6e25fee305a0245.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo f71ce1a81dbc4599b785a9179f841aa3.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 647da8194bc34681a28026978c97e731.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo fe2b0a32a1f94dea9702a557735f9553.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo f1bb407ec8784e758301453281d5465e.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo c475237286fd40bdab5a37ffbf91b5e7.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo de32342549db46299b5cd98cca40a41d.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo a4e02783435649d0b505392b0053fd78.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 97c3472771544d58ad58b171f2d08cb5.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 89498fa093fe496bb15c48c08baef32a.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 44661be6c1a744669cc73875f417e26e.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 277d50d8f64740a4b0275f8d10a00c0f.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo d5b28fc61b4144edb5fdb4349641e8b7.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 028923be95224feba35af15cc2268b2e.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:37:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 73fa8df32ffa43638a1e53761f67bd62.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:38:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 83b45e90bcd64f1bb4bb07c8952f637e.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:39:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo d3b38ac810a14fff8aa4d2191b0bdd8d.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:39:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 3f036c2093a64035bf8768275acca4d3.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 18:39:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 5591de4248a348cfa1aad222ed6e8044.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:39:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo dc729b1229d14d5cb388eedbf85083f3.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:39:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b9e0e2aced0e41479ce7dc2beba765f6.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:39:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 09b9704611b94d64950539e6a190fe88.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:40:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 86b4d4941af24073880a0e3dece9a87e.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:40:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 28e788712c5f42649dfb658a9b246881.pdf aos documentos complementares.

27/02/2026 18:40:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA removeu o arquivo c8118b142f07418e834b1801bdf2eb2b.zip dos documentos complementares.

27/02/2026 18:42:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 8ccabc75fc4f4210b54ee05f4bc9ab98.zip aos documentos complementares.

02/03/2026 09:50:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciando a fase de conferencia da documentação

02/03/2026 09:51:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Qaurta feira dia 04/03/2026 as 09:00 darei continuidade no processo

02/03/2026 10:44:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

02/03/2026 10:44:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alterado o dia e horário para darmos continuidade no processo

02/03/2026 10:44:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Retornarei hoje as 15:00

02/03/2026 15:03:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após análise da documentação apresentada pela empresa EJK na fase de habilitação da presente licitação, verificou-se que não foi atendido o requisito de qualificação econômico-financeira estabelecido no item 14.3.3 c, do Edital, que exige: capital social mínimo integralizado correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

02/03/2026 15:04:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por isso declaro a empresa EJK inabilitada para o referido processo.

02/03/2026 15:07:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME tem o prazo de 24 horas para anexar a proposta atualizada, assim como toda a documentação de habilitação

02/03/2026 15:07:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 03/03/2026 15:07:52

03/03/2026 11:10:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME adicionou o arquivo a71e9e01e92f4d8c964a439543bdea83.pdf aos documentos complementares.

03/03/2026 11:10:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME adicionou o arquivo e22ed6f598524d65af28afeae8dbee25.pdf aos documentos complementares.

03/03/2026 11:10:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME adicionou o arquivo 3377e6c54b7b4c44829df4e6ef7f23f8.pdf aos documentos complementares.

03/03/2026 11:10:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME adicionou o arquivo c2615e77ef9845d3a5b6773c746a13dd.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

03/03/2026 13:38:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME adicionou o arquivo e65cf74744c34ddeb6617e3ef8b6628f.rar aos documentos complementares.

04/03/2026 09:39:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, retornando a conferencia da documentação

04/03/2026 09:39:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Amanha as 15:00 retorno para o parecer

05/03/2026 15:00:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Constatou-se que a documentação apresentada pela empresa acima identificada contém a seguinte inconsistência:
Certidão negativa de falência e recuperação judicial emitida por foro judicial diverso daquele competente para a sede da empresa Azulmaxx. Estou abrindo 24 horas para que a empresa apresente a certidão de falência e recuperação judicial emitida pelo distribuidor judicial competente. Assim também solicito anexar as declarações dos anexos IV e X do edital.

05/03/2026 15:01:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/03/2026 15:01:07

06/03/2026 15:26:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando a necessidade de maior análise acerca do prazo concedido no processo, bem como a necessidade de manifestação da Comissão de Licitação e do setor Jurídico, SUSPENDO o andamento da fase de habilitação do Processo Licitatório nº 002/2026, até decisão final sobre a matéria. o Prazo será dia 11/03/2026 as 09:00

11/03/2026 08:58:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após análise da documentação apresentada pela empresa Construtora Azulmax Ltda, no âmbito da Concorrência Eletrônica supracitada, constatou-se que a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial anexada pela licitante foi emitida por foro judicial diverso daquele competente para a sede da empresa, em desacordo com as exigências do edital.
Diante dessa inconsistência, foi concedido à empresa, por meio de comunicação oficial, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação:

11/03/2026 08:59:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
1 - Da Certidão de Falência e Recuperação Judicial emitida pelo distribuidor judicial competente;
2 - Das declarações constantes nos Anexos IV e X do edital. Transcorrido o prazo concedido, a empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados, tampouco requereu dilação de prazo.

11/03/2026 08:59:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando o descumprimento das exigências editalícias, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos demais dispositivos aplicáveis, DECIDO PELA INABILITAÇÃO da empresa Construtora Azulmax Ltda no presente processo licitatório

11/03/2026 09:01:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa Piomark tem o prazo de 24 horas para anexar a proposta atualizada, assim como toda a documentação de habilitação

11/03/2026 09:02:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/03/2026 09:02:47

11/03/2026 16:13:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 8fa9b9e2ac5c40c4865d107f19f0dc34.rar aos documentos complementares.

11/03/2026 16:14:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b84a8332844b4ee1ad6430116341b5c2.pdf aos documentos complementares.

12/03/2026 08:09:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 4c4f148a4d17451c9703e99e988dd8ae.xlsm aos documentos complementares.

12/03/2026 08:09:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 38e886a7dda844e883d9ca50048abf49.xlsm aos documentos complementares.

12/03/2026 09:54:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom, estou na conferencia da documentação enviada.

12/03/2026 09:55:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Amanha dia 13/03 as 14:00 horas retornamos, se documentação correta, passaremos para as proximas fases

12/03/2026 10:30:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estou abrindo o prazo de 24 para a Empresa Piomark anexar a Certidão de falência conforme Edital 14.3.3 a, assim como as planilhas assinadas, e o anexo XI.

12/03/2026 10:31:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/03/2026 10:31:13

12/03/2026 11:57:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 8415dfff32a644d8a010edf60c66b3a8.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

12/03/2026 11:57:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo 02901e7ec4bc49e28f3fea4a116bc7ed.pdf aos documentos complementares.

12/03/2026 13:51:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda faltam as planilhas orçamentárias, como foi enviado na proposta original, porem com o valor atualizado

12/03/2026 14:36:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b5f0781b602340cd8ae49f0ed6eea1f7.pdf aos documentos complementares.

12/03/2026 22:16:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA adicionou o arquivo b98c6ebb577d4e5da7c7d1947378a5ae.pdf aos documentos complementares.

16/03/2026 11:35:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Vou Iniciar à conferencia da documentação e amanha dia 17/03 retornarei as 14:00 dando o parecer e se for o caso passando para a fase de manifestação de recurso

17/03/2026 14:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde

17/03/2026 14:01:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Empresa Piomark está habilitada.

17/03/2026 14:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estou passando para a fase de manifestação de recursos

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: SRV Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Construção da Creche de Educação Infantil, com área de 1545,99m², Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.997.600,00 **Valor Total:** 4.997.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	PIOMARK MANUFATURADOS E	647	29.689.226/0001-23	6.251.172,97	4.997.600,00		Sim
2	CONSAB VBA ENGENHARIA &	520	50.176.335/0001-33	5.950.000,00	4.997.900,00	0,01	Sim
3	DUBAI CONSTRUCOES E	564	57.902.002/0001-93	6.251.172,97	4.999.690,00	0,04	Sim
4	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	537	43.459.615/0001-93	6.251.172,97	4.999.800,00	0,00	Sim
5	J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA	139	21.606.500/0001-41	6.126.149,51	5.313.497,02	6,27	Sim
6	IMPLANTA CONSTRUCOES,	820	13.486.362/0001-86	6.251.172,97	5.899.000,00	11,02	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	757	10.615.382/0001-11	6.188.661,20	4.688.200,00		Sim
CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME	084	26.322.885/0001-39	6.251.172,97	4.688.379,73	0,0038	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

06/02/2026 15:26:48	**PUBLICADO**
09/02/2026 09:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
27/02/2026 09:29:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**
27/02/2026 09:32:32	**DISPUTA**

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA (PARTICIPANTE 139)	**6.126.149,51**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	**6.251.172,97**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 520)	**5.950.000,00**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA	**6.251.172,97**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	**6.251.172,97**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**6.188.661,20**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**6.251.172,97**
27/02/2026 09:32:32	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**6.251.172,97**
27/02/2026 09:33:30	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.949.900,00**
27/02/2026 09:33:58	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.948.900,00**
27/02/2026 09:33:59	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.948.800,00**
27/02/2026 09:34:10	**LANCE**	IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA	**6.125.000,00**
27/02/2026 09:34:31	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.948.500,00**
27/02/2026 09:34:32	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.948.400,00**
27/02/2026 09:35:15	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.948.300,00**
27/02/2026 09:35:17	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.948.200,00**
27/02/2026 09:35:27	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.908.200,00**
27/02/2026 09:35:28	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.908.100,00**
27/02/2026 09:35:32	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 100,00			
27/02/2026 09:35:54	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.858.200,00**
27/02/2026 09:35:55	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.858.100,00**
27/02/2026 09:35:57	**LANCE**	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	**5.900.000,00**
27/02/2026 09:36:17	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.858.000,00**
27/02/2026 09:36:18	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.857.900,00**
27/02/2026 09:36:37	**LANCE**	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	**5.850.000,00**
27/02/2026 09:36:37	**LANCE**	IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA	**5.899.000,00**
27/02/2026 09:36:39	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.849.900,00**
27/02/2026 09:36:47	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.807.000,00**
27/02/2026 09:36:49	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.806.900,00**
27/02/2026 09:37:17	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.806.800,00**
27/02/2026 09:37:21	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.780.900,00**
27/02/2026 09:37:22	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.806.700,00**
27/02/2026 09:37:24	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.780.800,00**
27/02/2026 09:37:36	**LANCE**	J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA (PARTICIPANTE 139)	**5.800.000,00**
27/02/2026 09:37:45	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.780.700,00**
27/02/2026 09:37:47	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.780.600,00**
27/02/2026 09:37:59	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.750.900,00**
27/02/2026 09:38:00	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.750.800,00**
27/02/2026 09:38:24	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.750.700,00**
27/02/2026 09:38:27	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.750.600,00**
27/02/2026 09:38:31	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**5.740.800,00**
27/02/2026 09:38:32	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**5.740.700,00**
27/02/2026 09:39:03	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**5.710.700,00**

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 09:39:04	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.710.600,00
27/02/2026 09:39:32	LANCE	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	5.700.000,00
27/02/2026 09:39:33	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.690.600,00
27/02/2026 09:39:33	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.690.500,00
27/02/2026 09:39:53	LANCE	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	5.650.000,00
27/02/2026 09:39:54	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.650.500,00
27/02/2026 09:39:59	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.649.900,00
27/02/2026 09:40:04	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.600.500,00
27/02/2026 09:40:06	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.600.400,00
27/02/2026 09:40:06	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.640.000,00
27/02/2026 09:40:20	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.550.500,00
27/02/2026 09:40:24	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.550.400,00
27/02/2026 09:40:44	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.500.500,00
27/02/2026 09:40:44	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
27/02/2026 09:40:50	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.500.400,00
27/02/2026 09:41:03	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.400.500,00
27/02/2026 09:41:04	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.400.400,00
27/02/2026 09:41:10	LANCE	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	5.500.300,00
27/02/2026 09:41:23	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.350.500,00
27/02/2026 09:41:24	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.390.000,00
27/02/2026 09:41:25	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.350.400,00
27/02/2026 09:41:32	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.340.000,00
27/02/2026 09:41:34	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.339.900,00
27/02/2026 09:41:40	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.300.500,00
27/02/2026 09:41:42	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.300.400,00
27/02/2026 09:41:42	LANCE	J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA (PARTICIPANTE 139)	5.313.497,02
27/02/2026 09:41:57	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.250.000,00
27/02/2026 09:41:59	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.249.900,00
27/02/2026 09:42:02	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.200.500,00
27/02/2026 09:42:04	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.200.400,00
27/02/2026 09:42:13	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.200.000,00
27/02/2026 09:42:14	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.199.900,00
27/02/2026 09:42:15	LANCE	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	5.100.000,00
27/02/2026 09:42:18	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.099.900,00
27/02/2026 09:42:18	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.100.500,00
27/02/2026 09:42:24	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.099.000,00
27/02/2026 09:42:25	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.098.900,00
27/02/2026 09:42:33	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	5.050.000,00
27/02/2026 09:42:36	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.049.900,00
27/02/2026 09:42:43	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	5.000.000,00
27/02/2026 09:42:44	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.999.900,00
27/02/2026 09:43:10	LANCE	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 537)	4.999.800,00
27/02/2026 09:43:11	LANCE	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	4.999.500,00
27/02/2026 09:43:12	LANCE	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.999.400,00

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

27/02/2026 09:43:28	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.999.300,00**
27/02/2026 09:43:28	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.999.200,00**
27/02/2026 09:43:42	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.999.100,00**
27/02/2026 09:43:43	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.999.000,00**
27/02/2026 09:44:17	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.998.900,00**
27/02/2026 09:44:19	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.998.800,00**
27/02/2026 09:44:59	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.998.700,00**
27/02/2026 09:45:03	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.998.600,00**
27/02/2026 09:45:18	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.998.500,00**
27/02/2026 09:45:19	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.998.400,00**
27/02/2026 09:46:05	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.998.300,00**
27/02/2026 09:46:06	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.998.200,00**
27/02/2026 09:46:28	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.998.100,00**
27/02/2026 09:46:29	**LANCE**	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 564)	**4.999.690,00**
27/02/2026 09:46:29	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.998.000,00**
27/02/2026 09:46:45	**LANCE**	CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 520)	**4.997.900,00**
27/02/2026 09:46:46	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.997.800,00**
27/02/2026 09:47:09	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.997.700,00**
27/02/2026 09:47:10	**LANCE**	PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	**4.997.600,00**
27/02/2026 09:47:35	**LANCE**	CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME (PARTICIPANTE 084)	**4.688.379,73**
27/02/2026 09:48:33	**LANCE**	EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 757)	**4.688.200,00**

27/02/2026 09:50:33 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

27/02/2026 09:50:33 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

27/02/2026 09:50:33 **HABILITAÇÃO**

02/03/2026 15:05:50 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME

02/03/2026 15:05:50 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/03/2026 15:05:51 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA inabilitado. Motivo: Não cumpriu com o item 14.3.3 C,

11/03/2026 09:00:14 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME inabilitado. Motivo: Transcorrido o prazo concedido, a empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados, tampouco requereu dilação de prazo.

11/03/2026 09:00:14 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

11/03/2026 09:00:14 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2026 14:01:46 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

17/03/2026 14:08:22 **RECURSO MANIFESTADO** GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
manifesto recurso

17/03/2026 14:31:47 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

21/03/2026 00:00:02 **EM ADJUDICAÇÃO**

23/03/2026 10:18:51 **ADJUDICADO**

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000002/2026
Processo Administrativo Nº 00000000000000000023
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicação: 06/02/2026 15:26:49

TOTAL DO PROCESSO: **4.997.600,00**

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA **29.689.226/0001-23** **4.997.600,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 647 Lance: 4.997.600,00 **Total: 4.997.600,00**

Item: 1 Unidade: SRV Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Construção da Creche de Educação Infantil, com área de 1545,99m², Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.251.172,97 **Valor Unit.: 4.997.600,00** Total Item: 4.997.600,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000002/2026
Processo Administrativo Nº 00000000000000000023
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK
Data de Publicação: 06/02/2026 15:26:49

LOTE 1 - ADJUDICADO - 23/03/2026 10:18:51
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: SRV Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Construção da Creche de Educação Infantil, com área de 1545,99m², Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.997.600,00 **Valor Total:** 4.997.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	PIOMARK MANUFATURADOS E	647	29.689.226/0001-23	6.251.172,97	4.997.600,00		Sim
2	CONSAB VBA ENGENHARIA &	520	50.176.335/0001-33	5.950.000,00	4.997.900,00	0,01	Sim
3	DUBAI CONSTRUCOES E	564	57.902.002/0001-93	6.251.172,97	4.999.690,00	0,04	Sim
4	GIGOSKI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	537	43.459.615/0001-93	6.251.172,97	4.999.800,00	0,00	Sim
5	J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA	139	21.606.500/0001-41	6.126.149,51	5.313.497,02	6,27	Sim
6	IMPLANTA CONSTRUCOES,	820	13.486.362/0001-86	6.251.172,97	5.899.000,00	11,02	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EJK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	757	10.615.382/0001-11	6.188.661,20	4.688.200,00		Sim
CONSTRUTORA AZULMAXX LTDA - ME	084	26.322.885/0001-39	6.251.172,97	4.688.379,73	0,0038	Não

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCOS AURELIO MELENEK

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS

974
Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

Protocolo nº: 2192/2026
Modalidade licitatória: Concorrência nº 002/2026
Requerente: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo
Objeto: "Contratação de empresa especializada para construção da creche de educação infantil CMEI Tio Milton".

Parecer Jurídico

1. Relatório

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica, o procedimento licitatório na modalidade **Concorrência n.º 002/2026**, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada para construção da creche de educação infantil CMEI Tio Milton", conforme requerimento da secretaria municipal, estudo técnico preliminar, termo de referência, declaração de existência de dotação orçamentária e recursos financeiros.

Realizada a abertura das propostas em 27 de fevereiro de 2026, não houve a apresentação de recurso, e, portanto, o procedimento encontra-se apto para ocorrer a adjudicação.

Recebemos o procedimento para análise de cumprimento dos requisitos legais.

2. Da análise do processo:

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de procedimento administrativo, contendo o requerimento formulado pela Secretaria interessada, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade.

A Portaria n.º 290/2025 designou a Comissão de Licitação para a condução dos trabalhos, a qual elaborou a minuta do instrumento convocatório.

Verifica-se que a modalidade licitatória utilizada no presente processo pela comissão de licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico.

Vislumbra-se o atendimento à obrigatoriedade da publicação de aviso do certame licitatório em Diário Oficial, igualmente, houve ainda a obediência ao prazo mínimo de publicação entre a disponibilização do edital e a abertura do certame (mínimo de 10 dias úteis, como estabelecido na alínea "a", inciso II do artigo 55 da Lei 14.133/2021.

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução do procedimento licitatório em todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e análise de certidões quanto a veracidade e vigência.

Também compete à Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a regra do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no mercado, bem como a análise dos documentos relativos à habilitação jurídica, fiscal, qualificação econômico-

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

financeira e técnica, declarações firmadas, proposta técnica da empresa classificada em primeiro lugar, após exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório.

Ainda, compete ao agente de contratação e a comissão de licitações o registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação de propostas desconformes ou incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijurídica ou ilegal no processo, conforme o art. 8 da Lei 14.133/2021, podendo a qualquer tempo realizar diligências destinadas a esclarecer ou complementar o processo.

Nesta toada, não houve apresentação de recurso, e, não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de homologação e adjudicação pela autoridade competente.

Recomendo, apenas, a fiscalização designada para acompanhar os trabalhos contratados que se atente para o recebimento dos itens conforme dispõe o edital de licitação, a fim de cumprir com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos da Lei 14.133/2021.

3. Da conclusão:

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo e, considerando ainda, não ter encontrado no processo qualquer oposição por parte dos licitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de homologação e adjudicação pela autoridade competente.

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo administrativo, cabe destacar que possui natureza apenas opinativa, verdadeiro controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta jurídica, responsável pela edição do ato decisório final.

É o parecer.

Piên, 23 de março de 2026.

Eduardo A.

EDUARDO ARAUJO
Procurador Jurídico
OAB/PR 58.418

PIÊN
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN / PARANÁ
Departamento de Licitações e Compras

976

Protocolo Nº 2192/2026

Requerente: Licitações e compras.

Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

Objetivo: Homologação de licitação.

Ao Jurídico,

Encaminho ao departamento, os documentos de habilitação, ata da disputa e demais documentos juntados neste processo para verificação e parecer para homologação, considerando que não houve recursos.

Piên, 23 de março de 2026.

Marcos Aurélio Melenek
Licitações e compras

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

977

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a **CONCORRÊNCIA Nº 002/2026**, o qual tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.689.226/0001-23, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 4.997.600,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 24 de março de 2026.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

Bairro: Canoas, em Rio do Sul/SC, CEP:89164-054, fone: (47) 3180-2450, e-mail: adm@zetarsaude.com; e neste ato representado por Thiago Procópio dos Santos inscrito(a) no CPF sob 097.xxx.xxx-38, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO,** resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 011/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: O prazo de execução e vigência fica prorrogado em 3 (três) meses a partir de 26/03/2026.

Cláusula Segunda: O valor do contrato fica acrescido em R$ 15,564,18 (quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) já considerando o reajuste índice INPC conforme abaixo:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	INPC (mar/25 a fev/26)	VALOR ATUALIZADO
1	Médico para auditoria hospitalar, 10 (dez) horas semanais	MÊS	R$ 5.019,90	3,35%	R$ 5.188,06

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên/PR, 24 de março de 2026

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5A17F34D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 015/2026 – DESCLASSIFICA CANDIDATO TESTE SELETIVO Nº 01/2024

EDITAL 015/2026 – DESCLASSIFICA CANDIDATO TESTE SELETIVO Nº 01/2024

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:

Desclassifica a candidata Melody Alves da Silva para o cargo de Professor, aprovado no Teste Seletivo Nº 01/2024, com base no item 20.1.1 do Edital nº 001/2024 do Teste Seletivo Nº 01/2024, em razão de não atender a convocação e o disposto no item 20.1 do Edital nº 001/2024 do Teste Seletivo Nº 01/2024.

Piên, 24 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:EA081AAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 016/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

TESTE SELETIVO Nº 01/2024
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 016/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2024 - Edital nº 001/2024, homologado pelo Edital 014.1/2024 de 27 de janeiro de 2025,

978

RESOLVE:
Convocar os (as) candidatos (as) a seguir relacionados para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **25 de março de 2026,** no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Professor Temporário – Segunda chamada

Classificação	Nome do Candidato
33º	DESIRE APARECIDA DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 25 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:5C87D244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a **CONCORRÊNCIA Nº 002/2026,** o qual tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.689.226/0001-23, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 4.997.600,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 24 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:DE98E9A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 048/2026

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 048/2026

PROTOCOLO: 2512/2026

Objeto: Contratação de show Carlos Magrão para evento em homenagem ao Dia do Trabalhador no dia 01 de maio de 2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: VIBRA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.296.717/0001-05
VALOR: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)

AUTORIZAÇÃO 24/03/2026

Publicado por:
Marcos Aurelio Melenek
Código Identificador:71CC4BFF

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2026

PROTOCOLO Nº 2192/2026

O Agente de Contratações do Município de Piên/PR, nomeado pelo Decreto nº 290/2025, no uso de suas atribuições legais, DECLARA que a Comissão de Contratação optou pela modalidade de Concorrência Eletrônica para a seleção da empresa destinada à Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR - Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC-Creches e Pré-escolas de Educação Infantil.

A escolha da modalidade fundamenta-se no fato de tratar-se de obra de engenharia, situação em que a Lei nº 14.133/2021 estabelece a Concorrência como modalidade adequada. Declara-se, ainda, que o processo licitatório observou o rito previsto no art. 17 da Lei nº 14.133/2021, sendo conduzido integralmente em forma eletrônica, conforme determina a legislação vigente.

Piên/PR, 09 de abril 2026

Marcos Aurélio Melenek
Agente de Contratação

CONTRATO Nº 065/2026
REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2026

CONTRATO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Pelo presente instrumento particular de obra que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF** inscrito no CPF/MF sob o nº 080.xxx.xxx-17, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sr. Wagner Albuquerque, OAB/PR nº 132.993/PR em conjunto com a Secretária Municipal de Educação Sra. Clarice de Fátima Fragoso, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.689.226/0001-23, estabelecida na Rua Afonso Dissenha, nº 102, Sala 2, Bom Jesus em São José dos Pinhais/PR, Cep: 83020-220, telefone (41) 99292-1962, (41) 99928-0689 e-mail: piomark@agenciadelicitacao.com.br; cl.piomark62@gmail.com; neste ato representado pelo Sr. Celso Luis Piovezan, portador do CPF nº 005.103.179-52 doravante denominada **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo nº. 2192/2026, e que se regerá em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO (Art. 92, I, Lei nº 14.133/21)

Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR, conforme Projeto Básico e Edital da CONCORRÊNCIA nº 002/2026.

DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 92, IV, da Lei nº 14.133/21)

Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por menor preço global.

Parágrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

DO PREÇO E DAS CNDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei nº14.133/21)

Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de R$ 4.997.600,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais) no qual estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado conforme a medição realizada, contendo os serviços efetivamente executados e aprovados, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal dos serviços executados e os documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições.

Parágrafo Segundo - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no

contrato.

Parágrafo Quarto: A respectiva nota fiscal deverá conter o Termo de Compromisso nº 979302/2025/FNDE/CAIXA Operação 1101880-30 – Proposta Novo PAC nº 26298000922/2025 - Programa: 2629820250006- Novo PAC- Creches e Pré-escolas de Educação Infantil e demais informações solicitadas pela secretaria.

Parágrafo Quinto: Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Parágrafo Sexto: O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;

Parágrafo Sétimo: No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que tange à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

Parágrafo Oitavo: A execução do contrato antes de emitida a ordem de fornecimento, nos termos do parágrafo anterior, é de responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO, não obrigando a CONTRATADA a adiantar os pagamentos.

Parágrafo Nono: No caso de execução antecipada, antes da ordem de fornecimento ser emitida, nos moldes do parágrafo quarto, quando houver a existência de recursos vinculados, a CONTRATADA, desde logo, fica ciente de que o pagamento dos valores atrelados a receitas vinculadas somente serão efetuados quando o recurso financeiro estiver disponibilizado em caixa da prefeitura, correndo por sua conta e risco a execução antecipada do contrato.

DO REAJUSTE DE PREÇO

Cláusula Quarta – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Parágrafo Primeiro – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referencias fornecidas pela prefeitura.

Parágrafo Segundo – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do índice nacional de custo da construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Parágrafo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Parágrafo Quinto - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Parágrafo Sexto – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Parágrafo Sétimo - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

Parágrafo Oitavo - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Parágrafo Nono - O reajuste será realizado por apostilamento.

DO PAGAMENTO

Cláusula Quinta – O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30 dias subsequentes ao protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medição e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretário Municipal da pasta, conforme disposto no art 117 e 140 da Lei nº 14.333/2021.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão realizados por medição de serviços efetivamente executados.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também a Certidão de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, e Certidão Negativa de Débitos Estaduais, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, e, ainda, o comprovante de pagamento do período dos valores relativos aos salários e verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.

Parágrafo Terceiro: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado;

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

a) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quarto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (Lei Federal 14.333/2021).

Parágrafo Sexto: Nos termos do Decreto Municipal nº 157/2023, a administração CONTRATANTE procederá a retenção do Imposto de Renda na fonte, tanto na aquisição de bens, quanto na prestação de serviços, inclusive nas obras da construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa prevista em legislação em vigor, conforme Instrução Normativa n.º 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo Sétimo: Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 1.485/2022) também será possível a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços.

Parágrafo Oitavo: Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a retenção de INSS.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII, da Lei nº 14.133/2021).

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

Cláusula Sexta – O prazo de execução e vigência do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniência por parte da Contratante, respeitada a legislação em vigor.

Parágrafo Primeiro: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:

a. Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;

b. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à obra, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuará(ão) como responsável(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva "ART" dos engenheiros responsáveis pela fiscalização dos mesmos, os quais serão indicados pela CONTRATANTE.

c. A contratada, neste ato, indica como responsável técnico o Sr. Henrique Keller, Engenheiro civil inscrito no CREA sob nº PR – 184873/D, RG nº 1719151890, CPF nº 046.006.369-37, bem como apresenta como documento comprobatório de vínculo a/o Contrato de Prestação de Serviços.

Parágrafo segundo: Para início dos serviços deverá a contratada providenciar, junto ao INSS, a matrícula específica da obra a qual deverá ser apresentada à secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo e fiscal da obra.

Parágrafo terceiro: A contratada, por ocasião do recebimento da ordem de serviço, deverá apresentar, a critério da secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, uma relação da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execução da obra, devendo nesta relação dimensionar: engenheiro civil, mestre de obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada pelo representante legal da contratada, de sua disponibilidade para atuarem na execução das obras.

Parágrafo quarto: Caso a contratada não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da ordem de serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de cancelar a ordem de serviço expedida, com a consequente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe a Lei Federal 14.333/2021 com alterações posteriores.

Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação, em ordem classificatória, nos moldes do disposto no parágrafo 7.º, do artigo 90 da Lei 14.133/2021, ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar contratação nos termos do parágrafo 7.º do artigo 90 da Lei n.º 14.133/2021.

Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

b.1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 92, VIII, Lei nº 14.133/21)

Cláusula Sétima – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
A contratação será atendida pela seguinte dotação:
08.001.12.365.0009.2022.4.4.90.51.00.00, fonte 00141

08.001.12.365.0009.2022.4.4.90.51.00.00, fonte 00103

DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021)

Cláusula Oitava – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a prestação dos serviços, no valor de **R$ 249.880,00 (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais),** equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, por intermédio de uma das opções abaixo:
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 03 (três) meses da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais.

Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato.

Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 92, XIV e XVI, Lei nº 14.133/21)

Cláusula Nona – São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital da CONCORRÊNCIA nº 002/2026:

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza dos serviços.

b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório.

c) Obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mão de obra.

e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa.

f) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma de fiscalização.

g) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação.

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre o respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final.

j) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a cláusula oitava deste contrato.

k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional.

l) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico).

m) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

n) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do serviço e em estrita observância a legislação vigente;

o) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento;

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE.

q) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE.

s) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação.

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme.

u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato.

v) Providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, inclusive aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o "MANUAL DE EPIs' disponibilizado pelo CONTRATANTE, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução de obras/serviços objeto do contrato, sendo obrigatório o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos documentos exigidos na Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, do presente Contrato.

x) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato.

z) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores dos serviços;

cc) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo;

ee) Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços.

ff) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no contrato.

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA.

jj) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo

indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

kk) A CONTRATADA deverá, sempre que possível e observadas as qualificações técnicas necessárias, **priorizar a contratação de trabalhadores residentes no município de Pien**, visando fomentar a economia local e promover a geração de emprego na comunidade.

ll) a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado; ii. a obrigatoriedade da aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais ou a aplicação das margens de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais sempre que esses produtos e serviços estiverem descritos na lista estabelecida na Resolução CIIA-PAC nº 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposições do art. 3º-A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato;
c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA;
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da obra;
f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual.
g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Cláusula Décima – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitação.

Cláusula Décima Primeira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela

de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais.

Parágrafo Terceiro: Os pagamentos dos serviços mencionados neste item obedecerão às condições estabelecidas no Item 23 do Edital.

Cláusula Décima Segunda – A fiscalização da obra, bem como a verificação do atendimento às especificações do projeto básico, ficará a cargo da Engenheira Civil Danielle Ehrat- Engenheira Civil- CREA SC 055.281-9, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para fiscalização de execução de onde contempla o acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as notas fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução. A gestão do Contrato ficará a cargo do servidor Claudemir José de Andrade, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a execução do objeto contratado.

Parágrafo Segundo: O fiscal dos serviços citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o "Diário de Ocorrências" o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

Parágrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a sequência da obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida e informada por escrito.

Parágrafo Oitavo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. Quando se tratar de "notificação", a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Nono: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras

obrigações contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabilidade.

Parágrafo Décimo: A fiscalização da execução da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nos termos do Edital e do Projeto Básico.

Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;

d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras.

Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de

correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências.

Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

Cláusula Décima Terceira – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar à disposição dos mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução do objeto do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do contrato.

Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer às normas de segurança instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e urbanismo, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da Prefeitura Municipal de Piên, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de "A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN", em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da FAZTRANS, inclusive quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga.

Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o tráfego dos veículos pesados em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calçamento que porventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.

Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o tráfego de veículos pesados sobre a calçada existente entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal tráfego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior.

Cláusula Décima Quarta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas.

Parágrafo único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência.

Cláusula Décima Quinta – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e memoriais respectivos.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência.

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/2021)

Cláusula Décima Sexta: Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Parágrafo Primeiro: **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Parágrafo Segundo: **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f", e "g" da cláusula nona deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

Parágrafo Terceiro: **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" da cláusula nona deste contrato, bem como nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f", e "g", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto: **Multa**:
I – **Moratória**:
a) Moratória de 3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite

de 20 (vinte) dias;
b) Moratória de 5 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite máximo de 10 (dez) dias, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;
c) Moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, pela inobservância do prazo fixado pelo fiscal do contrato para sanar alguma irregularidade do objeto contratual e/ou apresentação de documentação solicitada.
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei n.º 14.133, de 2021.

II – **Compensatória**:
a) Para a infração descrita na alínea "a" da cláusula nona, a multa compensatória será de 8% (oito por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.
b) Para a infração descrita na alínea "b" da cláusula nona, a multa compensatória será de 15% (quinze por cento) a 30% do valor do contrato.
c) Para a infração descrita na alínea "c" da cláusula nona, a multa compensatória será de 20% (vinte por cento) a 30% do valor do contrato.
d) Para a infração descrita na alínea "d" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
e) Para as infrações previstas nas alíneas "e"; "f"; e "g" da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
f) Para as infrações previstas nas alíneas "h"; "i"; "j";"k"; e "l" da cláusula nona, a multa compensatória será de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156, parágrafo 9.º da Lei n.º 14.133, de 2021.

Parágrafo Sexto: Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7.º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Parágrafo Sétimo: Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Parágrafo Oitavo: Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Parágrafo Nono: Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Décimo: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Décimo-Primeiro: Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida.
II – as peculiaridades do caso concreto.
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
IV – os danos que dela provierem para o contratante.
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Décimo-Segundo: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo-Terceiro: A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo-Quarto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Décimo-Quinto: O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo-Sexto: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Arts. 104 e 137, Lei 14.133/2021).

Cláusula Décima Sétima: O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Parágrafo Primeiro: O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Nesta hipótese, a extinção ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

Parágrafo Segundo: Caso a notificação da não-continuidade do contrato, nos termos do parágrafo anterior, ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data de comunicação.

Parágrafo Terceiro: O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei.

Parágrafo Quarto: A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Parágrafo Quinto: No caso do parágrafo anterior, se a modificação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Parágrafo Sexto: O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:
I – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
III – Indenizações e multas.

Parágrafo Sétimo: A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (artigo 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

Parágrafo Oitavo: O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 75, Lei 14.133/2021).

Cláusula Décima Oitava: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 14.133 de 01/04/2021, suas alterações e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 89, Lei 14.133/2021).

Cláusula Décima Nona: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.

DO FORO (Art. 89 § 1º, Lei 14.133/2021).

Cláusula Vigésima: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Piên/PR, 14 de abril de 2026

MAICON GROSSKOPF
Prefeito
CONTRATANTE

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA:29689226000123

Assinado digitalmente por PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA:29689226000123
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=SAO JOSE DOS PINHAIS, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA:29689226000123
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 09:55:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATADO

WAGNER ALBUQUERQUE
Procurador Jurídico
OAB/PR nº 132.993

CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSO
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 147/2025

TESTEMUNHAS:

Nome: DANIELLE EHRAT — Assinatura:

Nome: MARILY PENTEADO WOTROBA HEIDEN — Assinatura:

FIANÇADIGITAL

AUPOL GARANTIAS

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÊN/PR.

Você está recebendo uma Carta Fiança Digital da Aupol Garantias, referência no mercado brasileiro de garantias.

Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura, importância afiançada, vigência e dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas demandas.

Conte sempre conosco.
AUPOL GARANTIAS.

CARTA FIANÇA Nº 9314-2026

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Simone M. Navarro

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50

Carta Fiança nº 9314-2026
Controle Interno nº PMK931420260415
Data de Emissão: 15/04/2026

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, pode ser verificada no website www.aupolgarantias.com.br digitando o número do controle interno na aba >*Consulta de Fiança*

FIANÇADIGITAL

AUPOL GARANTIAS

Carta Fiança nº 9314-2026

Controle Interno nº PMK931420260415
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, pode ser verificada no website www.aupolgarantias.com.br digitando o número do controle interno na aba *>Consulta de Fiança.*

Frontispício de Carta Fiança

A **Aupol Garantias,** empresa devidamente inscrita no CNPJ: 34.249.744/0001-66, com sede na Alameda Terracota, nº 215, conjuntos 518 e 519, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP, por meio desta CARTA FIANÇA, garante ao BENEFICIÁRIO as obrigações da AFIANÇADA, nas coberturas, modalidade, importância afiançada e prazo abaixo descritos:

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÊN/PR.
CNPJ: 76.002.666/0001-40.
ENDEREÇO: R AMAZONAS, 373 – PIEN/PR – CEP: 83.860-000.

AFIANÇADA: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
CNPJ: 29.689.226/0001-23.
ENDEREÇO: R AFONSO DISSENHA, 102 – SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - CEP: 83.020-220.

Modalidade	Limite Máximo de Fiança (L.M.F.)
Execução	R$ 249.880,00

Descrição da Fiança
(Coberturas, valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Afiançada	Vigência	
		Início	Término
Execução	R$ 249.880,00	15/04/2026	07/10/2027

***Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Carta Fiança.**

Objeto da Fiança

Esta garantia, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos diretos causados pela Afiançada ao Beneficiário, em razão de inadimplemento na Execução dos serviços descritos no objeto Contrato Nº 065/2026 Referente a Concorrência Eletrônica N° 002/2026 - processo administrativo nº. 2192/2026.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as): Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Simone M. Navarro

FIANÇADIGITAL

AUPOL GARANTIAS

CONDIÇÕES GERAIS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.
1.2. A Aupol Garantias declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei n° 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8.

2. OBJETO

2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
II. Carta Fiança: Documento assinado pela Aupol Garantias que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal, conforme as condições contratadas.
III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada.
IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.
V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança.
IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança.
X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança.
XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.
XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.
XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA

4.1. Esta fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

5. ÂMBITO GEOGRÁFICO

5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As Garantias para o(s) Beneficiários(s) dos setores público e privado são estabelecidas segundo as Modalidades e Coberturas Adicionais da Carta Fiança a seguir, todas mais bem definidas e caracterizadas nas Condições Especiais, quando devidamente contratas:

6.1.1. **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "OPERAÇÃO FINANCEIRA"**
Garantir ao Beneficiário, até o valor fixador na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

6.1.2. **MODALIDADE PARA GARANTIA DO "CONCORRENTE"**
Garantir a indenização até o valor a garantia fixada na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições proposta e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

6.1.3. **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "CONSTRUÇÃO, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o Beneficiário, e coberto pela Carta Fiança.

6.1.4. **MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA DE "RETENÇÃO DE PAGAMENTO"**
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato principal firmado com o Beneficiário.

6.1.5. **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO"**
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos

adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal.

6. 1.6. **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFEITO FUNCIONAMENTO"**

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal.

6.1.7. **MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL"**

Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o Fiador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança.

6.1.8. **MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"**

Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se referente ao decreto n° 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.9. **MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"**

Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.10. **MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA "ADMINISTRATIVO"**

Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.11. **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado.

6.1.12. **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS**

Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal.

6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das modalidades

6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O Fiador ficará isento de responsabilidade em relação a esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do Fiador;

IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo Beneficiário e pelos respectivos representantes legais.

V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para com o Beneficiário, em qualquer hipótese;

VI. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão desta, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiador exonerado de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas à Afiançada.

9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado, *pro rata temporis*, estando devidamente contabilizada.

9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão de Endosso.

9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.

9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

9.7. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

9.8. No caso de solicitação de documentos complementos para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas.

9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos à Afiançada, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores, previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da Carta Fiança nas datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança;

13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;

13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade;

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações referente aos prejuízos causados pelo inadimplemento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s).

15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplemento das obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Fiador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança.

15.4. O Fiador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido ao Beneficiário dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complemente atendidas as exigências.

15.7. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará:

a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento;

b) incidência de juros moratórios calculados *pro rata temporis*, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua afetiva liquidação.

15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

1511. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. SUB – ROGAÇÃO

16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;
II. Quando Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;
III. Com o pagamento da indenização;
IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;
V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;
VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado no prazo de até 30 (trinta) dias após sua data de emissão.

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita de uma das partes (Beneficiário ou Fiador, conforme o caso.).
A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e do Fiador.
18.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.
18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.
19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiançada.
19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança vencida.
19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Fiador poderá:
I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:
a) Cancelar a Carta Fiança, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível.
II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral:

a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado.
III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível.

19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial.

19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão da Carta Fiança calculada propositalmente ao período a decorrer.

19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

20. REINTEGRAÇÃO

20.1. A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

21. PRESCRIÇÃO

21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

22. FORO

22.1. As questões judiciais entre o Fiador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.

Gestão de Plataformas e Dados:
Privacidade por Padrão: Todas as ferramentas digitais e Redes Educacionais Digitais (REDs) devem ser configuradas com o mais alto nível de proteção de dados.
Proibição de Perfilamento: É vedado o uso de plataformas que realizem coleta e análise de dados comportamentais dos estudantes para fins de publicidade ou exploração comercial.
Ações Práticas para a Unidade Escolar:
As instituições de ensino municipais devem promover:
Educação Digital: Desenvolvimento de atividades pedagógicas sobre segurança online, cyberbullying e uso ético da internet.
Orientação às Famílias: Realização de campanhas educativas sobre supervisão parental e uso seguro de tecnologias.
Dever de Cuidado: A unidade escolar não pode ser omissa diante de situações de exposição indevida, devendo adotar medidas imediatas de intervenção, acolhimento e registro.
Responsabilidade Institucional e Funcional:
A Secretaria Municipal de Educação estabelece, por meio desta normativa, as orientações e diretrizes oficiais para o uso adequado de imagens, vídeos e dados dos estudantes.
O cumprimento integral destas diretrizes é de responsabilidade direta de cada unidade escolar, por meio de sua equipe gestora.
Toda postagem realizada sem a devida autorização formal ou em desacordo com esta normativa será de responsabilidade da instituição de ensino e do(s) servidor(es) envolvido(s), sujeitando-se às medidas administrativas cabíveis, conforme legislação vigente.
O uso de imagens em perfis pessoais de servidores, sem autorização específica e desvinculado dos canais oficiais, caracteriza responsabilidade individual do agente público.
A unidade escolar deverá manter registro organizado das autorizações, garantindo rastreabilidade e segurança jurídica em eventuais questionamentos.

5. Atribuições na Rede Municipal

Instância	Competência
Secretaria Municipal	Definir diretrizes de proteção de dados, orientar e oferecer suporte técnico e pedagógico às unidades.
Equipe Gestora (CMEIs/Escolas)	Implementar políticas internas, garantir autorizações formais, supervisionar canais oficiais e assegurar o cumprimento desta normativa.
Docentes	Orientar os estudantes sobre o uso ético e seguro da internet e comunicar à gestão quaisquer situações de risco digital identificadas.

6. Disposições Finais
O descumprimento desta normativa poderá implicar responsabilização administrativa, civil e, quando aplicável, legal, conforme previsto na legislação vigente.

ROSANI MARIA HEINTZE GIONGO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo
Decreto nº 61/2026

Publicado por:
Rosani Maria Heintze Giongo
Código Identificador:8C546239

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS
RESOLUÇÃO Nº 03/2026

RESOLUÇÃO NQ 03/2026

SUMULA: Aprova o Termo de Adesão e o Planejamento de Execução referente a Deliberação nº 005/2026 do COEDE/PR, do repasse Incentivo ao fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa, do município de Pérola D'Oeste.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD do município de Pérola D'Oeste/PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.108/2018 de 13 de março de 2018 e Lei Municipal nº 1.603/2026 de 01 de abril de 2026.
Considerando a deliberação da Plenária realizada em 16 de abril de 2026, e publicada no Órgão Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprova o **Termo de Adesão e o Planejamento de Execução referente a Deliberação nº 005/2026 do COEDE/PR, do repasse Incentivo ao fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa,** do município de Pérola D'Oeste.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Pérola D'Oeste, 16 de abril de 2026.

ARLETE TERESINHA MERLUGO DEPONTI
Presidente do CMDPCD

Publicado por:
Lilian Salete Werner
Código Identificador:C3648CD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2025

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 009/2025

1º ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA MAMN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

O **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **MAICON GROSSKOPF**, brasileiro, residente e domiciliado em Piên, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.xxx.589-xx, em conjunto com o Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo Sr. Douglas Lietz, Decreto 017/2026 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa e **MAMN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 18.115.589/0001-39, com sede a Av. Nossa Senhora Aparecida, nº 490, Bairro: Santa Terezinha em Fazenda Rio Grande/PR, telefone: (41) 3060-3177, (41) 99802-0323, e-mail: financeiro@mamnterraplanagem.com; neste ato representado pela **Sra. Micheli de Araujo Martha**, inscrita no CPF sob nº. 000.714.831-36, doravante denominada **CONTRATADA,** e perante as testemunhas abaixo firmadas, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 080/2025, nos termos da Lei nº 14.133/21, dos documentos constantes no processo 2577/2026 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica aditivado o prazo de execução e vigência do contrato conforme abaixo:
EXECUÇÃO: 120 dias de 15/03/2026 a 13/07/2026
VIGÊNCIA: 120 dias de 11/09/2026 a 09/01/2027

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas
Piên/PR, 16 de abril de 2026

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:1390B785

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 065/2026

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 065/2026

MODALIDADE: REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

CONTRATADO: PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 29.689.226/0001-23
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR, conforme Projeto Básico e Edital da CONCORRÊNCIA nº 002/2026.
VALOR: R$ 4.997.600,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais)

FISCAL: Danielle Ehrat- Engenheira Civil- CREA SC 055.281-9.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial podendo ser prorrogado.

DATA DE ASSINATURA: 14 de abril de 2026.

Coordenação de Contratos.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:A574EA04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 011/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TESTE SELETIVO Nº 01/2025
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 011/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2025 - Edital nº 001/2025, homologado pelo Edital 016./2025 de 17 de novembro de 2025,

RESOLVE:
Convocar o (a) candidato (a) a seguir relacionados para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **17 de abril de 2026,** no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Médico temporário

Classificação	Nome do Candidato
13º	THAYSE MAYRA MERCKLE

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 17 de abril de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:CEF13F78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 012/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TESTE SELETIVO Nº 01/2025
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 012/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2025 - Edital nº 001/2025, homologado pelo Edital 016./2025 de 17 de novembro de 2025,

RESOLVE:
Convocar o (a) candidato (a) a seguir relacionados para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **17 de abril de 2026,** no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Professor temporário

Classificação	Nome do Candidato
03º	RAFAELA APARECIDA HONORIO SENN

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 17 de abril de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:9E7B0E02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 024/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

TESTE SELETIVO Nº 01/2024
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 024/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2024 - Edital nº 001/2024, homologado pelo Edital 014.1/2024 de 27 de janeiro de 2025,

RESOLVE:
Convocar os (as) candidatos (as) a seguir relacionados para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **17 de abril de 2026,** no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Técnico em Enfermagem

Classificação	Nome do Candidato
06º	SILVIA DE FÁTIMA LIMA

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 17 de abril de 2026.